


Comune di Statte

INTERVENTI COMUNALI URGENTI DI BONIFICA AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STATTE ZONA PIP



Progetto Esecutivo Campo Prove *Elaborato n.2: Elenco Prezzi*

Committente:

Comune di Statte

Coordinamento :

Alberto Angeloni (Ord. Ing. Prov. MI n.20024)

Ns. Rif. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato/Approvato
	Dic 2014	seconda emissione	A. Fioroni	A. Angeloni

R.U.P.:

Ing. Mauro De Molfetta (Ord. Ing. Prov. TA n.1584)



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 IG.001.001	Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni approntamento dell'attrezzatura euro (seicentosessantasette/35)	cad	667,35
Nr. 2 IG.001.003.a	Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto - per distanze fino a 300 m euro (duecentocinquantesette/34)	cad	257,34
Nr. 3 IG.001.006.a	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di diametro 101 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose (vedi classificazione A. G. I.) - per profondità da m 0 a m 20 dal p.c. euro (settantacinque/60)	m	75,60
Nr. 4 IG.001.006.b	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di diametro 101 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie e sabbie ghiaiose (vedi classificazione A. G. I.) - per profondità da m 20 a m 40 dal p.c. euro (novantauno/26)	m	91,26
Nr. 5 IG.001.008	Impiego di corona diamantata, di diametro 101 mm, durante la perforazione in roccia euro (cinquantatre/74)	m	53,74
Nr. 6 IG.001.011.a	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A.G.I.) o in roccia - per profondità da m 00 a m 40 dal p.c. euro (sessantasei/14)	m	66,14
Nr. 7 IG.001.020.b	Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pistone (tipo Osterberg), o rotativo, con fustelle in acciaio inox di diametro 88. 9 mm (da restituire entro 3 mesi dalla fine lavori), compreso il trasporto al laboratorio o nella sede dell'Ente appaltante - per prelievo da m 20 a m 40 dal p.c. euro (novantasette/51)	cad	97,51
Nr. 8 IG.001.023	Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni 1 x 0.5 x 0.1 m idonea alla conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in duplice copia - per ciascuna cassetta euro (trentaquattro/66)	cad	34,66
Nr. 9 IG.001.026.a	Esecuzione di prova di permeabilità nel corso di sondaggi a rotazione in conformità con le Raccomandazioni AGI, 1977 - per allestimento della prova da m 00 a m 80 dal p.c. euro (duecentoventicinque/81)	cad	225,81
Nr. 10 IG.002.031	Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10-6 cm/s, eseguita in cella triassiale su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm - per ogni determinazione euro (centootto/10)	cad	108,10
Nr. 11 IG.002.033	Prova di compressione semplice non confinata (CNC), con carico di rottura inferiore a 10 kg/cmq, su provino avente diametro inferiore o uguale a 10 cm, compreso il calcolo e la preparazione del diagramma s-e. Per ogni provino euro (trenta/89)	cad	30,89
Nr. 12 IN.001	Fornitura e messa in opera di tubo di iniezioni a manchette (passo 0.5 m) con tubazione di ritorno per la pulizia del sistema di iniezione, inclusa realizzazione di guaina cementizia. euro (cinquanta/00)	m	50,00
Nr. 13 IN.002	Esecuzione delle iniezioni di prima fase con miscela a base di cementi microfini con volume di circa 700 l/m ± 50%. euro (duecento/00)	m3	200,00
Nr. 14 IN.003	Esecuzione delle iniezioni di seconda fase con miscela chimica costituita da silice colloidale in sospensione e relativo accelerante o sistema equivalente con volume di circa 200 l/m ± 50%. euro (quattrocentocinquanta/00)	m3	450,00
Nr. 15 SIC.001	Oneri per l'attuazione delle prescrizioni dei piani di sicurezza euro (duemilacentotrentanove/92)	a corpo	2'139,92
Nr. 16 V.001	Videospesione del foro con rilievo dello stato di fratturazione. euro (quattrocento/00)	cad	400,00
	Data, _____ _____ _____ _____ _____		

COMMITTENTE: