



**COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**

oggetto:

**LAVORI DI RIPRISTINO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALL'EVENTO METEORICO
DEL 28 NOVEMBRE 2012**

titolo:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

tavola n:

CME

scala:

data:

Febbraio 2013

Il Responsabile Unico del Procedimento e Progettista:

Ing. Mauro DE MOLFFENTA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	MOVIMENTI DI MATERIE (Cat 1)							
1 001 E 01.02 d	Scavo a sezione obbligata Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... locchi litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con mezzi di demolizione meccanica.							
	Via Leucaspidè	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Via Cilea	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Via Vaccai	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00		
	Via Taranto (fronte AGIP)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Via Taranto (fronte IP)	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00		
	Palazzine ICLIS ingresso	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Via Buzzacchino	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00		
	Via Canale	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00		
	Zona Industriale - Area PIP	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00		
	C.so Vittorio Emanuele	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Via Lacerenza	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Via Rizzolla	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Via Mad. del Ros. ang. Circ. Vent.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Via Valentini	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00		
	Zona Residenziale	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
	Via Bainsizza ang. Via Principe di Piemonte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Via Gabrieli	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Via De Fazio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	SOMMANO m3					28,00	39,30	1'100,40
2 002 E 01.27	Trasporto a rifiuto Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... anamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1 [m3 28.00]							
	SOMMANO m3					28,00	11,00	308,00
3 003 E 01.30 b	Smaltimento di materiale da demolizioni presso di discarica autorizzata Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... I trasportatore è pienamente							
	A R I P O R T A R E							1'408,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'408,40
	responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10%. Vedi voce n° 2 [m3 28.00] *(H/peso=1500/100)				15,00	420,00		
	SOMMANO qle					420,00	2,80	1'176,00
	PALI E ARMATURE STRADALI (Cat 3)							
4 004 E 04.04 a	Plinti di ancoraggio Realizzazione di plinto di ancoraggio. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione,... getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30. Via Leucaspide Via Cilea Via Vaccai Via Taranto (fronte AGIP) Via Taranto (fronte IP) Palazzine ICLIS ingresso Via Buzzacchino Via Canale Zona Industriale - Area PIP C.so Vittorio Emanuele Via Lacerenza Via Rizzolla Via Mad. del Ros. ang. Circ. Vent. Via Valentini Zona Residenziale Via Bainsizza ang. Via Principe di Piemonte Via Gabrieli Via De Fazio	1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			
	SOMMANO m3					28,00	128,00	3'584,00
5 005 12.02.33.04 .01.04 AR	Pali in vetroresina Palo in vetroresina tronco conico in poliesteri rinforzati con fibra di vetro con carico di rottura superiore a 260 kg di tiro in testa, entro blocco di fondazione già predisposto, ... rimento del corpo illuminante, completo di cavi elettrici interni FG7OR sez. 2x2,5 mmq. Ht= 8.00 m; D= 218.8 m; d=60 mm Zona residenziale: Viale dei pini					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		6'168,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		6 '168,40
	SOMMANO cadauno					4,00	314,52	1 '258,08
6 006 EL 05.27 c	Palo conico dritto in acciaio H f.t. 4000 mm Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico dritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel t ... o altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4000. (Hi=500). Via Bainsizza ang Via Principe di Piemonte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	150,49	150,49
7 007 EL 05.27 h	Palo conico dritto in acciaio H f.t. 8100 mm Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico dritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel t ... altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 8100 (Hi=900). Via Leucaspidè Via Cilea 39 Via Vaccai Via Buzzacchino Via Canale Corso Vitt. Emanuele Via Lacerenza Via Rizzolla Via Valentini Via Taranto (fronte AGIP) Via Taranto (fronte IP) Palazzine ICLIS ingresso Via Mad. del Ros. ang. Circ. Vent. Via Gabrieli Via De Fazio					1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	314,31	6 '600,51
8 008 EL 05.27 l	Palo conico dritto in acciaio H f.t. 10000 mm Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico dritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel t ... to altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 10000 (Hi=1000). Zona Industriale - Area PIP					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	399,55	799,10
	A R I P O R T A R E							14 '976,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'976,58
9 009 EL 05.25 b	Testa palo doppio Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 ($\pm 10\%$), da fissare sulla sommità del palo, con diametro termina ... i a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppio. Zona Industriale - Area PIP					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	39,67	39,67
10 010 EL 05.26 a	Braccio cilindrico curvo singolo Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3 ($\pm 10\%$), diametro minimo mm 60, lunghezza minimo mm 1500 e max mm 2000, altezza max mm 1800. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo. Via Taranto (fronte Agip) Via Taranto (fronte IP) Palazzine ICLIS ingresso Via Mad. Ros. ang. Circ. Ventr. Via Bonelli Via Fumagalli Largo Lepanto Via Gabrieli Via Principe di Piemonte tra VIa Bainsizza e VIa Cherubini Via Cherubini					1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	55,44	997,92
11 012 EL 05.23 b	Armatura stradale sap 100 W Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe II di isolamento, telaio In pressofusion ... e, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 100W. Zona residenziale Via Cherubini Via Petrella Salta del Grappa, 22 Largo Lepanto Via Pirncipe di Piemonte tra via Bainsizza e via Cherubini Vico Municipio					14,00 3,00 2,00 1,00 1,00 5,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	298,53	8'060,31
	A R I P O R T A R E							24'074,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'074,48
12 013 EL 05.23 c	Armatura stradale sap 150 W Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe II di isolamento, telaio In pressofusion ... e, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 150W. Via Leucaspide Via Bonelli Via Cilea Via Vaccai Via Taranto (fronte AGIP) Via Taranto (fronte IP) Palazzine ICLIS ingresso Via Buzzacchino Via Canale C.so Vittorio Emanuele Via Vivaldi ang. Via Ancina Via De Fazio Via Colucci Via De Benedictis Via Falghieri Via Lacerenza Via Rizzolla Via Liverati Via Fumagalli Via Taranto presso rotatoria Circ. Ventrelli fermata autobus Corso Vitt. Emanuele 113 Via Mad. del Rosario ang. Sal. Montello e prosecuzione Via Piccinni ang. Via Stradivari Via Mad. del Ros. ang. Circ. Vent. Via Valentini Via Taranto 44/46 Via Taranto altezza Via Leucaspide e pali successivi Via Taranto vicinanze stazione IP Via Gabrieli Via Tagliaferri Via delle sorgenti Via Stradella Via Caggiano					9,00 2,00 1,00 3,00 1,00 4,00 1,00 2,00 5,00 7,00 2,00 7,00 6,00 3,00 10,00 11,00 14,00 17,00 8,00 4,00 1,00 1,00 8,00 1,00 1,00 5,00 1,00 6,00 2,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00	306,30	46'251,30
	SOMMANO cadauno					151,00		
13 014 EL 05.23 d	Armatura stradale sap 250 W Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe II di isolamento, telaio In pressofusion ... , accessori. E'							
	A R I P O R T A R E							70'325,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'325,78
	<p>inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 250W. Zona Industriale - Area PIP</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					3,00		
						3,00	311,83	935,49
14 015 AP	<p>Armatura a sospensione Fornitura e posa in opera di armatura stradale, montata a sospensione, su fune di acciaio di tesatura già in opera, telaio, controtelaio, cerniera, clip di chiusura e sistema di ag ... accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 100W. Vico I Sebastio Via Taranto, 40 Piazza Vittorio Veneto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00 1,00 2,00		
						4,00	434,50	1'738,00
15 016 AP	<p>Apparecchio di arredo urbano da 100 W Fornitura e posa in opera di apparecchio di arredo urbano, prodotto in conformità alle norme EN60598-1 e EN60598-2-3, conforme alla norma UNI 10819, grado di protezione secondo le ... MQ o similari, con lampada da 100 W, compreso ogni altro onere per rendere l'opera completa e realizzata a regola d'arte Piazza Vitt. Veneto Vico Sant'Antonio Largo Rossano Piazza Vitt. Veneto Palazzo Municipale Largo Lepanto Chiesa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					8,00 2,00 1,00 2,00 2,00		
						15,00	394,50	5'917,50
16 017 AP	<p>Lampione Fornitura e posa in opera di lampione con corpo in alluminio pressofuso, cappello in lastra di alluminio, diffusore in policarbonato infrangibile ed auto esingente V2, stabilizzat ... grado IP65IK08 secondo le EN 60529, compreso ogni altro onere per rendere l'opera completa e realizzata a regola d'arte. Parcheggio via Cherubini</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					5,00		
						5,00	298,53	1'492,65
	CAVI CAVIDOTTI E POZZETTI (Cat 2)							
	A R I P O R T A R E							80'409,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							80'409,42
17 018 EL 03.02 p	Linea elettrica 4x10 mm2 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x10 mm2 Via Fumagalli Via Gabrieli Via Lavigna		300,00 66,00 32,00			300,00 66,00 32,00		
	SOMMANO m					398,00	8,24	3'279,52
18 019 EL 03.02 s	Linea elettrica 4x2,5 mm2 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... corre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x2,5 mm2 Via Bonelli	1,00	100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,90	390,00
19 020 EL 03.02 z11	Linea elettrica 2x2,5 mm2 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... rre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.2x2,5 mm2. Via Leucaspide Via Bonelli Via Cilea Via Vaccai Via Taranto (fronte AGIP) Via Taranto (fronte IP) Palazzine ICLIS ingresso Via Buzzacchino Via Canale Zona Industriale - Area PIP C.so Vittorio Emanuele Via Lacerenza Via Rizzolla Via Fumagalli Largo Rossano Corso Vitt. Emanuele 113 Piazza Vittorio Veneto	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	10,00 12,00 10,00 30,00 15,00 30,00 15,00 30,00 30,00 30,00 36,00 10,00 10,00 10,00 16,00 4,00 10,00 40,00			10,00 12,00 10,00 30,00 15,00 30,00 15,00 30,00 30,00 30,00 36,00 10,00 10,00 10,00 16,00 4,00 10,00 40,00		
	A R I P O R T A R E					318,00		84'078,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					318,00		84'078,94
	Largo Lepanto	1,00	4,00			4,00		
	Vico I Sebastio	1,00	10,00			10,00		
	Via Mad. del Rosario ang. Sal. Montello e prosecuzione	1,00	50,00			50,00		
	Via Taranto 40	1,00	15,00			15,00		
	Via Mad. del Ros. ang. Circonvallaz. Ventrelli	1,00	15,00			15,00		
	Via Valentini	1,00	40,00			40,00		
	Zona Residenziale	1,00	64,00			64,00		
	Via Principe di Piemonte tra Via Bainsizza e Via Cherubini	1,00	12,00			12,00		
	Via Bainsizza angolo Via Principe di Piemonte	1,00	6,00			6,00		
	Via De Fazio	1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO m					544,00	2,87	1'561,28
20 021 AP	Cassetta di derivazione per esterno Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione con corpo cassetta e coperchio stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040, passacavi piani stampati in cluro di p ... ngombro non inferiore a 200x173x59 mm, compreso ogni altro onere per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte; Via Bonelli					2,00		
	Salita del Grappa					1,00		
	Largo Lepanto					1,00		
	Vico I Sebastio					1,00		
	Via Taranto 40					1,00		
	Via Gabrieli					1,00		
	Via Lavigna					1,00		
	Via Principe di Piemonte tra Via Bainsizza e Via Cherubini					5,00		
	Via Fumagalli					8,00		
	Largo Rossano					1,00		
	Via Madonna del Rosario					8,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	34,20	1'026,00
21 022 AP	Tesata per linee aeree in cavo Fornitura e posa in opera di tesata costituita da fune in acciaio senza anima tessile montata a vista su sostegni o a parete, completa di ogni accessorio necessario per dare l'intervento finito e realizzato a regola d'arte							
	Via Bonelli	100,00				100,00		
	Via Fumagalli	300,00				300,00		
	Piazza Vitt. Veneto	40,00				40,00		
	Vico I Sebastio	10,00				10,00		
	Via Mad. del Rosario ang. Sal. Montello	15,00				15,00		
	Via Taranto 40	15,00				15,00		
	Via Gabrieli	66,00				66,00		
	Via Lavigna	32,00				32,00		
	A RIPORTARE					578,00		86'666,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					578,00		86'666,22
	SOMMANO m					578,00	4,50	2'601,00
22 023 EL 07.01c	Corda di rame nuda da 35 mmq Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della c ... llo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezione pari a 35 mm ² (7x Ø 2,5 mm). Via Leucaspide Via Cilea Via Vaccai Via Taranto (fronte AGIP) Via Taranto (fronte IP) Palazzine ICLIS ingresso Via Buzzacchino Via Canale Zona Industriale - Area PIP C.so Vittorio Emanuele Via Lacerenza Via Rizzolla Via Mad. del Ros. ang. Circ. Vent. Via Valentini Via Bainsizza angolo Via Principe di Piemonte Via De Fazio							
	SOMMANO m					75,00	6,50	487,50
23 024 AP	Giunto di collegamento Scotchcast per cavi fino a 25 mmq Esecuzione in opera di giunto di collegamento e di derivazione secondo il sistema Scotchcast per cavi quadripolari, realizzato con resine epossidiche e nastri isolanti, compreso o ... magistero per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte per cavi fino alla sez. di 4x25 mmq compresa; Via Leucaspide Via Cilea Via Vaccai Via Taranto (fronte AGIP) Via Taranto (fronte IP) Palazzine ICLIS ingresso Via Buzzacchino Via Canale Zona Industriale - Area PIP C.so Vittorio Emanuele Via Lacerenza Via Rizzolla Via Mad. del Ros. ang. Circ. Vent. Via Valentini							
	A RIPORTARE					21,00		89'754,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,00		89'754,72
	Zona Residenziale Via Bainsizza angolo via Principe di Piemonte Via Gabrieli Via De Fazio SOMMANO cadauno					4,00 1,00 1,00 1,00 28,00	49,00	1'372,00
	PALI E ARMATURE STRADALI (Cat 3)							
24 025 AP	Rimozione palo pubblica illuminazione Rimozione a rifiuto di palo per pubblica illuminazione di qualsiasi tipo ed altezza, compreso tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per la rimozione, lavori da eseguirsi anche ... iva richiesta dalla Direzione dei lavori ed ogni altro onere per dare l'intervento finito e realizzato a regola d'arte Via Bainsizza angolo via Principi di Piemonte Via De Fazio SOMMANO cadauno					1,00 1,00 2,00	80,00	160,00
25 026 AP	Smontaggio armatura stradale Rimozione, con possibilità di recupero, di armatura stradale di qualsiasi tipo, posta su palo a qualsiasi altezza, compreso l'utilizzo di tutte le attrezzature per lo smontaggio, l ... che in presenza di traffico motorizzato, ed ogni altro onere per dare l'intervento finito e realizzato a regola d'arte Via Fumagalli Via Madonna del Rosario Piazza Vittorio Veneto Via Leucaspide Via Falgheri Via Rizzolla Via Colucci Via Liverati Via Taranto adiacente via Leucaspide SOMMANO cadauno					3,00 7,00 4,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00 4,00 29,00	31,50	913,50
26 027 AP	Montaggio armatura stradale Montaggio di armatura stradale, recuperata da altra posizione, con recupero compensato a parte, di qualsiasi tipo, montata su palo a qualsiasi altezza, compreso l'utilizzo di tutte ... e in presenza di traffico motorizzato, ed ogni altro onere per dare l'intervento finito e realizzato a regola d'arte Via del Castello Via Pignatelli					3,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		92'200,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,00		92'200,22
	Via Consenti Via Buzzacchino					2,00 7,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	38,50	616,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							92'816,22
	TOTALE euro							92'816,22
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
001	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	92'816,22	100,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	92'816,22	100,00
	A R I P O R T A R E		

