



**COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO**

**CENTRO STORICO
RECUPERO E VALORIZZAZIONE CENTRI MINORI**

ALLEGATO C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PROGETTO DEFINITIVO
APRILE 2010**



Progettista: ing. Luigi PIGNATELLI

Responsabile del procedimento: arch. Lorenzo NATILE

LARGO LEPANTO

| art. | Descrizione | n° | Lungh. | Largh. | Alt./Prof. | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo | Totale |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-----------------|----------|-----------------|------------|------------------|
| | | | ml | ml | ml | | | € | € | € |
| <u>Rimozioni, demolizioni, scavi, rinterri</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Rimozione di pavimentazione stradale , composta da conglomerato bituminoso... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Largo Lepanto</i> | | | | | | | | | |
| | tratto via Carso | | | | | mq. | 96,80 | | | |
| | Largo Lepanto | | | | | mq. | 386,30 | | | |
| | Largo Lepanto parte bassa | | | | | mq. | 439,00 | | | |
| | | | | | | mq. | 922,10 | € 6,86 | € 6.325,61 | |
| 7 | Scavo a sezione obbligata... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Largo Lepanto</i> | | | | | | | | | |
| | posizionamento cavidotti pubblica illuminazione | | 110 | 0,4 | 0,8 | mc. | 35,20 | | | |
| | derivazione cavidotti | 8 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | mc. | 3,07 | | | |
| | pozzetti pubblica illuminazione | 8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | mc. | 1,60 | | | |
| | | | | | | mc. | 39,87 | € 13,30 | € 530,30 | |
| 8 | Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Largo Lepanto</i> | | | | | | | | | |
| | posizionamento cavidotti | | 124,6 | 0,4 | 0,8 | mc. | 39,87 | | | |
| | | | | | | | 39,87 | € 12,50 | € 498,40 | |
| | | | | | | | | | | €7.354,30 |
| <u>Trasporti e conferimento a discarica</u> | | | | | | | | | | |
| 9 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta... | | | | | mc. | 39,87 | | | |
| | | | | | | mc. | 39,872 | € 11,00 | € 438,59 | |
| 10 | Oneri di conferimento a discarica. | | | | | mc. | 224,292 | | | |
| | | | | | | mc. | 224,292 | € 10,00 | € 2.242,92 | |
| | | | | | | | | | | €2.681,51 |

| <u>Calcestruzzi</u> | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|--|-----|-------|----------|-------------|--------------------|
| 11 | Massetto in conglomerato cementizio... | | | | | | | | | |
| | in calcestruzzo Rck 20 spessore cm 10. | | | | | mq. | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Largo Lepanto</i> | | | | | | | | | |
| | piano posa pozzetti pubblica illuminazione | 8 | 0,5 | 0,5 | | mq. | 2 | | | |
| | | | | | | mq. | 2 | € 21,58 | € 43,16 | |
| | | | | | | | | | | € 43,16 |
| <u>Pozzetti e chiusini</u> | | | | | | | | | | |
| 12 | Riposizionamento di pozzetti stradali | | | | | | 10 | € 40,00 | € 400,00 | |
| 12c | Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti pubblica illuminazione | 8 | | | | kg. | 320 | € 1,80 | € 576,00 | |
| 12d | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls... | | | | | | | | | |
| | per cavidotto pubblica illuminazione | 8 | | | | | | € 85,00 | € 680,00 | |
| 12f | Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato da cm. 50x50x25 | 8 | | | | n° | 8 | € 22,93 | € 183,44 | |
| | | | | | | | | | | € 1.839,44 |
| <u>Pavimenti</u> | | | | | | | | | | |
| 13.a | Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm. 6 | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Largo Lepanto</i> | | | | | | | | | |
| | tratto via Carso | | | | | | | | | |
| | Largo Lepanto | | | | | | | | | |
| | Largo Lepanto parte bassa | | | | | mq. | 439 | € 35,00 | € 15.365,00 | |
| 14.a | Basolato con elementi di pietra calcarea dura di Trani | | | | | | | | | |
| | spessore cm.15 lavorate a puntillo | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Largo Lepanto</i> | | | | | | | | | |
| | tratto via Carso | | | | | mq. | 96,8 | | | |
| | Largo Lepanto | | | | | mq. | 386,3 | | | |
| | Largo Lepanto parte bassa | | | | | mq. | | | | |
| | | | | | | mq. | 483,1 | € 133,90 | € 64.687,09 | |
| | | | | | | | | | | € 80.052,09 |

| Arredo urbano | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|--|----|------------------------------------|-------------------|
| 15 | Panchina con struttura di sostegno in fusione di ghisa verniciata... | | | | | | | | | |
| | Con schienale e con braccioli, con seduta costituita da doghe in legno impregnato in autoclave sottovuoto, altezza cm 80 | | | | | | | 10 | € 566,20 | € 5.662,00 |
| 16 | Fornitura e posa in opera di portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL,... | | | | | | | | | |
| | 4 posti lunghezza... | | | | | | | 5 | € 136,95 | € 684,75 |
| | | | | | | | | | | €6.346,75 |
| Tubazioni | | | | | | | | | | |
| 19 | Fornitura e posa in opera cavidotto tubolare corrugato a marchio IMQ | | | | | | | | | |
| | | | 124,6 | | | | | | € 6,20 | € 772,52 |
| | | | | | | | | | | € 772,52 |
| | | | | | | | | | TOTALE in uno Largo Lepanto | €99.089,78 |

SALITA DEL GRAPPA

| art. | Descrizione | n° | Lungh. ml | Largh. ml | Alt./Prof. ml | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario € | Importo € | Totale € |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|------------------|--------------------|----------|-------------------------|--------------|-------------|
| <u>Rimozioni, demolizioni, scavi, rinterri</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Rimozione di pavimentazione stradale , composta da conglomerato bituminoso... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Salita del Grappa</i> | | | | | | | | | |
| | <i>da Piazza Vittorio Veneto a via Carso</i> | | | | | mq. | 264,60 | | | |
| | <i>da via Carso a via XXIV Maggio</i> | | | | | mq. | 283,90 | | | |
| | | | | | | mq. | 548,50 | € 6,86 | € 3.762,71 | |
| 3 | Rimozione di cordoni di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Salita del Grappa</i> | | | | | ml. | 133,90 | € 12,50 | € 1.673,75 | |
| 4 | Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo... | | | | | mq. | 29,00 | | | |
| | in calcestruzzo magro per una altezza complessiva media di cm 20 | | | | | mq. | 29,00 | € 26,80 | € 777,20 | |
| 5 | Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea | | | | | n° | 4 | € 15,00 | € 60,00 | |
| 6 | Rimozione di pavimenti... | | | | | | | | | |
| | senza recupero | | | | | mq. | 125,10 | € 12,00 | € 1.501,20 | |
| 7 | Scavo a sezione obbligata... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Salita del Grappa</i> | | | | | | | | | |
| | posizionamento tubazioni smaltimento acque meteoriche | | | | | | | | | |
| | <i>tratto diam. 500</i> | | 166 | 0,7 | 1,1 | mc. | 127,82 | | | |
| | pozzetti sifonati per caditoia stradale | 12 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | mc. | 6,552 | | | |
| | posizionamento cavidotti pubblica illuminazione | | 172 | 0,4 | 0,8 | mc. | 55,04 | | | |
| | derivazione cavidotti | 10 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | mc. | 3,84 | | | |
| | pozzetti pubblica illuminazione | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | mc. | 2 | | | |
| | | | | | | mc. | 195,252 | € 13,30 | € 2.596,85 | |
| 8 | Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Salita del Grappa</i> | | | | | | | | | |
| | posizionamento tubazioni pluviali | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|------------|-------------------|
| | <i>tratto diam. 500</i> | | 166 | 0,7 | 0,7 | mc. | 81,34 | | | |
| | posizionamento cavidotti | | 184 | 0,4 | 0,6 | mc. | 44,16 | | | |
| | | | | | | | 125,5 | € 12,50 | € 1.568,75 | |
| | | | | | | | | | | €11.940,46 |
| <u>Trasporti e conferimento a discarica</u> | | | | | | | | | | |
| 9 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta... | | | | | mc. | 213,56 | | | |
| | | | | | | mc. | 213,56 | € 11,00 | € 2.349,18 | |
| 10 | Oneri di conferimento a discarica. | | | | | mc. | 323,26 | | | |
| | | | | | | mc. | 323,26 | € 10,00 | € 3.232,62 | |
| | | | | | | | | | | €5.581,80 |
| <u>Calcestruzzi</u> | | | | | | | | | | |
| 11 | Massetto in conglomerato cementizio... | | | | | | | | | |
| | in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 10. | | | | | mq. | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Salita del Grappa</i> | | | | | | | | | |
| | piano posa pozzetti collettamento idrico | 12 | 1,3 | 0,7 | | mq. | 10,92 | | | |
| | piano posa pozzetti pubblica illuminazione | 10 | 0,5 | 0,5 | | mq. | 2,5 | | | |
| | | | | | | mq. | 13,42 | € 21,58 | € 289,60 | |
| | | | | | | | | | | €289,60 |
| <u>Pozzetti e chiusini</u> | | | | | | | | | | |
| 12 | Riposizionamento di pozzetti stradali | | | | | n° | 24 | € 40,00 | € 960,00 | |
| 12a | Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato per caditoia... | | | | | | | | | |
| | Pozzetto sifonato prefabbricato da cm 130 x 70 x 60 | 12 | | | | | | € 182,00 | € 2.184,00 | |
| 12b | Fornitura e posa in opera di griglie e caditoie in ghisa a grafite lamellare, complete di telaio, di forma quadrata o circolare. Conforme alle Norme UNI EN 124 | | | | | | | | | |
| | classe di carrabilità C250 | 24 | | | | kg. | 1560 | € 1,80 | € 2.808,00 | |
| 12c | Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti pubblica illuminazione | 10 | | | | kg. | 400 | € 1,80 | € 720,00 | |
| 12d | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls... | | | | | | | | | |
| | per cavidotto pubblica illuminazione | 10 | | | | | | € 85,00 | € 850,00 | |
| 12e | Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato da cm. 130x70x30 | 12 | | | | n° | 12 | € 85,62 | € 1.027,44 | |
| 12f | Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato da cm. 50x50x25 | 10 | | | | n° | 10 | € 22,93 | € 229,30 | |
| | | | | | | | | | | €8.778,74 |

| <u>Pavimenti</u> | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|-----|--------|---------|----------------------------------------|--------------------|
| 13.a | Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti | | | | | | | | |
| | Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 8 | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | |
| | <i>Salita del Grappa</i> | | | | | | | | |
| | da Piazza Vittorio Veneto a via Carso | 55,90 | 2,60 | | mq. | 145,34 | | | |
| | da via Carso a via della Libertà | 24,70 | 2,60 | | mq. | 64,22 | | | |
| | da via della Libertà a via XXIV Maggio | 69,20 | 2,60 | | mq. | 179,92 | | | |
| | | | | | | mq. | 389,48 | € 35,00 | € 13.631,80 |
| 13.b | Pavimento in lastre di pietra di Trani, spessore cm 1,5 – 2 | | | | | | | | |
| | per pavimento marciapiedi | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | |
| | <i>Salita del Grappa</i> | | | | | | | | |
| | da Piazza Vittorio Veneto a via Carso | | | | mq. | 136,40 | | | |
| | da via Carso a via XXIV Maggio | | | | mq. | 237,00 | | | |
| | | | | | mq. | 373,40 | € 75,00 | € 28.005,00 | |
| | | | | | | | | | €41.636,80 |
| <u>Tubazioni</u> | | | | | | | | | |
| 18 | Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido | | | | | | | | |
| | <i>Diametro esterno mm 500</i> | 166 | | | | | € 77,22 | € 12.818,52 | |
| 19 | Fornitura e posa in opera cavidotto tubolare rigido a marchio IMQ | | | | | | | | |
| | | 184 | | | | | € 6,20 | € 1.140,80 | € 13.959,32 |
| | | | | | | | | Totale in uno Salita del Grappa | € 82.186,73 |

SALITA MONTELLO

| art. | Descrizione | n° | Lungh. | Largh. | Alt./Prof. | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo | Totale |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-----------------|----------|-----------------|------------|--------|
| | | | ml | ml | ml | | | € | € | € |
| <u>Rimozioni, demolizioni, scavi, rinterrì</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Rimozione di pavimentazione stradale , composta da conglomerato bituminoso... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Salita Montello</i> | | | | | | | | | |
| | <i>da via XXIV Maggio a via Matteotti</i> | | | | | mq | 94,9 | | | |
| | <i>da via Matteotti a via Carso</i> | | | | | mq | 196,3 | | | |
| | <i>da via Carso alla scalinata</i> | | | | | mq | 108,3 | | | |
| | <i>dalla scalinata a via Madonna del Rosario</i> | | | | | mq | 511,2 | | | |
| | <i>Incrocio via Matteotti</i> | | 5 | 1,00 | | mq. | 5 | | | |
| | | | | | | mq | 915,7 | € 6,86 | € 6.281,70 | |
| 2 | Rimozione di pavimentazione per esterni in masselli in cls , autobloccanti... | | | | | | | | | |
| | per masselli posti su sabbia con recupero, compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Incrocio via Matteotti</i> | | 5 | 1 | | mq. | 5 | | | |
| | | | | | | mq. | 5 | € 12,00 | € 60,00 | |
| 3 | Rimozione di cordoni di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Salita Montello</i> | | | | | ml | | | | |
| | <i>da via XXIV Maggio a via Matteotti</i> | | | | | ml | 42,4 | | | |
| | <i>da via Matteotti a via Carso</i> | | | | | ml | 88,5 | | | |
| | <i>da via Carso alla scalinata</i> | | | | | ml | 48,6 | | | |
| | <i>dalla scalinata a via Madonna del Rosario</i> | | | | | ml | 39,4 | | | |
| | | | | | | ml | 218,9 | € 12,50 | € 2.736,25 | |
| 4 | Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo... | | | | | | | | | |
| | in calcestruzzo magro per una altezza complessiva di cm 20 | | | | | mq | 141,05 | € 11,74 | € 1.655,64 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|---------|-------------|------------|
| 5 | Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea | | | | | n° | 2 | € 15,00 | €30,00 | |
| 7 | Scavo a sezione obbligata... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Salita Montello</i> | | | | | | | | | |
| | posizionamento tubazioni smaltimento acque meteoriche | | | | | | | | | |
| | <i>tratto diam. 400</i> | 80 | 0,6 | 1 | mc. | 48 | | | | |
| | <i>tratto diam. 500</i> | 120 | 0,7 | 1,1 | mc. | 92,4 | | | | |
| | pozzetti sifonati per caditoia stradale | 15 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | mc. | 8,19 | | | |
| | posizionamento cavidotti pubblica illuminazione | | 200 | 0,4 | 0,8 | mc. | 64 | | | |
| | derivazione cavidotti | 13 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | mc. | 4,99 | | | |
| | pozzetti pubblica illuminazione | 13 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | mc. | 2,60 | | | |
| | | | | | | mc. | 220,18 | € 13,30 | € 2.928,42 | |
| 8 | Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Salita Montello</i> | | | | | | | | | |
| | posizionamento tubazioni pluviali | | | | | | | | | |
| | <i>tratto diam. 400</i> | 80 | 0,6 | 0,7 | mc. | 33,6 | | | | |
| | <i>tratto diam. 500</i> | 120 | 0,7 | 0,7 | mc. | 58,8 | | | | |
| | posizionamento cavidotti | 215,6 | 0,4 | 0,6 | mc. | 51,744 | | | | |
| | | | | | | | 144,144 | € 12,50 | € 1.801,80 | |
| | | | | | | | | | | €15.493,82 |
| Trasporti e conferimento a discarica | | | | | | | | | | |
| 9 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta... | | | | | mc | 248,39 | | | |
| | | | | | | mc | 248,39 | € 11,00 | € 2.732,31 | |
| 10 | Oneri di conferimento a discarica | | | | | mc | 1164,09 | | | |
| | | | | | | mc | 1164,09 | € 10,00 | € 11.640,92 | €14.373,23 |
| Calcestruzzi | | | | | | | | | | |
| 11 | Massetto in conglomerato cementizio... | | | | | | | | | |
| | in calcestruzzo Rck 20 spessore cm 10. | | | | | mq. | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Salita Montello</i> | | | | | | | | | |
| | piano posa pozzetti collettamento idrico | 15 | 1,3 | 0,7 | mq. | 13,65 | | | | |
| | piano posa pozzetti pubblica illuminazione | 13 | 0,5 | 0,5 | mq. | 3,25 | | | | |
| | | | | | | mq. | 16,9 | € 21,58 | € 364,70 | |
| | | | | | | | | | | €364,70 |

| Pozzetti e chiusini | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|-----|--------|----------|-------------|-------------------|
| 12 | Riposizionamento di pozzetti stradali | | | | | n° | 10 | € 40,00 | € 400,00 | |
| 12a | Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato per caditoia... | | | | | | | | | |
| | Pozzetto sifonato prefabbricato da cm 130 x 70 x 60 | | | | | n° | 15 | € 182,00 | € 2.730,00 | |
| 12b | Fornitura e posa in opera di griglie e caditoie in ghisa a grafite lamellare, complete di telaio, di forma quadrata o circolare. Conforme alle Norme UNI EN 124 | | | | | | | | | |
| | classe di carrabilità C250 | 30 | | | | kg | 1950 | € 1,80 | € 3.510,00 | |
| 12c | Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti pubblica illuminazione | 13 | | | | kg. | 520 | € 1,80 | € 936,00 | |
| 12d | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls... | | | | | | | | | |
| | per cavidotto pubblica illuminazione | 13 | | | | | | € 85,00 | € 1.105,00 | |
| 12e | Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato da cm. 130x70x30 | 15 | | | | n° | 15 | € 85,62 | € 1.284,30 | |
| 12f | Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato da cm. 50x50x25 | 13 | | | | n° | 13 | € 22,93 | € 298,09 | |
| | | | | | | | | | | €10.263,39 |
| Pavimenti | | | | | | | | | | |
| 13.a | Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>Salita Montello</i> | | | | | | | | | |
| | <i>da via XXIV Maggio a via Matteotti</i> | 21,2 | 3,30 | | | mq | 69,96 | | | |
| | <i>da via Matteotti a via Carso</i> | 44,2 | 3,30 | | | mq | 145,86 | | | |
| | <i>da via Carso alla scalinata</i> | 24,2 | 3,30 | | | mq | 79,86 | | | |
| | <i>dalla scalinata allo slargo</i> | 40 | 3,00 | | | mq | 120 | | | |
| | <i>dallo slargo a via Madonna del Rosario</i> | | 2,70 | | | mq | 425,1 | | | |
| | | | | | | mq | 840,78 | € 35,00 | € 29.427,30 | |
| 13.b | Pavimento in lastre di pietra di Trani, spessore cm 1,5 – 2 | | | | | | | | | |
| | per pavimento marciapiedi | | | | | | | | | |
| | <i>Salita Montello</i> | | | | | | | | | |
| | <i>da via XXIV Maggio a via Matteotti</i> | | | | | mq | 55,00 | | | |
| | <i>da via Matteotti a via Carso</i> | | | | | mq | 130,00 | | | |
| | <i>da via Carso alla scalinata</i> | | | | | mq | 66,00 | | | |
| | <i>dalla scalinata allo slargo</i> | | | | | mq | 114,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|----|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| | dallo slargo a via Madonna del Rosario | | | | mq | 290,00 | | | |
| | | | | | mq | 607,98 | € 75,00 | € 45.598,13 | |
| 14b | Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura... | | | | | | | | |
| | per marciapiedi | 188,1 | | | ml | 188,10 | € 79,00 | € 14.859,90 | |
| | | | | | | | | | € 89.885,33 |
| <u>Tubazioni</u> | | | | | | | | | |
| 18 | Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido | | | | | | | | |
| | Diametro esterno mm 400 | 80 | | | | | € 44,47 | € 3.557,60 | |
| | Diametro esterno mm 500 | 120 | | | | | € 77,22 | € 9.266,40 | |
| 19 | Fornitura e posa in opera cavidotto tubolare corrugato a marchio IMQ | | | | | | | | |
| | | 215,6 | | | | | € 6,20 | € 1.336,72 | € 14.160,72 |
| | | | | | | | TOTALE in uno Salita Montello | | € 144.541,19 |

VIA DELLA LIBERTA'

| art. | Descrizione | n° | Lungh. | Largh. | Alt./Prof. | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo | Totale |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-----------------|----------|-----------------|------------|--------|
| | | | ml | ml | ml | | | € | € | € |
| <u>Rimozioni, demolizioni, scavi, rinterrati</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via della Libertà</i> | | | | | mq. | 55,7 | | | |
| | | | | | | mq. | 55,7 | € 6,86 | € 382,10 | |
| 3 | Rimozione di cordoni di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via della Libertà</i> | | | | | ml. | 116,8 | € 12,50 | € 1.460,00 | |
| 6 | Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via della Libertà</i> | | | | | mq. | 106,5 | € 12,00 | € 1.278,00 | |
| 5 | Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea | | | | | | | | | |
| | | | | | | n° | 1 | € 15,00 | € 15,00 | |
| 7 | Scavo a sezione obbligata... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via della Libertà</i> | | | | | | | | | |
| | posizionamento tubazioni smaltimento acque meteoriche | | | | | | | | | |
| | <i>tratto diam. 315</i> | | 30 | 0,5 | 1 | mc. | 15 | | | |
| | <i>tratto diam. 500</i> | | 35 | 0,7 | 1,1 | mc. | 26,95 | | | |
| | pozzetti sifonati per caditoia stradale | 4 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | mc. | 4,004 | | | |
| | posizionamento cavidotti pubblica illuminazione | | 63 | 0,4 | 0,8 | mc. | 20,16 | | | |
| | derivazione cavidotti | 4 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | mc. | 1,536 | | | |
| | pozzetti pubblica illuminazione | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | mc. | 0,8 | | | |
| | | | | | | mc. | 68,45 | € 13,30 | € 910,39 | |
| 8 | Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via della Libertà</i> | | | | | | | | | |
| | posizionamento tubazioni pluviali | | | | | | | | | |
| | <i>tratto diam. 315</i> | | 30 | 0,5 | 0,7 | mc. | 10,5 | | | |
| | <i>tratto diam. 500</i> | | 35 | 0,6 | 0,7 | mc. | 14,7 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|---------|----------|------------|------------------|
| | posizionamento cavidotti | | 70 | 0,4 | 0,6 | mc. | 16,8 | | | |
| | | | | | | | 42 | € 12,50 | € 525,00 | |
| | | | | | | | | | | €4.570,49 |
| <u>Trasporti e conferimento a discarica</u> | | | | | | | | | | |
| 9 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta... | | | | | mc. | 10,65 | | | |
| | | | | | | mc. | 10,65 | € 11,00 | € 117,15 | |
| 10 | Oneri di conferimento a discarica | | | | | mc. | 118,641 | | | |
| | | | | | | mc. | 118,641 | € 10,00 | € 1.186,41 | |
| | | | | | | | | | | €1.303,56 |
| <u>Calcestruzzi</u> | | | | | | | | | | |
| 11 | Massetto in conglomerato cementizio... | | | | | | | | | |
| | in calcestruzzo Rck 20 spessore cm 10. | | | | | mq. | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via della Libertà</i> | | | | | | | | | |
| | piano posa pozzetti collettamento idrico | 6 | 1,3 | 0,7 | | mq. | 5,46 | | | |
| | piano posa pozzetti pubblica illuminazione | 4 | 0,5 | 0,5 | | mq. | 1 | | | |
| | | | | | | mq. | 6,46 | € 21,58 | € 139,41 | |
| | | | | | | | | | | €139,41 |
| <u>Pozzetti e chiusini</u> | | | | | | | | | | |
| 12 | Riposizionamento di pozzetti stradali | | | | | | 24 | € 40,00 | € 960,00 | |
| 12a | Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato per caditoia... | | | | | | | | | |
| | Pozzetto sifonato prefabbricato da cm 130 x 70 x 60 | 4 | | | | | | € 182,00 | € 728,00 | |
| 12b | Fornitura e posa in opera di griglie e caditoie in ghisa a grafite lamellare, complete di telaio, di forma quadrata o circolare. Conforme alle Norme UNI EN 124 | | | | | | | | | |
| | classe di carrabilità C250 | 4 | | | | kg. | 260 | € 1,80 | € 468,00 | |
| 12c | Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti pubblica illuminazione | 4 | | | | kg. | 160 | € 1,80 | € 288,00 | |
| 12d | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls... | | | | | | | | | |
| | per cavidotto pubblica illuminazione | 4 | | | | | | € 85,00 | € 340,00 | |
| 12e | Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato da cm. 130x70x30 | 4 | | | | n° | 4 | € 85,62 | € 342,48 | |
| 12f | Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato da cm. 50x50x25 | 4 | | | | n° | 4 | € 22,93 | € 91,72 | |
| | | | | | | | | | | €3.218,20 |

| <u>Pavimenti</u> | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|----|--------|---------|-------------|---------------------------------------------------|
| 13.a | Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | |
| | <i>via della Libertà</i> | | | | mq | 148,5 | € 35,00 | € 5.197,50 | |
| 13.b | Pavimento in lastre di pietra di Trani, spessore cm 1,5 – 2 per pavimento marciapiedi | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | |
| | <i>via della Libertà</i> | | | | mq | 308,93 | € 75,00 | € 23.169,38 | |
| 14b | Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura... per marciapiedi | 119,10 | | | ml | 119,10 | € 79,00 | € 9.408,90 | |
| | | | | | | | | | €37.775,78 |
| <u>Tubazioni</u> | | | | | | | | | |
| 18 | Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD | | | | | | | | |
| | <i>tratto diam. 315</i> | 30 | | | | | € 30,50 | € 915,00 | |
| | <i>tratto diam. 500</i> | 35 | | | | | € 77,22 | € 2.702,70 | |
| 19 | Fornitura e posa in opera cavidotto tubolare corrugato a marchio IMQ | | | | | | | | |
| | | 70 | | | | | € 6,20 | € 434,00 | |
| | | | | | | | | | €4.051,70 |
| | | | | | | | | | TOTALE in uno via della Libertà €51.059,13 |

V I A C A R S O

| art. | Descrizione | n° | Lungh. | Largh. | Alt./Prof. | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo | Totale |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-----------------|----------|-----------------|------------|--------|
| | | | ml | ml | ml | | | € | € | € |
| <u>Rimozioni, demolizioni, scavi, rinterrati</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Rimozione di pavimentazione stradale , composta da conglomerato bituminoso... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via Carso</i> | | | | | | | | | |
| | da corso Vittorio Emanuele a Salita del Grappa | | | | | mq. | 102,6 | | | |
| | incrocio con Salita del Grappa | | | | | mq. | 33 | | | |
| | da Salita del Grappa a Largo Lepanto | | | | | mq. | 279,8 | | | |
| | Largo Lepanto | | | | | mq. | 0 | | | |
| | da Largo Lepanto a Salita Montello | | | | | mq. | 258 | | | |
| | incrocio con Salita Montello | | | | | mq. | 35,7 | | | |
| | da Salita Montello a via Pace | | | | | mq. | 111,4 | | | |
| | | | | | | mq. | 684,9 | € 6,86 | € 4.698,41 | |
| 3 | Rimozione di cordoni di qualunque larghezza , compreso il taglio della vecchia malta... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via Carso</i> | | | | | ml. | 295,7 | € 12,50 | € 3.696,25 | |
| 4 | Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo... | | | | | | | | | |
| | in calcestruzzo magro per una altezza complessiva di cm.20 | | | | | mq. | 280 | € 35,30 | € 9.884,00 | |
| 5 | Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea | | | | | | 4 | € 15,00 | € 60,00 | |
| 7 | Scavo a sezione obbligata... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via Carso</i> | | | | | | | | | |
| | posizionamento tubazioni smaltimento acque meteoriche | | | | | | | | | |
| | <i>tratto diam. 315</i> | | 110 | 0,5 | 1 | mc. | 55 | | | |
| | pozzetti sifonati per caditoia stradale | 12 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | mc. | 6,552 | | | |
| | posizionamento cavidotti pubblica illuminazione | | 205 | 0,4 | 0,8 | mc. | 65,6 | | | |
| | derivazione cavidotti | 18 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | mc. | 6,912 | | | |
| | pozzetti pubblica illuminazione | 18 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | mc. | 3,6 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | | mc. | 137,664 | € 13,30 | € 1.830,93 | |
| 8 | Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via Carso</i> | | | | | | | | | |
| | posizionamento tubazioni pluviali | | | | | | | | | |
| | <i>tratto diam. 315</i> | 110 | 0,5 | 0,7 | mc. | 38,5 | | | | |
| | posizionamento cavidotti | 226,6 | 0,4 | 0,6 | mc. | 54,384 | | | | |
| | | | | | | 92,884 | € 12,50 | € 1.161,05 | | |
| | | | | | | | | | | €21.330,65 |
| <u>Trasporti e conferimento a discarica</u> | | | | | | | | | | |
| 9 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta... | | | | | mc. | 193,664 | | | |
| | | | | | | mc. | 193,664 | € 11,00 | € 2.130,30 | |
| 10 | Oneri di conferimento a discarica. | | | | | mc. | 192,98 | | | |
| | | | | | | mc. | 192,98 | € 10,00 | € 1.929,80 | |
| | | | | | | | | | | €4.060,10 |
| <u>Calcestruzzi</u> | | | | | | | | | | |
| 11 | Massetto in conglomerato cementizio... | | | | | | | | | |
| | in calcestruzzo Rck 20 spessore cm 10. | | | | | mq. | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via Carso</i> | | | | | | | | | |
| | piano posa pozzetti collettamento idrico | 12 | 1,3 | 0,7 | mq. | 10,92 | | | | |
| | piano posa pozzetti pubblica illuminazione | 18 | 0,5 | 0,5 | mq. | 4,5 | | | | |
| | | | | | | mq. | 15,42 | € 21,58 | € 332,76 | |
| | | | | | | | | | | €332,76 |
| <u>Pozzetti e chiusini</u> | | | | | | | | | | |
| 12 | Riposizionamento di pozzetti stradali | | | | | | 14 | € 40,00 | € 560,00 | |
| 12a | Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato per caditoia... | | | | | | | | | |
| | Pozzetto sifonato prefabbricato da cm 130 x 70 x 60 | 12 | | | | | | € 182,00 | € 2.184,00 | |
| 12b | Fornitura e posa in opera di griglie e caditoie in ghisa a grafite lamellare, complete di telaio, di forma quadrata o circolare. Conforme alle Norme UNI EN 124 | | | | | | | | | |
| | classe di carrabilità C250 | 24 | | | kg. | 1560 | € 1,80 | € 2.808,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|-----|--------|----------|-------------|---------------------|
| 12c | Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti pubblica illuminazione | 18 | | | kg. | 720 | € 1,80 | € 1.296,00 | |
| 12d | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls... per cavidotto pubblica illuminazione | 18 | | | | | € 85,00 | € 1.530,00 | |
| 12e | Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato da cm. 130x70x30 | 12 | | | n° | 12 | € 85,62 | € 1.027,44 | |
| 12f | Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato da cm. 50x50x25 | 18 | | | n° | 18 | € 22,93 | € 412,74 | |
| | | | | | | | | | €9.818,18 |
| <u>Pavimenti</u> | | | | | | | | | |
| 14a | Basolato con elementi di pietra calcarea dura di Trani spessore cm.15 lavorate a puntillo <i>Tratto stradale via Carso</i> da corso Vittorio Emanuele a Salita del Grappa incrocio con Salita del Grappa da Salita del Grappa a Largo Lepanto Largo Lepanto da Largo Lepanto a Salita Montello incrocio con Salita Montello da Salita Montello a via Pace | 23 | 2,8 | | mq. | 64,4 | | | |
| | | | | | mq. | 33 | | | |
| | | 64,5 | 2,8 | | mq. | 180,6 | | | |
| | | 0 | | | mq. | 0 | | | |
| | | 58,7 | 2,8 | | mq. | 164,36 | | | |
| | | | | | mq. | 0 | | | |
| | | 25 | 2,8 | | mq. | 70 | | | |
| | | | | | mq. | 512,36 | € 133,90 | € 68.605,00 | |
| 13.b | Pavimento in lastre di pietra di Trani, spessore cm 1,5 – 2 per pavimento marciapiedi | | | | mq. | 518,65 | € 133,90 | € 69.447,24 | |
| | | | | | | | | | € 138.052,24 |
| <u>Opere a verde</u> | | | | | | | | | |
| 17 | Fornitura e messa a dimora di alberi a portamento cespuglioso o piramidale | | | | | 20 | € 30,026 | € 600,51 | € 600,51 |
| <u>Arredo urbano</u> | | | | | | | | | |
| 16 | Fornitura e posa in opera di portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL,... 4 posti lunghezza... | | | | | 1 | € 136,95 | € 136,95 | € 136,95 |

| <u>Tubazioni</u> | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--|--|--|--|---------|------------|--------------------|
| 18 | Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido | | | | | | | | | |
| | <i>Diametro esterno mm 315</i> | | 110 | | | | | € 30,50 | € 3.355,00 | |
| 19 | Fornitura e posa in opera cavidotto tubolare corrugato a marchio IMQ | | 226,6 | | | | | € 6,20 | € 1.404,92 | |
| | | | | | | | | | | €4.759,92 |
| | | TOTALE in uno via Carso | | | | | | | | €179.091,31 |

VIA PRINCIPE DI PIEMONTE

| art. | Descrizione | n° | Lungh. | Largh. | Alt./Prof. | Unità di Misura | Quantità | Prezzo Unitario | Importo | Totale |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-----------------|----------|-----------------|------------|--------|
| | | | ml | ml | ml | | | € | € | € |
| <u>Rimozioni, demolizioni, scavi, rinterr</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Rimozione di pavimentazione stradale , composta da conglomerato bituminoso... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via Principe di Piemonte</i> | | | | | | | | | |
| | da via Bainsizza a via Piave | | | | | mq. | 428 | | | |
| | Incrocio con via Piave | | | | | mq. | 44,5 | | | |
| | da via Piave a via XXIV Maggio | | | | | mq. | 125,2 | | | |
| | Incrocio con via XXIV Maggio | | | | | mq. | 47,7 | | | |
| | da via XXIV Maggio a via della Libertà | | | | | mq. | 196,3 | | | |
| | | | | | | mq. | 841,7 | € 6,86 | € 5.774,06 | |
| 3 | Rimozione di cordoni di qualunque larghezza , compreso il taglio della vecchia malta... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via Principe di Piemonte</i> | | | | | ml. | 293,6 | € 12,50 | € 3.670,00 | |
| 4 | Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo... | | | | | | | | | |
| | in calcestruzzo magro per una altezza complessiva di cm.20 | | | | | | | | | |
| 5 | Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea | | | | | | 7 | € 15,00 | € 105,00 | |
| 6 | Rimozione di pavimenti... | | | | | | | | | |
| | senza recupero | | | | | mq. | 298 | € 12,00 | € 3.576,00 | |
| 7 | Scavo a sezione obbligata... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via Principe di Piemonte</i> | | | | | | | | | |
| | posizionamento tubazioni smaltimento acque meteoriche | | | | | | | | | |
| | <i>tratto diam. 315</i> | | 125 | 0,5 | 1 | mc. | 62,5 | | | |
| | <i>tratto diam. 400</i> | | 45 | 0,6 | 1 | mc. | 27 | | | |
| | pozzetti sifonati per caditoia stradale | 15 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | mc. | 15,015 | | | |
| | posizionamento cavidotti pubblica illuminazione | | 167 | 0,4 | 0,8 | mc. | 53,44 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|---------|----------|------------|-------------------|
| | derivazione cavidotti | 15 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | mc. | 5,76 | | | |
| | pozzetti pubblica illuminazione | 15 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | mc. | 3 | | | |
| | | | | | | mc. | 166,715 | € 13,30 | € 2.217,31 | |
| 8 | Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi... | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via Principe di Piemonte</i> | | | | | | | | | |
| | posizionamento tubazioni pluviali | | | | | | | | | |
| | <i>tratto diam. 315</i> | | 125 | 0,5 | 0,7 | mc. | 43,75 | | | |
| | <i>tratto diam. 400</i> | | 45 | 0,6 | 0,7 | mc. | 18,9 | | | |
| | posizionamento cavidotti | | 185 | 0,4 | 0,6 | mc. | 44,4 | | | |
| | | | | | | | 107,05 | € 12,50 | € 1.338,13 | |
| | | | | | | | | | | €16.680,50 |
| <u>Trasporti e conferimento a discarica</u> | | | | | | | | | | |
| 9 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta... | | | | | mc. | 196,515 | | | |
| | | | | | | mc. | 196,515 | € 11,00 | € 2.161,67 | |
| 10 | Oneri di conferimento a discarica. | | | | | mc. | 364,855 | | | |
| | | | | | | mc. | 364,855 | € 10,00 | € 3.648,55 | |
| | | | | | | | | | | €5.810,22 |
| <u>Calcestruzzi</u> | | | | | | | | | | |
| 11 | Massetto in conglomerato cementizio... | | | | | | | | | |
| | in calcestruzzo Rck 20 spessore cm 10. | | | | | mq. | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via Principe di Piemonte</i> | | | | | | | | | |
| | piano posa pozzetti collettamento idrico | 15 | 1,3 | 0,7 | | mq. | 13,65 | | | |
| | piano posa pozzetti pubblica illuminazione | 15 | 0,5 | 0,5 | | mq. | 3,75 | | | |
| | | | | | | mq. | 17,4 | € 21,58 | € 375,49 | |
| | | | | | | | | | | € 375,49 |
| <u>Pozzetti e chiusini</u> | | | | | | | | | | |
| 12 | Riposizionamento di pozzetti stradali | | | | | | 14 | € 40,00 | € 560,00 | |
| 12a | Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato per caditoia... | | | | | | | | | |
| | Pozzetto sifonato prefabbricato da cm 130 x 70 x 60 | | | | | n° | 15 | € 182,00 | € 2.730,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|-----|--------|---------|-------------|--|-------------------|
| 12b | Fornitura e posa in opera di griglie e caditoie in ghisa a grafite lamellare, complete di telaio, di forma quadrata o circolare. Conforme alle Norme UNI EN 124 | | | | | | | | | |
| | classe di carrabilità C250 | 15 | | | kg | 975 | € 1,80 | € 1.755,00 | | |
| 12c | Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti pubblica illuminazione | 15 | | | kg. | 600 | € 1,80 | € 1.080,00 | | |
| 12d | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls... | | | | | | | | | |
| | per cavidotto pubblica illuminazione | 15 | | | | | € 85,00 | € 1.275,00 | | |
| 12e | Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato da cm. 130x70x30 | 15 | | | n° | 15 | € 85,62 | € 1.284,30 | | |
| 12f | Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato da cm. 50x50x25 | 15 | | | n° | 15 | € 22,93 | € 343,95 | | |
| | | | | | | | | | | €9.028,25 |
| <u>Pavimenti</u> | | | | | | | | | | |
| 13.a | Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 6 | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via Principe di Piemonte</i> | | | | | | | | | |
| | da via Bainsizza a via Piave | 86,7 | 4,7 | | mq. | 407,49 | | | | |
| | Incrocio con via Piave | 6,7 | 4,7 | | mq. | 31,49 | | | | |
| | da via Piave a via XXIV Maggio | 25,2 | 4,7 | | mq. | 118,44 | | | | |
| | Incrocio con via XXIV Maggio | 6,5 | 4,7 | | mq. | 30,55 | | | | |
| | da via XXIV Maggio a via della Libertà | 39 | 4,7 | | mq. | 183,3 | | | | |
| | | | | | mq. | 771,27 | € 35,00 | € 26.994,45 | | |
| 13.b | Pavimento in lastre di pietra di Trani, spessore cm 1,5 – 2 per pavimento marciapiedi | | | | | | | | | |
| | <i>Tratto stradale</i> | | | | | | | | | |
| | <i>via Principe di Piemonte</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | mq. | 268,10 | € 75,00 | € 20.107,50 | | |
| 14.b | Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura... | | | | | | | | | |
| | per marciapiedi | 293,60 | | | ml | 293,60 | € 79,00 | € 23.194,40 | | |
| | | | | | | | | | | €70.296,35 |

| <u>Opere a verde</u> | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|--|--|----|----------|------------|---------------------|
| 17 | Fornitura e messa a dimora di alberi a portamento cespuglioso o piramidale | | | | | | | 16 | € 30,026 | € 480,41 | |
| | | | | | | | | | | | € 480,41 |
| <u>Tubazioni e cavidotti</u> | | | | | | | | | | | |
| 18 | Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD | | | | | | | | | | |
| | <i>tratto diam. 315</i> | | 125 | | | | | | € 30,50 | € 3.812,50 | |
| | <i>tratto diam. 400</i> | | 45 | | | | | | € 44,47 | € 2.001,15 | |
| 19 | Fornitura e posa in opera cavidotto tubolare corrugato a marchio IMQ | | | | | | | | | | |
| | | | 185 | | | | | | € 6,20 | € 1.147,00 | |
| | | | | | | | | | | | € 6.960,65 |
| TOTALE in uno via Principe di Piemonte | | | | | | | | | | | € 109.631,86 |

| RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO AMBITI DI INTERVENTO -PROGETTO DEFINITIVO- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| TOTALE in uno: | <i>Largo Lepanto</i> | €99.089,78 |
| TOTALE in uno: | <i>Salita del Grappa</i> | €82.186,73 |
| TOTALE in uno: | <i>Salita Montello</i> | €144.541,19 |
| TOTALE in uno: | <i>Via della Libertà</i> | €51.059,13 |
| TOTALE in uno: | <i>Via Carso</i> | €179.091,31 |
| TOTALE in uno: | <i>Via Principe di Piemonte</i> | €109.631,86 |
| TOTALE | | € 665.600,00 |