

COMUNE DI STATTE
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU DEL TERRITORIO DI STATTE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ord.	art. E.P.	LAVORI	u.m.	parti simili	lungh.	largh.	altez.	quantità	prezzo unitario	IMPORTI
SCAVI, TRASPORTO A DISCARICA, RILEVATI										
1	E 01.01a	Scavo di sbancamento in sezione ristretta	mc							
		Vasca acque bianche			2,20	2,20	2,30	13,13		
		Vasca acque meteoriche			2,50	2,50	2,30	16,38		
		Tubazioni raccolta acque meteoriche (φ 200 mm)			80,00	0,20	0,50	8,00		
		Tubazioni raccolta acque di processo e fogna nera (φ 200 mm)			170,00	0,20	0,50	17,00		
		Impianto fem			230,00	0,30	0,40	27,60		
		Sommano						82,11	€ 7,70	€ 632,22
2	E 01.27	Trasporto a discarica del materiale di risulta	mc							
		Parziale conferimento a discarica del materiale di cui alla voce E01.01a						20,00		
		Sommano						20,00	€ 11,00	€ 220,00
3	E 01.29	Sovrapprezzo trasporto a discarica per ogni km in più oltre i 10 previsti	mc/k m							
		Parziale conferimento a discarica del materiale di cui alla voce E01.01a per km 10 oltre i previsti		15,00				20,00		
		Sommano						300,00	€ 1,00	€ 300,00
4	E 01.30 p	Conferimento a discarica del materiale di risulta	mc							
		Conferimento a discarica del materiale di risulta di cui alla voce E01.27						20,00		
		Sommano						20,00	€ 10,00	€ 200,00
LAVORI STRADALI										
5	Inf 01.09	Strato di collegamento in congl. bituminoso (binder)	mq/c m							
		Piazzale						5.688,00		
		Sommano						5.688,00	€ 1,15	€ 6.541,20
6	Inf.01.87 a	Segnaletica orizzontale	ml							
		Viabilità di accesso e area a parcheggio			100,00			100,00		
		Sommano						100,00	€ 0,41	€ 41,00
LAVORI EDILI E OPERE VERDE										
7	AP 01	Fornitura e posa in opera di modulo prefabbricato mobile da destinare ad uso ufficio di dimensioni esterne pari a 4,00x10,00x2,75(h)	corp o							
		Box uffici e spogliatoi						1,00		
		Sommano						1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
8	AP 02	Fornitura e posa in opera di copertura a tetto con lastre in lamiera grecata di acciaio zincato	corp o							
		Area conferimento e deposito rifiuti pericolosi mq 80		1				1,00		
		Sommano						1,00	€ 6.000,00	€ 5.798,70
9	E 04.01 b	Magrone di sottofondazione	mc							
		Sottofondi per plinti di fondazione pensilina di copertura		6	0,50	0,50	0,10	0,15		
		Sommano						0,15	€ 105,75	€ 15,86
10	E 04.04 a	Calcestruzzo classe di resistenza C25/30	mc							
		Plinti di fondazione tettoia		6	0,40	0,40	0,40	0,38		
		Sommano						0,38	€ 128,00	€ 49,15
11	E 04.37	Fornitura acciaio per amatura B450C	kg							
		Armatura per plinti di fondazione tettoia incidenza ferro		60	1,54			92,40		
		Sommano						92,40	€ 1,90	€ 175,56
12	E 04.41	Casserature per getti in congl. cementizio	mq							
		Plinti di fondazione tettoia coperta		6	4,00	0,40	0,40	3,84		
		Sommano						3,84	€ 20,00	€ 76,80
13	E 08.07 c	Massetto in conglomerato cementizio armato, sp. cm 10	mq							
		Suola di fondazione container						45,00		
		Sommano						45,00	€ 26,10	€ 1.174,50
14	E 12.10	Pavimentazione in pietrini di cemento	mq							
		Pavimentazione marciapiede						180,00		
		Sommano						180,00	€ 23,50	€ 4.230,00
15	Inf 01.39 c	Cordoli marginatori in cls a sez. trapezoidale	ml							
		Marciapiede di cui alla voce E12.10 + Aiuole						120,00		
		Sommano						120,00	€ 17,20	€ 2.064,00
16	Inf 02.01.01 b	Fornitura di terreno agrario	mc							
		Aiuole perimetrali + angolari			320,00	1,50	0,20	96,00		
		Sommano						96,00	€ 15,70	€ 1.507,20
17	Inf 02 03.03 b2	Fornitura di piante arbustive di prima scelta	cad							
		per aiuole			100,00			100,00		

		Sommano						100,00	€ 11,00	€ 1.100,00
18	Inf 02.02.01a	Messa a dimora di elementi arborei in vaso o in zolla	cad							
		per aiuole			12,00			12,00		
		Sommano						12,00	€ 57,60	€ 691,20
IMPIANTO IDRICO, FOGNANTE E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE										
19	F 02.01 d	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile da cm 60 x 60 x 50	cad							
		Pozzetti impianto di captazione acque di pioggia e di processo		6,00				6,00		
		Sommano						6,00	€ 73,97	€ 443,82
20	F 02.01a	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile da cm 40 x 40 x 40	cad							
		Pozzetti fiscali di controllo qualità acque		2,00				2,00		
		Sommano						2,00	€ 41,23	€ 82,46
21	F 02.02 b	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pozzetto prefabbricato da cm 60x60	cad							
		Pozzetti impianto di captazione acque di pioggia		2,00				2,00		
		Pozzetto di raccolta sversamenti accidentali area rifiuti pericolosi		1,00				1,00		
		Sommano						3,00	€ 105,00	€ 315,00
22	F 02.06 a	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile da cm 50x50	cad							
		Pozzetti fiscali di controllo qualità acque		2,00				2,00		
		Sommano						2,00	€ 31,65	€ 63,30
23	F 02.06 c	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato carrabile da cm 70x70	cad							
		Pozzetti impianto di captazione acque di pioggia		2,00				2,00		
		Pozzetti impianto di captazione acque di pioggia e di processo		6,00				6,00		
		Sommano						8,00	€ 52,71	€ 421,68
24	F 02.22d 4	Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 –UNI 4544	cad							
				4,00				4,00		
		Sommano						4,00	€ 186,22	€ 744,88
25	F 02.24b3	Fornitura e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme ISO 1083 – UNI 4544 aventi dimensioni esterne mm.: 700 x 700	cad							
		per pozzetto di raccolta sversamenti accidentali		1,00				1,00		
		Sommano						1,00	€ 194,23	€ 194,23
26	F 01.04b	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro divinile non plastificato (PVC rigido) Classe rigidità SN 4, Diametro esterno mm 200.	ml							
		Tubazioni per raccolta acque meteoriche			80,00			80,00		
		Sommano						80,00	€ 10,27	€ 821,60
27	Inf 01 50 c	Fornitura e posa in opera di canaletta pdi drenaggio	cad							
		Canaletta per raccolta acque meteoriche			64,00			64,00		
		Sommano						64,00	€ 117,05	€ 7.491,20
28	IG 06.05	Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento	mc							
		Piano di posa e rinfianco tubazioni, pozzetti e vasche impianto di trattamento								
		Vasca impianto trattamento acque di pioggia			4,20	1,20	0,20	1,01		
		Tubazioni, pozzetti e canaletta						10,00		
		Sommano						11,01	€ 21,30	€ 234,47
29	T 09.19 g	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero D x s = 110 x	ml							
		Tubazione drenante per smaltimento acque meteoriche depurate								
		Sommano						10,00	€ 25,91	€ 259,10
30	A.P. 03	Fornitura e posa in opera di Impianto di depurazione delle acque meteoriche.	corp o							
		Acque di pioggia		1,00				1,00		
		Sommano						1,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
31	F 02.08 a	Pozzetto sifonato a bocca di lupo in conglomerato cementizio	cad							
		Pozzetto fogna in uscita dal posto controllo		2,00				2,00		

		Sommano							2,00	€ 60,54	€ 121,08
32	F 02.06 b	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio cementizio vibrato non aerabile da cm 50x50	cad								
		Pozzetto fogna in uscita dal posto controllo		2,00					2,00		
		Sommano							2,00	€ 37,43	€ 74,86
33	F 01.12 a	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene per fognature non in pressione. Diametro esterno da	ml								
		Collegamenti impianto fognante		30,00					30,00		
		Sommano							30,00	€ 11,54	€ 346,20
SISTEMA INFORMATIZZATO, CASSONI SCARRABILI E CONTENITORI											
34	A.P. 05	Fornitura ed installazione di sistema informatizzato per la gestione della raccolta dei rifiuti differenziata . Colonnina interfaccia Utente	corp o								
		Colonnina interfaccia Utente		1,00					€ 32.500,00	€ 32.500,00	
		Sistema di pesatura omologato		1,00					€ 3.673,42	€ 3.673,42	
		Sommano							€ 32.500,00	€ 36.173,42	€ 36.173,42
35	A.P. 06	Fornitura e posa in opera di Cassone scarrabile realizzato con lamiera di rivestimento in S275JR e di dimensioni esterne pari a lunghezza 6 mt, larghezza 2,5 mt e altezza 2,5	cad								
		Area conferimento e deposito rifiuti		6,00					6,00		
		Sommano							6,00	€ 3.300,00	€ 19.800,00
36	S 02.05	Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 400x400mm. Realizzati in alluminio dello spessore di 1,5mm. Resistenti agli agenti atmosferici e tutti i materiali inerti	cad								
		Area conferimento e deposito rifiuti pericolosi		10,00					10,00		
		Sommano							10,00	€ 15,18	€ 151,80
37	A 01.10 b	Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente estintore classe 13A – 89BC (Kg)	cad								
		centro di raccolta		1,00					1,00		
		Sommano							1,00	€ 41,80	€ 41,80
38	A 01.11 a	Fornitura e posa in opera di estintore portatile a schiuma estintore classe 27A – 233B (Kg 6)	cad								
		centro di raccolta		5,00					5,00		
		Sommano							5,00	€ 103,75	€ 518,75
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE											
39	EL 05.09 f	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, con	cad								
		Con lampada JM 400W - Proiettori illuminazione esterna		4,00					4,00		
		Sommano							4,00	€ 295,61	€ 1.182,44
40	EL 05.27 g	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60.	cad								
		Per altezza f.t. mm 7200 (Hi=800).		4,00					4,00		
		Sommano							4,00	€ 268,28	€ 1.073,12
41	E 04.01 b	Magrone di sottofondazione	mc								
		Plinto Basamento Pali		4,00	0,90	0,90	0,10		0,32		
		Basamento Vano Sottocontatore		1,00	0,90	0,90	0,10		0,08		
		Sommano							0,41	€ 105,75	€ 42,83
42	E 04.04 a	Calcestruzzo classe di resistenza C25/30	mc								
		Plinto Basamento Pali		4,00	0,80	0,80	0,40		1,02		
		Basamento Vano Sottocontatore		1,00	0,80	0,80	0,40		0,26		
		Sommano							1,28	€ 128,00	€ 163,84
43	E 04.37	Fornitura acciaio per amatura B450C	kg								
		armatura plinto basamento pali		70			1,02		71,40		
		armatura basamento vano sottocontatore		70			0,26		18,20		
		Sommano							89,60	€ 1,90	€ 170,24
44	E 04. 42	Casserature per getti in cong. cementizio	mq								
		Plinto Basamento Pali		4	4,00	0,80	0,40		5,12		
		Basamento Vano Sottocontatore		1	4,00	0,80	0,40		1,28		
		Sommano							6,40	€ 28,00	€ 179,20
45	A.P. 15	Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma, per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq - 4x4 mmq.	cad								
		Derivazioni Illuminazione esterna		4,00					4,00		
		Sommano							4,00	€ 48,00	€ 192,00
46	EL 04.07 g	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica.	ml								
		Diametro esterno mm 110 - posa impianto elettrico		230,00					230,00		
		Sommano							230,00	€ 8,76	€ 2.014,80

47	EL 04.07 b	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica	ml								
		Diametro esterno mm 63 - posa impianto elettrico		230,00				230,00			
		Sommano						230,00	€ 6,28	€ 1.444,40	
48	F 02.01a	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile da cm 40 x 40 x 40	cad								
		Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 40 x 40 x 40 - Impianto elettrico		4,00				4,00			
		Sommano						4,00	€ 41,23	€ 164,92	
49	F 02.06a	Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio cementizio vibrato non carrabile da cm 50x50									
		Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50 - Impianto elettrico		4,00				4,00			
		Sommano						4,00	€ 31,65	€ 126,60	
50	EL 04.03	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, Diametro esterno mm 40.	ml								
		Diametro esterno mm 40.									
		Collegamento pompe		4,00				4,00			
		Sommano						4,00	€ 7,83	€ 31,32	
51	EL 04.06 d	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente misure assimilabili a mm 190x140x70.	cad								
		Misure assimilabili a mm 190x140x70.		2,00				2,00			
		Sommano						2,00	€ 12,08	€ 24,16	
52	EL 02.03 d	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, dimensioni da 37 a 54 moduli	cad								
		Dimensioni da 37 a 54 moduli - Quadro QG		1,00				1,00			
		Sommano						1,00	€ 142,85	€ 142,85	
53	A.P. 16	Armadio stradale per vano utenze e misure in vetroresina stampato a due scomparti	cad								
		Vano sotto contatore		1,00				1,00			
		Sommano						1,00	€ 525,85	€ 525,85	
54	EL 02.06 o	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA	cad								
		Quadripolare da 10 a 32A - 25A		1,00				1,00			
		Quadripolare da 10 a 32A - 16A		1,00				1,00			
		Quadripolare da 10 a 32A - 10A		1,00				1,00			
		Sommano						3,00	€ 68,39	€ 205,17	
55	EL 02.14 c	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA	cad								
		Tetrapolare da 16 ÷ 63 A, Icc:16kA		1,00				1,00			
		Sommano						1,00	€ 139,06	€ 139,06	
56	EL 02.18 o	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.	cad								
		Gemma luminosa con lampadina		3,00				3,00			
		Sommano						3,00	€ 15,23	€ 45,69	
57	EL 02.18 a	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.	cad								
		Deviatore o commutatore 16A		2,00				2,00			
		Sommano						2,00	€ 20,60	€ 41,20	
58	EL 02.06 h	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.	cad								
		Bipolare da 10 a 32A - 16A		3,00				3,00			
		Bipolare da 10 a 32A - 10A		3,00				3,00			
		Sommano						6,00	€ 36,77	€ 220,62	
59	EL 07.07	Fornitura e posa in opera di scaricatore per corrente da fulmine SPD della Classe di prova I.	cad								
				1,00				1,00			
		Sommano						1,00	€ 175,54	€ 175,54	
60	EL 07.14	Fornitura e posa in opera di piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox da 60x6mm.	cad								
				2,00				2,00			
		Sommano						2,00	€ 49,19	€ 98,38	
61	EL 07.04 a	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm	cad								
		Di lunghezza pari a 1,5 m.		2,00				2,00			
		Sommano						2,00	€ 24,36	€ 48,72	

62	EL 07.01c	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra.	m							
		Dispersore di terra - Di sezione pari a 35 mm ² (7x Ø 2,5 mm).		25,00				25,00		
		Sommano					25,00	€ 3,90	€ 97,50	
63	EL 03.02 d	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma FG7 sotto guaina in materiale termoplastico speciale.	m							
		5G6 mm ²		15,00				15,00		
		Sommano					15,00	€ 6,38	€ 95,70	
64	EL 03.02 e	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma FG7 sotto guaina in materiale termoplastico speciale	m							
		5G4 mm ²		30,00				30,00		
		Sommano					30,00	€ 5,13	€ 153,90	
65	EL 03.02 z4	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma FG7 sotto guaina in materiale termoplastico speciale	m							
		3G4 mm ²		30,00				30,00		
		Sommano					30,00	€ 3,68	€ 110,40	
66	EL 03.02 z5	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma FG7 sotto guaina in materiale termoplastico speciale	m							
		3G2,5 mm ²		100,00				100,00		
		Sommano					100,00	€ 3,03	€ 302,68	
		TOTALE							€ 114.330,18	