



# COMUNE DI STATTE

SETTORE TECNICO - SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO



## PROGETTO DI RECUPERO E FRUIZIONE DI UN TRATTO DELL'ACQUEDOTTO IPOGEO DEL TRIGLIO

### PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile unico del procedimento:  
Arch. Vincenzo La Gioia - Responsabile del Servizio Governo del Territorio

Progettisti:



Capogruppo Mandatario



Dott. Ing. Cosimo NATUZZI  
Dott. Ing. Alessandro BUZZACCHINO  
Dott. Arch. Massimo TAMBASCO

Titolo:

## COSTI PER LA SICUREZZA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
1 01.06.001.001a	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti - [mesi: 1] - (2,00*1)	2,00		
	SOMMANO n.	2,00	132,00	264,00
2 01.06.001.0011	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Baraccamenti - [mesi: 7] - (2,00*7)	14,00		
	SOMMANO n.*mesi	14,00	110,20	1'542,80
3 06.25.120.001	Apparecchiatura mobile di aspirazione antideflagrante, munito di filtro e tubazione da m 30, di portata 400 m3/ora; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Protezione da polveri - [mesi: 6] - (2,00*6)	12,00		
	SOMMANO m2*mesi	12,00	34,72	416,64
4 01.07.040.001	Rintracciabilità e disponibilità all'intervento entro 30 minuti di un medico competente. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Assistenza sanitaria	70,00		
	SOMMANO giorno	70,00	23,76	1'663,20
5 01.07.060.002	Presidio continuativo di infermiere competente per eventuali emergenze. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Assistenza sanitaria	70,00		
	SOMMANO giorno	70,00	60,94	4'265,80
6 01.07.080.002	Visita per idoneità a lavoro specifico. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Visita medica	5,00		
	SOMMANO cadauna	5,00	33,57	167,85
7 01.08.001.001	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 8] - (3,00*8)	24,00		
	SOMMANO n.*mesi	24,00	10,63	255,12
8 06.26.200.001	Servizio di gestione delle emergenze da parte di personale addestrato, compreso la verifica delle attrezzature necessarie e l'addestramento periodico per l'uso delle stesse; costo mensile per addetto. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante - Gestione delle emergenze - [mesi: 8] - (3,00*8)	24,00		
	SOMMANO n.*mesi	24,00	162,78	3'906,72
9 06.26.001.001	Rilevatore portatile della presenza di gas o vapori tossici; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante - Segnalazioni speciali - [mesi: 3] - (2,00*3)	6,00		
	SOMMANO n.*mesi	6,00	5,37	32,22
10	Protezione dalla caduta di materiale dall'alto mediante tettoia realizzata con struttura tubolare metallica			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			12'514,35

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			12'514,35
06.22.001.001a	giuntata e tavolato in legno, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante - Protezione da caduta materiali - [mesi: 1] - (5,00*1) ACQUEDOTTO IPOGEO TRIGLIO - Preparazione malta - Tettoia - [mesi: 1] - (10,00*1)	5,00 10,00		
	SOMMANO m2	15,00	17,75	266,25
11 06.22.001.001b	Protezione dalla caduta di materiale dall'alto mediante tettoia realizzata con struttura tubolare metallica giuntata e tavolato in legno, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per ogni mese o parte di mese successivo. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante - Protezione da caduta materiali - [mesi: 5] - (5,00*5) ACQUEDOTTO IPOGEO TRIGLIO - Preparazione malta - Tettoia - [mesi: 5] - (10,00*5)	25,00 50,00		
	SOMMANO m2*mesi	75,00	1,36	102,00
12 10.39.160.001a	Elettropompa con diametro bocca aspirante mm. 50. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante - Aggottamento e deflusso delle acque	24,00		
	SOMMANO ore	24,00	1,50	36,00
13 08.35.020.001	Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro: costo ad personam. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Informazione	6,00		
	SOMMANO ognuno	6,00	16,82	100,92
14 08.35.040.001	Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Assemblea	8,00		
	SOMMANO ore	8,00	33,59	268,72
15 08.35.040.002	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Assemblea	8,00		
	SOMMANO ore	8,00	45,88	367,04
16 08.35.040.003	Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Assemblea	8,00		
	SOMMANO ore	8,00	37,11	296,88
17 08.35.060.001	Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori; costo ad personam. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Formazione - informazione - coordinamento - Controllo	8,00		
	SOMMANO ore	8,00	33,59	268,72
18 07.30.001.001	Elmetto protettivo in polietilene anti U.V. con bardatura interna regolabile in plastica, fascia antisudore, dotato di sei punti di ancoraggio e fori di aerazione otturabili, peso 315 g, conforme alla norma UNI EN 397; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Testa - [mesi: 6] - (3,00*6)	18,00		
	SOMMANO n.*mesi	18,00	0,77	13,86
19 07.32.200.001	Filtro per maschera pieno facciale, conforme alla norma UNI EN 141 e 143 per classi A2, B2, E2, K1, K2, P2 e P3; costo medio. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Vie respiratorie	3,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			14'234,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			14'234,74
20 07.32.160.001	Autorespiratore con bombola di aria compressa in acciaio leggero da litri 7, 25 MPA con autonomia di circa 55 minuti, completo di riduttore di pressione con valvola di sicurezza, segnalatore acustico e filtro anti impurità, manometro, zaino anatomico e maschera pieno facciale, conforme alla norma UNI EN 137; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Vie respiratorie - [mesi: 3] - (2,00*3)	SOMMANO cadauno 3,00  6,00	23,43	70,29
21 07.27.060.001	Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Anticaduta - [mesi: 6] - (3,00*6)	SOMMANO n.*mesi 6,00  18,00	48,82	292,92
22 07.27.140.001	Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12 mm regolabile fino a 2 metri; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Anticaduta - [mesi: 6] - (3,00*6)	SOMMANO n.*mesi 18,00  18,00	2,60	46,80
23 07.27.001.001a	Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353/2, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Anticaduta - [mesi: 6] - (3,00*6)	SOMMANO n.*mesi 18,00  18,00	16,47	296,46
24 01.01.001.001a	Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra, tavole di abete e rete di plastica, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Recinzione - [mesi: 1] - (60,00*1)	SOMMANO m2 60,00  60,00	12,00	720,00
25 01.01.001.0011	Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra, tavole di abete e rete di plastica, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Recinzione - [mesi: 7] - (60,00*7)	SOMMANO m2*mesi 420,00  420,00	3,20	1'344,00
26 01.03.001.001a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Accessi - [mesi: 1] - (10,00*1)	SOMMANO m2 10,00  10,00	11,20	112,00
27 01.03.001.0011	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Accessi - [mesi: 7] - (10,00*7)	SOMMANO m2*mesi 70,00  70,00	0,26	18,20
28 02.10.200.001	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Segnalazione luminosa - [mesi:			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			17'166,01

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			17'166,01
	8] - (3,00*8)	24,00		
	SOMMANO n.*mesi	24,00	0,84	20,16
29 02.10.020.001a	Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Linea elettrica per segnalazione luminosa	30,00		
	SOMMANO m	30,00	6,47	194,10
30 04.13.020.001a	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Segnali - [mesi: 1] - (3,00*1)	3,00		
	SOMMANO n.*sem.	3,00	1,61	4,83
31 04.13.060.001	Segnaletica cantieristica per sostanze chimiche, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 500x333, spessore mm 0.7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Segnali	3,00		
	SOMMANO n.*sem.	3,00	7,96	23,88
32 04.13.040.002a	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Segnali - [mesi: 1] - (3,00*1)	3,00		
	SOMMANO n.*sem.	3,00	1,61	4,83
33 04.13.002.001a	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Segnali - [mesi: 1] - (3,00*1)	3,00		
	SOMMANO n.*sem.	3,00	0,37	1,11
34 04.13.080.001a	Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Segnali - [mesi: 1] - (3,00*1) CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Segnali - [mesi: 1] - (2,00*1)	3,00 2,00		
	SOMMANO n.*sem.	5,00	0,39	1,95
35 04.13.100.001a	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Cartelli - [mesi: 1] - (3,00*1)	3,00		
	SOMMANO n.*sem.	3,00	1,14	3,42
36 04.13.120.001a	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Cartelli - [mesi: 1] - (3,00*1)	3,00		
	SOMMANO n.*sem.	3,00	1,06	3,18
37 04.13.140.001a	Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 5 metri; costo semestrale. CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Cartelli - [mesi: 1] - (3,00*1)	3,00		
	SOMMANO n.*sem.	3,00	1,44	4,32
38 04.13.160.001a	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80; costo semestrale.			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			17'427,79

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			17'427,79
39	CANTIERE - Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere - Cartelli - [mesi: 1] - (3,00*1)	3,00		
	SOMMANO n.*sem.	3,00	0,28	0,84
01.04.040.002	Pista per il transito pedonale di larghezza 1,20 m eseguita con mezzo meccanico, rifinito a mano e ricoperta di ghiaietto			
	CANTIERE - Realizzazione della viabilità del cantiere - Viabilità secondaria	100,00		
	SOMMANO m	100,00	6,11	611,00
40	Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletto in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile.			
04.14.080.001a	CANTIERE - Realizzazione della viabilità del cantiere - Segnali - [mesi: 8] - (3,00*8)	24,00		
	SOMMANO n.*mesi	24,00	3,93	94,32
41	Segnale stradale quadrato, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletto con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40; costo mensile.			
04.14.220.001a	CANTIERE - Realizzazione della viabilità del cantiere - Segnali - [mesi: 8] - (3,00*8)	24,00		
	SOMMANO n.*mesi	24,00	3,33	79,92
42	Segnale stradale rettangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su cavalletti pieghevoli in profilato di acciaio zincato, perforato e zavorrabile. Dimensioni: segnale 60x90 cm, altezza cavalletti 120 cm; costo mensile.			
04.14.260.001a	CANTIERE - Realizzazione della viabilità del cantiere - Segnali - [mesi: 8] - (3,00*8)	24,00		
	SOMMANO n.*mesi	24,00	6,97	167,28
43	Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile.			
04.14.001.001a	CANTIERE - Realizzazione della viabilità del cantiere - Segnali - [mesi: 8] - (3,00*8)	24,00		
	SOMMANO n.*mesi	24,00	4,60	110,40
44	Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile.			
04.14.100.001a	CANTIERE - Realizzazione della viabilità del cantiere - Segnali - [mesi: 8] - (3,00*8)	24,00		
	SOMMANO n.*mesi	24,00	5,51	132,24
45	Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro.			
02.09.001.001	CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Scavo	0,15		
	SOMMANO m3	0,15	12,90	1,94
46	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 50 mm <sup>2</sup> .			
02.09.040.001e	CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Conduttori	20,00		
	SOMMANO m	20,00	21,29	425,80
47	Dispersore a piastra componibile in acciaio avente spessore 5 mm, completa, in acciaio zincato, dimensione dei lati (500+750+500) mm.			
02.09.100.001m	CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Dispersori	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	81,66	163,32
48	Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			19'214,85

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			19'214,85
02.09.020.001e	sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 55x55x42 CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Pozzetti	2,00		
	SOMMANO cadauno	2,00	51,19	102,38
49 02.09.080.002	Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Collegamenti	6,00		
	SOMMANO cadauno	6,00	5,61	33,66
50 02.09.080.001	Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Collegamenti	6,00		
	SOMMANO cadauno	6,00	3,73	22,38
51 02.09.120.001a	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. CANTIERE - Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere - Controllo	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	367,72	367,72
52 02.10.060.001a	Assistenza di Speleologi alla fasi lavorative presenti in progetto da eseguirsi all'interno dell'acquedotto compresa la fornitura di tutti i necessari DPI per una corretta e sicura discesa all'interno dello stesso acquedotto. CANTIERE - Assistenza alle fasi lavorative	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	6'000,00	6'000,00
53 02.10.120.001a	Assistenza di Archeologi alla fasi lavorative presenti in progetto compresa la fornitura di tutti i necessari DPI per l'esecuzione in piena sicurezza delle attività. CANTIERE - Assistenza alle fasi lavorative	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	6'000,00	6'000,00
54 03.11.120.001	Provvista di acqua potabile in cantiere a mezzo autobotte da litri 10000 e scarico in apposita cisterna, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di Km 10. CANTIERE - Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere - Provvista di acqua potabile a mezzo autobotte	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	249,05	249,05
55 06.23.001.001a	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiEDE e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese. SISTEMAZIONI ESTERNE GRAVINA TRIGLIO - Posa in opera di arredo urbano - Parapetto - [mesi: 1] - (50,00*1)	50,00		
	SOMMANO m	50,00	2,50	125,00
56 06.23.001.001b	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiEDE e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per ogni mese o parte di mese successivo. SISTEMAZIONI ESTERNE GRAVINA TRIGLIO - Posa in opera di arredo urbano - Parapetto - [mesi: 5] - (50,00*5)	250,00		
	SOMMANO m*mesi	250,00	0,95	237,50
57 05.15.100.001	Scala verticale in metallo, altezza 4 m, dimensioni in pianta 60x180 cm, dotata di gabbia di protezione e parapetti metallici su tutti i lati; costo mensile. SISTEMAZIONI ESTERNE GRAVINA TRIGLIO - Posa in opera di arredo urbano - Scala - [mesi: 6] - (3,00*6)	18,00		
	SOMMANO n.*mesi	18,00	23,61	424,98
	<b>A R I P O R T A R E</b>			32'777,52

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			32'777,52
58 05.16.001.001a	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per il primo mese. SISTEMAZIONI ESTERNE GRAVINA TRIGLIO - Posa in opera di arredo urbano - Trabattello - [mesi: 1] - (3,00*1)	3,00		
	SOMMANO n.	3,00	15,28	45,84
59 05.16.001.001b	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per ogni mese o parte di mese successivo. SISTEMAZIONI ESTERNE GRAVINA TRIGLIO - Posa in opera di arredo urbano - Trabattello - [mesi: 5] - (3,00*5)	15,00		
	SOMMANO n.*mesi	15,00	7,65	114,75
60 05.18.001.001a	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera:sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20,compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo mese. SISTEMAZIONI ESTERNE GRAVINA TRIGLIO - Posa in opera di arredo urbano - Andatoie e passerelle - [mesi: 1] - (30,00*1)	30,00		
	SOMMANO m	30,00	36,17	1'085,10
61 05.18.001.001b	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera: sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20; per ogni mese o parte di mese successivo. SISTEMAZIONI ESTERNE GRAVINA TRIGLIO - Posa in opera di arredo urbano - Andatoie e passerelle - [mesi: 2] - (30,00*2)	60,00		
	SOMMANO m*mesi	60,00	3,99	239,40
62 01.02.240.001a	Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso; dimensioni 7 cm x 200 m. SISTEMAZIONI ESTERNE GRAVINA TRIGLIO - Posa in opera di arredo urbano - Delimitazioni	3,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	3,08	9,24
63 01.02.180.001a	Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. SISTEMAZIONI ESTERNE GRAVINA TRIGLIO - Posa in opera di arredo urbano - Delimitazioni - [mesi: 1] - (20,00*1)	20,00		
	SOMMANO m	20,00	1,14	22,80
64 01.02.180.001b	Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per ogni mese o parte di mese successivo. SISTEMAZIONI ESTERNE GRAVINA TRIGLIO - Posa in opera di arredo urbano - Delimitazioni - [mesi: 2] - (20,00*2)	40,00		
	SOMMANO m*mesi	40,00	0,84	33,60
	<b>T O T A L E euro</b>			<b>34'328,25</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>			