

Committente  
Customer

# COMUNE DI STATTE

PROVINCIA DI TARANTO

Progetto  
Project

Progetto della rete di raccolta e trattamento delle acque piovane sul territorio comunale

## PROGETTO ESECUTIVO

(Rielaborato a seguito nota R.P. prot. n° 10408/16.10.2006)



Progettisti  
Planners

Ing. Luigi Severini

Ing. Luigi Talò

Oggetto  
Object

COMPUTO METRICO

Scala  
Scale

Tavola n.  
Drawing n.

# R04

Il Responsabile del Servizio LL.PP.: Arch. Lorenzo Natile

Data 14 Novembre 2007  
Date

**COMUNE di STATTE**  
Provincia di Taranto

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Progetto della rete di raccolta e trattamento delle acque piovane sul territorio comunale.

PROGETTO ESECUTIVO (Rielaborato a seguito nota R.P. prot. n° 10408/16.10.2006).

**COMMITTENTE:** COMUNE DI STATTE

Progetto della rete di raccolta e trattamento delle acque piovane sul territorio comunale  
PROGETTO ESECUTIVO (Rielaborato a seguito nota R.P. prot. n° 10408/16.10.2006)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
	<b>RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE (SpCat 1)</b>					
1 FP 010	(A.P. 05) - COMPENSO per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (Enel - Telefono - Gas - Acquedotto - Fognatura, ecc.) che si vanno ad interessare per l'esecuzi ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni attraversamento trasversale riconosciuto dalla Direzione Lavori.					
	via Triglie (angolo via pedrotti)					
	rete fogna nera					2,00
	rete idrica					1,00
	rete gas metano					1,00
	rete Enel					
	via Pedrotti (angolo vie Triglie)					
	rete fogna nera					4,00
	rete idrica					7,00
	rete gas metano					6,00
	rete Enel					
	rete Telecom					
	via Pedrotti zona piazzale:					
	rete fogna nera					3,00
	rete idrica					1,00
	rete gas metano					1,00
	rete Enel					
	rete Telecom					
	via Pedrotti (angolo via S. Francesco):					
	rete fogna nera *(par.ug.=4+1)	5,00				5,00
	rete idrica *(par.ug.=5+1)	6,00				6,00
	rete gas metano					3,00
	rete Enel					1,00
	rete Telecom					
	via San Francesco:					
	rete fogna nera					9,00
	rete idrica					12,00
	rete gas metano					7,00
	rete Enel					
	rete Telecom					1,00
	C.so Vittorio Emanuele III:					
	A RIPORTARE					70,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					70,00
	rete fogna nera					1,00
	rete idrica					5,00
	rete gas metano					3,00
	rete Enel					
	rete Telecom					1,00
	Parziale cad.					80,00
	EVENTUALI SOTTOSEVIZI NON RILEVATI 20% DI N. 80					16,00
	Parziale cad.					16,00
	SOMMANO cad.					96,00
2 FP 048	(A.P. 32) - SMANTELLAMENTO e successiva ricostruzione di marciapiedi esistenti con le stesse caratteristiche di materiali e dimensioni dell'esistente precedentemente demolito per ... e ricostruzioni dei tratti dei marciapiedi smantellati per il passaggio delle tubazioni perfettamente a regola d'arte.					
	via Pedrotti					
	sup.				20,400	20,40
	sup.				67,800	67,80
	sup.				42,400	42,40
	via San Francesco					
	sup.				45,100	45,10
	sup.				60,500	60,50
	Corso Vittorio Emanuele					
	sup.				24,800	24,80
	SOMMANO mq					261,00
3 FP 049	(A.P. 33) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di rete idrica dell'AQP per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole grafiche INT 01 ... ogni altro onere e magistero occorrenti per dare i tratti di acquedotto ricostruiti a perfettamente a regola d'arte.					
	via Pedrotti (angolo via San Francesco)		92,50			92,50
	corso Vittorio Emanuele		97,00			97,00
	SOMMANO ml					189,50
4 FP 052	(A.P. 36) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di linea interrata ENEL per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole grafiche INT 01 ... acciamenti alle utenze e ai quadri elettrici stradali, che saranno forniti e messi in opera dall'ENEL e pagati a parte.					
	via Pedrotti (angolo vie Triglie)		145,00			145,00
	SOMMANO ml					145,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
5 FP 051	(A.P. 35) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di linea telefonica interrata TELECOM per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole ... li allacciamenti alle utenze e ai quadri stradali, che saranno forniti e messi in opera dalla TELECOM e pagati a parte.  via Pedrotti (angolo San Francesco) via San francesco		130,00 54,00			130,00 54,00
	SOMMANO ml					184,00
6 FP 053	(A.P. 37) - RIMOZIONE e successiva ricollocazione se idoneo, oppure nuova fornitura, nel rispetto delle norme CEI, del palo il cls ubicato sull'incrocio Via Pedrotti - via Triglie ... illuminazione interessata dal passaggio della condotta pluviale in progetto sull'incrocio via Pedrotti - via Triglie.  via Pedrotti angolo via Triglie					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
7 FP 010	(A.P. 05) - COMPENSO per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (Enel - Telefono - Gas - Acquedotto - Fognatura, ecc.) che si vanno ad interessare per l'esecuzi ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni attraversamento trasversale riconosciuto dalla Direzione Lavori.  via Taranto					7,00
	SOMMANO cad.					7,00
8 FP 010	(A.P. 05) - COMPENSO per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (Enel - Telefono - Gas - Acquedotto - Fognatura, ecc.) che si vanno ad interessare per l'esecuzi ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni attraversamento trasversale riconosciuto dalla Direzione Lavori.  Condotta Ø 1400 su via Taranto:  Condotta Ø 1200 su via Madonna del Rosario tratto pozz. 3v1-5v2 tratto pozz. 5v2 - 6v3 tratto pozz. 6v3 - 11v4  - CONDOTTE TROPPO PIENO su via Madonna del Rosario					6,00 2,00 6,00 4,00 21,00
	Parziale cad.					2,00
	ulteriori sottosevizi non segnalati (+ 20%)					41,00
	Parziale cad.					8,00
	SOMMANO cad.					8,00
	SOMMANO cad.					49,00
	A RIPO RTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
9 FP 048	(A.P. 32) - SMANTELLAMENTO e successiva ricostruzione di marciapiedi esistenti con le stesse caratteristiche di materiali e dimensioni dell'esistente precedentemente demolito per ... e ricostruzioni dei tratti dei marciapiedi smantellati per il passaggio delle tubazioni perfettamente a regola d'arte.  via Madonna del Rosario tratto pozz 3v1-5 superficie= mq  SOMMANO mq				43,510	43,51 43,51
10 FP 049	(A.P. 33) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di rete idrica dell'AQP per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole grafiche INT 01 ... ogni altro onere e magistero occorrenti per dare i tratti di acquedotto ricostruiti a perfettamente a regola d'arte.  SOMMANO ml		92,00 61,50			92,00 61,50 153,50
11 FP 052	(A.P. 36) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di linea interrata ENEL per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole grafiche INT 01 ... acciamenti alle utenze e ai quadri elettrici stradali, che saranno forniti e messi in opera dall'ENEL e pagati a parte.  SOMMANO ml		43,00			43,00 43,00
12 FP 010	(A.P. 05) - COMPENSO per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (Enel - Telefono - Gas - Acquedotto - Fognatura, ecc.) che si vanno ad interessare per l'esecuzi ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni attraversamento trasversale riconosciuto dalla Direzione Lavori.  via del Castello pozz. 11V4 - 1 pozz. 1 - 2 pozz. 2 - 3 pozz. 3 - 4 pozz. 4 - 5 pozz. 5 - 6 pozz. 6 - 7 pozz. 7 - 8 pozz. 8 - 9 pozz. 9 - 10 pozz. 10 - 11 pozz. 11 - 12 pozz. 12 - 13 pozz. 13 - 14 pozz. 14 - 15					3,00 6,00 7,00 4,00 5,00 6,00 6,00 9,00 7,00 1,00 7,00 2,00 5,00 3,00 8,00
	A RIPORTARE					79,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					79,00
	pozz. 15 - 16v1					2,00
	Via Bengasi pozz. 16v1 - 17v2					6,00
	pozz. 17v2 - 18					3,00
	pozz. 18 - 19v3					1,00
	Via F. Frascolla pozz. 19v3 - 20v4					4,00
	pozz. 20v4 - 21					1,00
	pozz. 21 - 22					5,00
	pozz. 22 - 23v5					5,00
	Parziale cad.					106,00
	ulteriori sottosevizi non segnalati (+ 20%)					20,00
	Parziale cad.					20,00
	SOMMANO cad.					126,00
13 FP 048	(A.P. 32) - SMANTELLAMENTO e successiva ricostruzione di marciapiedi esistenti con le stesse caratteristiche di materiali e dimensioni dell'esistente precedentemente demolito per ... e ricostruzioni dei tratti dei marciapiedi smantellati per il passaggio delle tubazioni perfettamente a regola d'arte.					
	tratto via Bengasi		46,50			46,50
	via del Castello		40,00			40,00
	SOMMANO mq					86,50
14 FP 050	(A.P. 34) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di rete fogna nera per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole grafiche INT04, oltr ... h� ogni altro onere e magistero occorrenti per dare i tratti di acquedotto ricostruiti a perfettamente a regola d'arte.					
	Via del Castello tratto poz. 2		26,00			26,00
	SOMMANO ml					26,00
15 FP 049	(A.P. 33) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di rete idrica dell'AQP per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole grafiche INT 01 ... ogni altro onere e magistero occorrenti per dare i tratti di acquedotto ricostruiti a perfettamente a regola d'arte.					
	tratto via Bengasi		49,50			49,50
	SOMMANO ml					49,50
16 FP 010	(A.P. 05) - COMPENSO per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (Enel - Telefono - Gas - Acquedotto - Fognatura, ecc.) che si vanno ad					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	interessare per l'esecuzi ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni attraversamento trasversale riconosciuto dalla Direzione Lavori.					
	via Triglie					
	pozz. 6v3 - 1					3,00
	pozz. 1- 2					3,00
	pozz. 2 - 3					
	pozz. 3 - 4					
	pozz. 4 - 5					3,00
	pozz. 5 - 6					3,00
	pozz. 6 - 7					1,00
	pozz. 7 - 8					2,00
	pozz. 8 - 9					
	pozz. 9 - 10					1,00
	Parziale cad.					16,00
	ulteriori sottosevizi non segnalati (+ 20%) sottoservizi non rilevati					4,00
	Parziale cad.					4,00
	SOMMANO cad.					20,00
17 FP 048	(A.P. 32) - SMANTELLAMENTO e successiva ricostruzione di marciapiedi esistenti con le stesse caratteristiche di materiali e dimensioni dell'esistente precedentemente demolito per ... e ricostruzioni dei tratti dei marciapiedi smantellati per il passaggio delle tubazioni perfettamente a regola d'arte.					
	via Triglie		9,00			9,00
			17,00			17,00
	SOMMANO mq					26,00
18 FP 010	(A.P. 05) - COMPENSO per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (Enel - Telefono - Gas - Acquedotto - Fognatura, ecc.) che si vanno ad interessare per l'esecuzi ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni attraversamento trasversale riconosciuto dalla Direzione Lavori.					
	via Taranto					
	pozz. 3v1 - 1					9,00
	pozz. 1- 2					2,00
	pozz. 2 - 3v1					2,00
	via Taranto - via Triglie					
	pozz. 3v1 - 4					12,00
	pozz. 4 - 5					4,00
	pozz. 5 - 6					2,00
	pozz. 6 - 7					6,00
	pozz. 7 - 8					5,00
	Corso Vittorio Emanuele III					
	pozz. 8 - 9					6,00
	pozz. 9-10					3,00
	A RIPORTARE					51,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					51,00
	pozz. 10-11v2					3,00
	pozz. 11v2-12					4,00
	Parziale cad.					58,00
	ulteriori sottosevizi non segnalati (+ 20%) sottoservizi non rilevati					12,00
	Parziale cad.					12,00
	SOMMANO cad.					70,00
19 FP 048	(A.P. 32) - SMANTELLAMENTO e successiva ricostruzione di marciapiedi esistenti con le stesse caratteristiche di materiali e dimensioni dell'esistente precedentemente demolito per ... e ricostruzioni dei tratti dei marciapiedi smantellati per il passaggio delle tubazioni perfettamente a regola d'arte.					
	poz. 10 sup.				6,000	6,00
	SOMMANO mq					6,00
20 FP 049	(A.P. 33) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di rete idrica dell'AQP per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole grafiche INT 01 ... ogni altro onere e magistero occorrenti per dare i tratti di acquedotto ricostruiti a perfettamente a regola d'arte.					
			41,50			41,50
			17,50			17,50
			13,00			13,00
			18,00			18,00
	SOMMANO ml					90,00
21 FP 052	(A.P. 36) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di linea interrata ENEL per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole grafiche INT 01 ... acciamenti alle utenze e ai quadri elettrici stradali, che saranno forniti e messi in opera dall'ENEL e pagati a parte.					
	eventuale cavidotto non segnalato		40,00			40,00
	SOMMANO ml					40,00
22 FP 051	(A.P. 35) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di linea telefonica interrata TELECOM per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole ... li allacciamenti alle utenze e ai quadri stradali, che saranno forniti e messi in opera dalla TELECOM e pagati a parte.					
	eventuale cavidotto non segnalato		40,00			40,00
	A RIPORTARE					40,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					40,00
	SOMMANO ml					40,00
23 FP 010	(A.P. 05) - COMPENSO per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (Enel - Telefono - Gas - Acquedotto - Fognatura, ecc.) che si vanno ad interessare per l'esecuzi ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni attraversamento trasversale riconosciuto dalla Direzione Lavori.					
	pozz. 1-2					1,00
	pozz. 2-3					1,00
	pozz. 3-4					6,00
	pozz. 3-4					6,00
	pozz. 4-5v1					4,00
	pozz. 5v1-6v2					1,00
	pozz. 8v3-9					1,00
	Parziale cad.					20,00
	ulteriori sottosevizi non segnalati (+ 20%) sottoservizi non rilevati					4,00
	Parziale cad.					4,00
	SOMMANO cad.					24,00
24 FP 048	(A.P. 32) - SMANTELLAMENTO e successiva ricostruzione di marciapiedi esistenti con le stesse caratteristiche di materiali e dimensioni dell'esistente precedentemente demolito per ... e ricostruzioni dei tratti dei marciapiedi smantellati per il passaggio delle tubazioni perfettamente a regola d'arte.					
			15,00			15,00
			60,20			60,20
	SOMMANO mq					75,20
25 FP 049	(A.P. 33) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di rete idrica dell'AQP per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole grafiche INT 01 ... ogni altro onere e magistero occorrenti per dare i tratti di acquedotto ricostruiti a perfettamente a regola d'arte.					
	eventuale tratto non segnalato		10,00			10,00
	SOMMANO ml					10,00
26 FP 051	(A.P. 35) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di linea telefonica interrata TELECOM per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole ... li allacciamenti alle utenze e ai quadri stradali, che saranno forniti e messi in opera dalla TELECOM e pagati a parte.					
	eventuale cavidotto non segnalato		10,00			10,00
	SOMMANO ml					10,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
27 FP 052	(A.P. 36) - RIMOZIONE e ricostruzione di tratti di linea interrata ENEL per consentire il passaggio del collettore pluviale in progetto, come indicato sulle tavole grafiche INT 01 ... acciamenti alle utenze e ai quadri elettrici stradali, che saranno forniti e messi in opera dall'ENEL e pagati a parte.  eventuale cavidotto non segnalato		10,00			10,00
	SOMMANO ml					10,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	<b>LAVORI A CORPO</b>					
	<b>RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE (SpCat 1)</b>					
28 FP 001	(A.P. 01) - DEMOLIZIONE di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e spessore (massicciata semplice, massicciata bitumata, asfalto, mattonelle d'asfalto, basolato calcareo e vulc ... ccanici; compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	attraversamento via Triglie pozz. 5-V2 - 6-V3		21,00	5,00		105,00
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	via Pedrotti pozz. 6V3 - 7		20,00	3,00		60,00
	pozz. 7 - 8		20,00	3,00		60,00
	pozz. 8 - 9		27,50	3,00		82,50
	pozz. 9 - 10		27,50	3,00		82,50
	pozz. 10 - 11		25,00	3,00		75,00
	pozz. 11 - 12		25,00	3,00		75,00
	piazzale pozz.12 - 13		5,00	3,00		15,00
	via Pedrotti poz. 16a - 17		10,30	3,00		30,90
	pozz.17 - 18		32,00	3,00		96,00
	pozz.18 - 19		37,50	3,00		112,50
	pozz.19 - 20		22,00	3,00		66,00
	pozz. 20 - 21v6		27,50	3,00		82,50
	via S. Francesco pozz. 21v6 - 22		22,50	3,00		67,50
	pozz. 22 - 23		22,00	3,00		66,00
	pozz. 23 - 24		25,50	3,00		76,50
	pozz. 24 - 25		25,50	3,00		76,50
	pozz. 25 - 26		26,50	3,00		79,50
	pozz. 26- 26a		18,80	3,00		56,40
	26a - poz. 27		8,20	3,00		24,60
	poz. 27 - 27a		15,10	3,00		45,30
	27a - poz. 28		11,90	3,00		35,70
	pozz. 28 - 29		26,00	3,00		78,00
	pozz. 29 - 30		23,50	3,00		70,50
	pozz. 30 - 31v7		23,50	3,00		70,50
	TRATTO CONDOTTA Ø 800					
	C.so Vittorio Emanuele III pozz. 31v7 - 32		24,00	3,00		72,00
	pozz. 32 - 33		23,50	3,00		70,50
	pozz. 33 - 34		35,00	3,00		105,00
	A RIPORTARE					1'937,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					1'937,40
	SOMMANO mq					1'937,40
29 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CONDOTTA PLUVIALE:  TRATTO CONDOTTA Ø 1400  pozz.18-v4 - 1 *(H/peso=(3,03+3,05)/2) pozz.1 - 2 *(H/peso=(3,05+3,26)/2) pozz. 2 - 3 *(H/peso=(3,26+3,46)/2) poz. 3 - 3a *(H/peso=(3,46+3,14)/2) 3a - pozz. 4-v1 *(H/peso=(3,14+4,52)/2) poz. 4-V1 - 4a *(H/peso=(4,52+5,27)/2) 4a - pozz. 5-V2 *(H/peso=(5,27+4,71)/2) attraversamento via Triglie pozz. 5-V2 - 6-V3 *(H/peso=(4,71+4,05)/2)  TRATTO CONDOTTA Ø 1200  via Pedrotti pozz. 6V3 - 7 *(H/peso=(2,85+3,10)/2) pozz. 7 - 8 *(H/peso=(2,76+3,75)/2) pozz. 8 - 9 *(H/peso=(3,02+4,27)/2) pozz. 9 - 10 *(H/peso=(2,98+3,53)/2) pozz. 10 - 11 *(H/peso=(2,86+3,12)/2) pozz. 11 - 12 *(H/peso=(2,79+3,81)/2)  piazzale pozz.12 - 13 *(H/peso=(3,81+4,24)/2) pozz.13 - 13a *(H/peso=(4,24+4,48)/2) poz. 13a - 14v4 *(H/peso=(4,48+4,04)/2) pozz.14v4 - 15 *(H/peso=(4,04+2,76)/2) pozz. 15 - 16v5 *(H/peso=(2,76+2,91)/2)  via Pedrotti poz. 16v5 - 16a *(H/peso=(2,33+3,11)/2) poz. 16a - 17 *(H/peso=(3,11+3,15)/2) pozz.17 - 18 *(H/peso=(3,15+3,52)/2) pozz.18 - 19 *(H/peso=(3,52+3,70)/2) pozz.19 - 20 *(H/peso=(3,70+3,87)/2) pozz. 20 - 21v6 *(H/peso=(3,87+4,05)/2)  via S. Francesco pozz. 21v6 - 22 *(H/peso=(3,18+3,32)/2) pozz. 22 - 23 *(H/peso=(3,32+3,31)/2) pozz. 23 - 24 *(H/peso=(3,31+3,21)/2) pozz. 24 - 25 *(H/peso=(3,21+3,08)/2) pozz. 25 - 26 *(H/peso=(3,08+3,33)/2) pozz. 26- 26a *(H/peso=(3,33+3,47)/2)					
	A RIPORTARE					5'402,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					5'402,62
	26a - poz. 27 *(H/peso=(3,47+3,39)/2)		8,20	1,90	3,430	53,44
	poz. 27 - 27a *(H/peso=(3,39+3,24)/2)		15,10	1,90	3,315	95,11
	27a - poz. 28 *(H/peso=(3,24+2,76)/2)		11,90	1,90	3,000	67,83
	pozz. 28 - 29 *(H/peso=(2,76+1,97)/2)		26,00	1,90	2,365	116,83
	pozz. 29 - 30 *(H/peso=(1,97+2,21)/2)		23,50	1,90	2,090	93,32
	pozz. 30 - 31v7 *(H/peso=(2,21+2,14)/2)		23,50	1,90	2,175	97,11
	TRATTO CONDOTTA Ø 800					
	C.so Vittorio Emanuele III					
	pozz. 31v7 - 32 *(H/peso=(2,14+2,35)/2)		24,00	1,50	2,245	80,82
	pozz. 32 - 33 *(H/peso=(2,35+2,56)/2)		23,50	1,50	2,455	86,54
	pozz. 33 - 34 *(H/peso=(2,56+2,60)/2)		35,00	1,50	2,580	135,45
	Parziale mc					6'229,07
					-6229,070	-6'229,07
	Parziale mc					-6'229,07
	Sommano positivi mc					6'229,07
	Sommano negativi mc					-6'229,07
	SOMMANO mc					0,00
30 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 6229.07	0,20			6229,070	1'245,81
	SOMMANO mc					1'245,81
31 FP 005	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 60% di mc 6229.07	0,60			6229,070	3'737,44
	SOMMANO mc					3'737,44
32 FP 006	( A.P. 04) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 6229.07	0,20			6229,070	1'245,81
	SOMMANO mc					1'245,81
33 FP 008	(E. 01.03b - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m: - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili.  maggiore profondità da -2,00 a - 3,00  TRATTO CONDOTTA Ø 1400  pozz.18-v4 - 1 pozz.1 - 2 pozz. 2 - 3 poz. 3 - 3a 3a - pozz. 4-v1 pozz. 4-V1 - 4a 4a - pozz. 5-V2 attraversamento via Triglie pozz. 5-V2 - 6-V3  TRATTO CONDOTTA Ø 1200  via Pedrotti pozz. 6V3 - 7 *(H/peso=(0,85+1,00)/2) pozz. 7 - 8 *(H/peso=(0,76+1,00)/2) pozz. 8 - 9 pozz. 9 - 10 *(H/peso=(0,98+1,00)/2) pozz. 10 - 11 *(H/peso=(0,86+1,00)/2) pozz. 11 - 12 *(H/peso=(0,79+1,00)/2)  piazzale pozz.12 - 13 pozz.13 - 13a poz. 13a - 14v4 pozz.14v4 - 15 *(H/peso=(1,00+0,76)/2) pozz. 15 - 16v5 *(H/peso=(0,76+0,91)/2)  via Pedrotti poz. 16v5 - 16a *(H/peso=(0,33+1,00)/2) poz. 16a - 17 pozz.17 - 18 pozz.18 - 19 pozz.19 - 20 pozz. 20 - 21v6  via S. Francesco pozz. 21v6 - 22 pozz. 22 - 23 pozz. 23 - 24 pozz. 24 - 25 pozz. 25 - 26					
	A RIPORTARE					1'476,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					1'476,84
	pozz. 26- 26a		18,80	1,90	1,000	35,72
	26a - pozz. 27		8,20	1,90	1,000	15,58
	pozz. 27 - 27a		15,10	1,90	1,000	28,69
	27a - pozz. 28 *(H/peso=(1,00+0,76)/2)		11,90	1,90	0,880	19,90
	pozz. 28 - 29 *(H/peso=(0,76+0,00)/2)		26,00	1,90	0,380	18,77
	pozz. 29 - 30 *(H/peso=(0,00+0,21)/2)		23,50	1,90	0,105	4,69
	pozz. 30 - 31v7 *(H/peso=(0,21+0,14)/2)		23,50	1,90	0,175	7,81
	TRATTO CONDOTTA Ø 800					
	C.so Vittorio Emanuele III					
	pozz. 31v7 - 32 *(H/peso=(0,14+0,35)/2)		24,00	1,50	0,245	8,82
	pozz. 32 - 33 *(H/peso=(0,35+0,56)/2)		23,50	1,50	0,455	16,04
	pozz. 33 - 34 *(H/peso=(0,56+0,60)/2)		35,00	1,50	0,580	30,45
	Maggiore profondità da -3,00 a - 4,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	pozz.18-v4 - 1 *(H/peso=(0,03+0,05)/2)		56,00	2,10	0,040	4,70
	pozz.1 - 2 *(H/peso=(0,05+0,26)/2)		40,50	2,10	0,155	13,18
	pozz. 2 - 3 *(H/peso=(0,26+0,46)/2)		40,50	2,10	0,360	30,62
	poz. 3 - 3a *(H/peso=(0,46+0,14)/2)		27,50	2,10	0,300	17,33
	3a - pozz. 4-v1 *(H/peso=(0,14+1,00)/2)		12,50	2,10	0,570	14,96
	pozz. 4-V1 - 4a *(H/peso=(1,00+1,00)/2)		10,50	2,10	1,000	22,05
	4a - pozz. 5-V2 *(H/peso=(1,00+1,00)/2)		21,00	2,10	1,000	44,10
	attraversamento via Triglie					
	pozz. 5-V2 - 6-V3 *(H/peso=(1,00+1,00)/2)		21,00	2,10	1,000	44,10
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	via Pedrotti					
	pozz. 6V3 - 7 *(H/peso=(0,00+0,10)/2)		20,00	1,90	0,050	1,90
	pozz. 7 - 8 *(H/peso=(0,00+0,75)/2)		20,00	1,90	0,375	14,25
	pozz. 8 - 9 *(H/peso=(0,02+1,00)/2)		27,50	1,90	0,510	26,65
	pozz. 9 - 10 *(H/peso=(0,00+0,53)/2)		27,50	1,90	0,265	13,85
	pozz. 10 - 11 *(H/peso=(0,00+0,12)/2)		25,00	1,90	0,060	2,85
	pozz. 11 - 12 *(H/peso=(0,00+0,81)/2)		25,00	1,90	0,405	19,24
	piazzale					
	pozz.12 - 13 *(H/peso=(0,81+1,00)/2)		25,00	1,90	0,905	42,99
	pozz.13 - 13a		30,05	1,90	1,000	57,10
	pozz. 13a - 14v4		10,85	1,90	1,000	20,62
	pozz.14v4 - 15 *(H/peso=(1,00+0,00)/2)		35,90	1,90	0,500	34,11
	via Pedrotti					
	pozz. 16v5 - 16a *(H/peso=(0,00+0,11)/2)		20,80	1,90	0,055	2,17
	pozz. 16a - 17 *(H/peso=(0,11+0,15)/2)		10,30	1,90	0,130	2,54
	pozz.17 - 18 *(H/peso=(0,15+0,52)/2)		32,00	1,90	0,335	20,37
	pozz.18 - 19 *(H/peso=(0,52+0,70)/2)		37,50	1,90	0,610	43,46
	pozz.19 - 20 *(H/peso=(0,70+0,87)/2)		22,00	1,90	0,785	32,81
	pozz. 20 - 21v6 *(H/peso=(0,87+1,00)/2)		27,50	1,90	0,935	48,85
	via S. Francesco					
	pozz. 21v6 - 22 *(H/peso=(0,18+0,32)/2)		22,50	1,90	0,250	10,69
	A RIPORTARE					2'248,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					2'248,80
	pozz. 22 - 23 *(H/peso=(0,32+0,31)/2) pozz. 23 - 24 *(H/peso=(0,31+0,21)/2) pozz. 24 - 25 *(H/peso=(0,21+0,08)/2) pozz. 25 - 26 *(H/peso=(0,08+0,33)/2) pozz. 26- 26a *(H/peso=(0,33+0,47)/2) 26a - poz. 27 *(H/peso=(0,47+0,39)/2) poz. 27 - 27a *(H/peso=(0,39+0,24)/2) 27a - poz. 28 *(H/peso=(0,24+0,00)/2)		22,00	1,90	0,315	13,17
			25,50	1,90	0,260	12,60
			25,50	1,90	0,145	7,03
			26,50	1,90	0,205	10,32
			18,80	1,90	0,400	14,29
			8,20	1,90	0,430	6,70
			15,10	1,90	0,315	9,04
			11,90	1,90	0,120	2,71
	Maggiore profondità da -4,00 a - 5,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	3a - poz. 4-v1 *(H/peso=(0,00+0,52)/2)		12,50	2,10	0,260	6,83
	poz. 4-V1 - 4a *(H/peso=(0,52+1,00)/2)		10,50	2,10	0,760	16,76
	4a - poz. 5-V2 *(H/peso=(1,00+0,71)/2)		21,00	2,10	0,855	37,71
	attraversamento via Triglie					
	pozz. 5-V2 - 6-V3 *(H/peso=(0,71+0,05)/2)		21,00	2,10	0,380	16,76
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	via Pedrotti piazzale					
	pozz.12 - 13 *(H/peso=(0,00+0,24)/2)		25,00	1,90	0,120	5,70
	pozz.13 - 13a *(H/peso=(0,24+0,48)/2)		30,05	1,90	0,360	20,55
	poz. 13a - 14v4 *(H/peso=(0,48+0,04)/2)		10,85	1,90	0,260	5,36
	pozz.14v4 - 15 *(H/peso=(0,04+0,00)/2)		35,90	1,90	0,020	1,36
	pozz. 15 - 16v5 *(H/peso=(2,76+2,91)/2)		29,40	1,90	2,835	158,36
	via Pedrotti					
	pozz. 20 - 21v6 *(H/peso=(0,00+0,05)/2)		27,50	1,90	0,025	1,31
	Maggiore profondità da -5,00 a - 6,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	poz. 4-V1 - 4a *(H/peso=(0,00+0,27)/2)		10,50	2,10	0,135	2,98
	4a - poz. 5-V2 *(H/peso=(0,27+0,00)/2)		21,00	2,10	0,135	5,95
	SOMMANO mc					2'604,29
34 FP 026	(A.P. 13) - RIEMPIMENTO dei cavi eseguiti per la costruzione di opere d'arte o delle trincee aperte per la posa di tubazioni, effettuato con materiale arido proveniente dagli scavi ... evio innaffiamento e/o aggiunta d' acqua, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	QUANTITA' VOCE SCAVI:				6229,070	6'229,07
	A detrarre condotta tratto Ø 1400:					
	pozz.18-v4 - 1		56,00	2,10	2,100	-246,96
	pozz.1 - 2		40,50	2,10	2,100	-178,61
	pozz. 2 - 3		40,50	2,10	2,100	-178,61
	poz. 3 - 3a		27,50	2,10	2,100	-121,28
	A RIPORTARE					5'503,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					5'503,61
	3a - poz. 4-v1		12,50	2,10	2,100	-55,13
	poz. 4-V1 - 4a		10,50	2,10	2,100	-46,31
	4a - poz. 5-V2		21,00	2,10	2,100	-92,61
	attraversamento via Triglie					
	pozz. 5-V2 - 6-V3 *(H/peso=2,100+0,20)		21,00	2,10	2,300	-101,43
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	via Pedrotti					
	pozz. 6V3 - 7 *(H/peso=1,50+0,20)		20,00	1,90	1,700	-64,60
	pozz. 7 - 8 *(H/peso=1,50+0,20)		20,00	1,90	1,700	-64,60
	pozz. 8 - 9 *(H/peso=1,50+0,20)		27,50	1,90	1,700	-88,83
	pozz. 9 - 10 *(H/peso=1,50+0,20)		27,50	1,90	1,700	-88,83
	pozz. 10 - 11 *(H/peso=1,50+0,20)		25,00	1,90	1,700	-80,75
	pozz. 11 - 12 *(H/peso=1,50+0,20)		25,00	1,90	1,700	-80,75
	piazzale					
	pozz.12 - 13		25,00	1,90	1,500	-71,25
	pozz.13 - 13a		30,05	1,90	1,500	-85,64
	poz. 13a - 14v4		10,85	1,90	1,500	-30,92
	pozz.14v4 - 15		35,90	1,90	1,500	-102,32
	pozz. 15 - 16v5		29,40	1,90	1,500	-83,79
	via Pedrotti					
	poz. 16v5 - 16a		20,80	1,90	1,500	-59,28
	poz. 16a - 17 *(H/peso=1,50+0,20)		10,30	1,90	1,700	-33,27
	pozz.17 - 18 *(H/peso=1,50+0,20)		32,00	1,90	1,700	-103,36
	pozz.18 - 19 *(H/peso=1,50+0,20)		37,50	1,90	1,700	-121,13
	pozz.19 - 20 *(H/peso=1,50+0,20)		22,00	1,90	1,700	-71,06
	pozz. 20 - 21v6 *(H/peso=1,50+0,20)		27,50	1,90	1,700	-88,83
	via S. Francesco					
	pozz. 21v6 - 22 *(H/peso=1,50+0,20)		22,50	1,90	1,700	-72,68
	pozz. 22 - 23 *(H/peso=1,50+0,20)		22,00	1,90	1,700	-71,06
	pozz. 23 - 24 *(H/peso=1,50+0,20)		25,50	1,90	1,700	-82,37
	pozz. 24 - 25 *(H/peso=1,50+0,20)		25,50	1,90	1,700	-82,37
	pozz. 25 - 26 *(H/peso=1,50+0,20)		26,50	1,90	1,700	-85,60
	pozz. 26- 26a *(H/peso=1,50+0,20)		18,80	1,90	1,700	-60,72
	26a - poz. 27 *(H/peso=1,50+0,20)		8,20	1,90	1,700	-26,49
	poz. 27 - 27a *(H/peso=1,50+0,20)		15,10	1,90	1,700	-48,77
	27a - poz. 28 *(H/peso=1,50+0,20)		11,90	1,90	1,700	-38,44
	pozz. 28 - 29 *(H/peso=1,50+0,20)		26,00	1,90	1,700	-83,98
	pozz. 29 - 30 *(H/peso=1,50+0,20)		23,50	1,90	1,700	-75,91
	pozz. 30 - 31v7 *(H/peso=1,50+0,20)		23,50	1,90	1,700	-75,91
	TRATTO CONDOTTA Ø 800					
	C.so Vittorio Emanuele III					
	pozz. 31v7 - 32 *(H/peso=1,10+0,20)		24,00	1,50	1,300	-46,80
	pozz. 32 - 33 *(H/peso=1,10+0,20)		23,50	1,50	1,300	-45,83
	pozz. 33 - 34 *(H/peso=1,10+0,2)		35,00	1,50	1,300	-68,25
	Sommano positivi mc					6'229,07
	Sommano negativi mc					-3'305,33
	SOMMANO mc					2'923,74
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
35 FP 014	(A.P. 09) - FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione per condotte di scarico interrate non in pressione, in polietilene alta densità (PEAD), con profilo di parete strutturato, estern ... sabbia e/o pietrisco ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  TRATTO CONDOTTA Ø 800  C.so Vittorio Emanuele III pozz. 31v7 - 32 pozz. 32 - 33 pozz. 33 - 34  a detrarre pozzetti pozz. 31v7 pozz. 32 pozz. 33 pozz. 34  Sommano positivi ml Sommano negativi ml  SOMMANO ml		24,00 23,50 35,00  1,00 1,20 1,20 0,60			24,00 23,50 35,00  -1,00 -1,20 -1,20 -0,60  82,50 -4,00  78,50
36 FP 016	(A.P. 11) - FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione per condotte di scarico interrate non in pressione, in polietilene alta densità (PEAD), con profilo di parete strutturato, ester ... a di sabbia e/o pietrisco ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  TRATTO CONDOTTA Ø 1200  via Pedrotti pozz. 6V3 - 7 pozz. 7 - 8 pozz. 8 - 9 pozz. 9 - 10 pozz. 10 - 11 pozz. 11 - 12  piazzale pozz.12 - 13 poz. 13 - 14v4 pozz.14v4 - 15 pozz. 15 - 16v5  via Pedrotti poz. 16v5 - 17 pozz.17 - 18 pozz.18 - 19 pozz.19 - 20 pozz. 20 - 21v6  via S. Francesco pozz. 21v6 - 22		20,00 20,00 27,50 27,50 25,00 25,00  25,00 40,90 35,90 29,40  31,10 32,00 37,50 22,00 27,50  22,50			20,00 20,00 27,50 27,50 25,00 25,00  25,00 40,90 35,90 29,40  31,10 32,00 37,50 22,00 27,50  22,50
	A RIPORTARE					448,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					448,80
	pozz. 22 - 23		22,00			22,00
	pozz. 23 - 24		25,50			25,50
	pozz. 24 - 25		25,50			25,50
	pozz. 25 - 26		26,50			26,50
	pozz. 26- 27		27,00			27,00
	pozz. 27 - 28		27,00			27,00
	pozz. 28 - 29		26,00			26,00
	pozz. 29 - 30		23,50			23,50
	pozz. 30 - 31v7		23,50			23,50
			0,05			0,05
	a detrarre pozzetti:					
	pozz. 6-v3		1,00			-1,00
	pozz. 7		1,50			-1,50
	pozz. 8		1,50			-1,50
	pozz. 9		1,50			-1,50
	pozz. 10		1,50			-1,50
	pozz. 11		1,50			-1,50
	pozz. 12		1,50			-1,50
	pozz. 13		1,50			-1,50
	pozz. 14-v4		2,20			-2,20
	pozz. 15		1,50			-1,50
	pozz. 16-v5		2,20			-2,20
	pozz. 17		1,50			-1,50
	pozz. 18		1,50			-1,50
	pozz. 19		1,50			-1,50
	pozz. 20		1,50			-1,50
	pozz. 21-v6		2,20			-2,20
	pozz. 22		1,50			-1,50
	pozz. 23		1,50			-1,50
	pozz. 24		1,50			-1,50
	pozz. 25		1,50			-1,50
	pozz. 26		1,50			-1,50
	pozz. 27		1,50			-1,50
	pozz. 28		1,50			-1,50
	pozz. 29		2,00			-2,00
	pozz. 30		1,50			-1,50
	pozz. 31v7		0,75			-0,75
	Sommano positivi ml					675,35
	Sommano negativi ml					-40,35
	SOMMANO ml					635,00
37 FP 017	(F. 01.02a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di collettori autoportanti a norma "DIN 4035", per la realizzazione di condotte fognarie ... ale esterna D=7/16" e n. 24+24 barre longitudinali D=5. E' escluso lo scavo ed il rinterro. Diametro interno di mm 1400.  TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	pozz.18v4 - 1		56,50			56,50
	pozz. 1 - 2		40,50			40,50
	pozz. 2 - 3		40,50			40,50
	pozz. 3 - 4v1		40,00			40,00
	A RIPORTARE					177,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					177,50
	pozz. 4v1 - 5v2		31,50			31,50
	attraversamento via Triglie pozz. 5v2 - 6v3		21,00			21,00
	a detrarre pozzetti:		0,20			0,20
	pozz.18v4		1,00			-1,00
	pozz. 1		2,40			-2,40
	pozz. 2		2,40			-2,40
	pozz. 3		2,40			-2,40
	pozz. 4v1		2,00			-2,00
	pozz. 5v2		2,00			-2,00
	pozz. 6v3		1,00			-1,00
	Sommano positivi ml					230,20
	Sommano negativi ml					-13,20
	SOMMANO ml					217,00
38 FP 025	(A.P. 12) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pietrischetto e/o sabbione calcareo per formazione letto di posa delle tubazioni, proveniente da cave idonee o inerti fluviali frantumati ... e Lavori e degli elaborati grafici, compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	condotta Ø 800		78,50	1,50	1,100	129,53
	a detrarre condotta *(larg.=3,14*(0,40^2))		78,50	0,50		-39,25
	condotta Ø 1200		635,00	1,90	1,500	1'809,75
	a detrarre condotta *(larg.=3,14*(0,60^2))		635,00	1,13		-717,55
	condotta Ø 1400		217,00	2,10	2,100	956,97
	a detrarre condotta *(larg.=3,14*(0,84^2))		217,00	2,22		-481,74
	Sommano positivi mc					2'896,25
	Sommano negativi mc					-1'238,54
	SOMMANO mc					1'657,71
39 FP 022	(A.P. 16) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in c.a.v. delle dimensioni interne di cm 120 x 120, dello spessore pareti mini ... ra finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di qualità degli elementi prefabbricati costituenti il pozzetto.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 800					
	pozzetti d'ispezione					
	poz. 32					1,00
	poz. 33					1,00
	poz. 34					1,00
	SOMMANO cad.					3,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
40 FP 023	(A.P. 17) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in c.a.v. delle dimensioni interne di cm 150 x 150, dello spessore pareti mini ... ra finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di qualità degli elementi prefabbricati costituenti il pozzetto.  TRATTO CONDOTTA Ø 1200  pozzetti d'ispezione poz. 12 poz. 13 poz. 15 poz. 17 poz. 18 poz. 19 poz. 20 poz. 22 poz. 23 poz. 24 poz. 25 poz. 26 poz. 27 poz. 28 poz. 30					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
	SOMMANO cad.					15,00
41 FP 020	(A.P. 14) - SOVRAPPREZZO per fornitura e posa in opera di tubo sfiato in c.a.v. per collettore del diametro interno di 1400 mm, compreso la fornitura e posa in opera di sovrastante ... ra finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di qualità degli elementi prefabbricati costituenti il pozzetto.  TRATTO CONDOTTA Ø 1400  pozzetti di sfiato: poz. 1 poz. 2 poz. 3					1,00 1,00 1,00
	SOMMANO cad.					3,00
42 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA  REALIZZAZIONE POZZETTI GETTATI IN OPERA:  pozzetti circolari: poz. 4v1 *(lung.=3,14*(1,80^2)) poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,55^2)) poz. 14v4 *(lung.=3,14*(1,55^2)) poz. 16v5 *(lung.=3,14*(1,55^2))					50,34 34,68 33,18 24,51
	A RIPORTARE					142,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					142,71
	poz. 21v6 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		4,450	33,55
	pozzetti con salto					
	poz. 7		3,00	2,60	3,540	27,61
	poz. 8		3,00	2,60	4,170	32,53
	poz. 9		3,00	2,60	4,690	36,58
	poz. 10		3,00	2,60	3,950	30,81
	poz. 11		3,00	2,60	3,540	27,61
	pozzetto rettangolare d'angolo					
	poz. 31v7		2,60	2,10	2,560	13,98
	pozzetto griglia					
	poz. 29		2,60	2,30	2,370	14,17
	a detrarre incidenza scavo trincea condott:					
	pozzetti circolari					
	poz. 4v1		3,50	2,10	4,520	-33,22
	poz. 6v3		3,00	1,90	4,050	-23,09
	poz. 14v4		3,00	1,90	4,040	-23,03
	poz. 16v5		3,00	1,90	2,910	-16,59
	poz. 21v6		3,00	1,90	4,050	-23,09
	pozzetti con salto					
	poz. 7		3,00	1,90	3,100	-17,67
	poz. 8		3,00	1,90	3,750	-21,38
	poz. 9		3,00	1,90	3,270	-18,64
	poz. 10		3,00	1,90	3,530	-20,12
	poz. 11		3,00	1,90	3,120	-17,78
	pozzetto rettangolare d'angolo					
	poz. 31v7		2,60	1,50	2,140	-8,35
	pozzetto griglia					
	poz. 29		2,60	1,50	1,970	-7,68
	POZZETTI PREFABBRICATI dim int. 150x150					
	maggiore scavo					
	poz. 32	2,00	1,80	0,15	2,350	1,27
	poz. 33	2,00	1,80	0,15	2,560	1,38
	poz. 34	2,00	1,80	0,15	2,600	1,40
	fondo pozz. 150x150	15,00	1,80	1,80	0,200	9,72
		3,00	1,50	1,50	0,200	1,35
	Parziale mc					144,03
					-144,030	-144,03
	Parziale mc					-144,03
	Sommano positivi mc					374,67
	Sommano negativi mc					-374,67
	SOMMANO mc					0,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
43 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 144.03	0,20			144,030	28,81
	SOMMANO mc					28,81
44 FP 005	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 80% di mc 144.03	0,80			144,030	115,22
	SOMMANO mc					115,22
45 FP 008	(E. 01.03b - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m: - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili.  maggiore profondità da -2,00 a -3,00  REALIZZAZIONE POZZETTI GETTATI IN OPERA:  pozzetti circolari: poz. 4v1 *(lung.=3,14*(1,80^2)) poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,55^2)) poz. 14v4 *(lung.=3,14*(1,55^2)) poz. 16v5 *(lung.=3,14*(1,55^2)) poz. 21v6 *(lung.=3,14*(1,55^2))  pozzetti con salto poz. 7 poz. 8 poz. 9 poz. 10 poz. 11  pozzetto rettangolare d'angolo poz. 31v7  pozzetto griglia poz. 29  a detrarre incidenza scavo trincea condott:					
	A RIPORTARE					84,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					84,60
	pozzetti circolari					
	poz. 4v1		3,50	2,10	1,000	-7,35
	poz. 6v3		3,00	1,90	1,000	-5,70
	poz. 14v4		3,00	1,90	1,000	-5,70
	poz. 16v5		3,00	1,90	0,910	-5,19
	poz. 21v6		3,00	1,90	1,000	-5,70
	pozzetti con salto					
	poz. 7		3,00	1,90	1,000	-5,70
	poz. 8		3,00	1,90	1,000	-5,70
	poz. 9		3,00	1,90	1,000	-5,70
	poz. 10		3,00	1,90	1,000	-5,70
	poz. 11		3,00	1,90	1,000	-5,70
	pozzetto rettangolare d'angolo					
	poz. 31v7		2,60	1,50	0,140	-0,55
	pozzetto griglia					
	poz. 29		2,60	1,50	1,970	-7,68
	POZZETTI PREFABBRICATI dim int. 150x150					
	maggiore scavo					
	poz. 32	2,00	1,80	0,15	0,350	0,19
	poz. 33	2,00	1,80	0,15	0,560	0,30
	poz. 34	2,00	1,80	0,15	0,600	0,32
	fondo pozz. 150x150	15,00	1,80	1,80	0,200	9,72
		3,00	1,50	1,50	0,200	1,35
	maggiore profondità da -3,00 a -4,00					
	REALIZZAZIONE POZZETTI GETTATI IN OPERA:					
	pozzetti circolari:					
	poz. 4v1 *(lung.=3,14*(1,80^2))		10,17		1,000	10,17
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		1,000	7,54
	poz. 14v4 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		1,000	7,54
	poz. 16v5 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,250	1,89
	poz. 21v6 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		1,000	7,54
	pozzetti con salto					
	poz. 7		3,00	2,60	0,540	4,21
	poz. 8		3,00	2,60	1,000	7,80
	poz. 9		3,00	2,60	1,000	7,80
	poz. 10		3,00	2,60	0,950	7,41
	poz. 11		3,00	2,60	0,540	4,21
	a detrarre incidenza scavo trincea condott:					
	pozzetti circolari					
	poz. 4v1		3,50	2,10	1,000	-7,35
	poz. 6v3		3,00	1,90	1,000	-5,70
	poz. 14v4		3,00	1,90	1,000	-5,70
	poz. 21v6		3,00	1,90	1,000	-5,70
	A RIPORTARE					71,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					71,77
	pozzetti con salto					
	poz. 7		3,00	1,90	0,100	-0,57
	poz. 8		3,00	1,90	0,750	-4,28
	poz. 9		3,00	1,90	0,270	-1,54
	poz. 10		3,00	1,90	0,530	-3,02
	poz. 11		3,00	1,90	0,120	-0,68
	POZZETTI PREFABBRICATI dim int. 150x150					
	maggiore scavo					
	poz. 32	2,00	1,80	0,15	2,350	1,27
	poz. 33	2,00	1,80	0,15	2,560	1,38
	poz. 34	2,00	1,80	0,15	2,600	1,40
	fondo pozz. 150x150	15,00	1,80	1,80	0,200	9,72
	maggiore profondità da -4,00 a -5,00					
	REALIZZAZIONE POZZETTI GETTATI IN OPERA:					
	pozzetti circolari:					
	poz. 4v1 *(lung.=3,14*(1,80^2))		10,17		0,950	9,66
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,600	4,52
	poz. 14v4 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,400	3,02
	poz. 21v6 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,450	3,39
	pozzetti con salto					
	poz. 8		3,00	2,60	0,170	1,33
	poz. 9		3,00	2,60	0,690	5,38
	a detrarre incidenza scavo trincea condott:					
	pozzetti circolari					
	poz. 4v1		3,50	2,10	0,520	-3,82
	poz. 6v3		3,00	1,90	0,050	-0,29
	poz. 14v4		3,00	1,90	0,040	-0,23
	poz. 21v6		3,00	1,90	0,050	-0,29
	POZZETTI PREFABBRICATI dim int. 150x150					
	fondo pozz. 150x150	7,00	1,80	1,80	0,200	4,54
	Sommano positivi mc					208,20
	Sommano negativi mc					-105,54
	SOMMANO mc					102,66
46 FP 027	(E. 05.01a.1 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2; - Rck 200 Kg/cmq.					
	SOTTOFONDAZIONE					
	pozzetti d'angolo:					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	poz. 4v1 *(lung.=3,14*(1,80^2))		10,17		0,100	1,02
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,100	0,75
	poz. 14v4 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,100	0,75
	poz. 16v5 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,100	0,75
	poz. 21v6 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,100	0,75
	pozzetti con salto					
	poz. 7		3,00	2,60	0,100	0,78
	poz. 8		3,00	2,60	0,100	0,78
	poz. 9		3,00	2,60	0,100	0,78
	poz. 10		3,00	2,60	0,100	0,78
	poz. 11		3,00	2,60	0,100	0,78
	pozzetti rettangolari					
	poz. 31v7		2,60	2,10	0,100	0,55
	pozzetto griglia					
	poz. 29		2,60	2,30	0,100	0,60
	SOMMANO mc					9,07
47 FP 028	(E. 05.01a.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura: slump = cm 7 + o - 2: - Rck 300 Kg/cmq.					
	PIASTRA DI FONDAZIONE					
	pozzetti d'angolo:					
	poz. 4v1 *(lung.=3,14*(1,80^2))		10,17		0,300	3,05
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,300	2,26
	poz. 14v4 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,300	2,26
	poz. 16v5 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,300	2,26
	poz. 21v6 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,300	2,26
	pozzetti con salto					
	poz. 7		3,00	2,60	0,300	2,34
	poz. 8		3,00	2,60	0,300	2,34
	poz. 9		3,00	2,60	0,300	2,34
	poz. 10		3,00	2,60	0,300	2,34
	poz. 11		3,00	2,60	0,300	2,34
	pozzetti rettangolari					
	poz. 31v7		2,50	2,00	0,300	1,50
	pozzetto griglia					
	poz. 47		2,60	2,30	0,300	1,79
	Parziale mc					27,08
	RISAGOMATURA FONDO POZZETTI					
	Gettati in opera					
	pozzetti d'angolo:					
	A RIPORTARE					27,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					27,08
	poz. 4v1 *(lung.=3,14*(1,50^2))		7,07		0,920	6,50
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,25^2))		4,91		2,100	10,31
	poz. 14v4 *(lung.=3,14*(1,25^2))		4,91		0,600	2,95
	poz. 16v5 *(lung.=3,14*(1,25^2))		4,91		1,700	8,35
	poz. 21v6 *(lung.=3,14*(1,25^2))		4,91		1,500	7,37
	poz. 31v7		2,00	1,50	0,800	2,40
	a detrarre incavi					
	poz. 22-V19 *(larg.=3,14*(0,70^2)/2)		2,57	0,77		-1,98
	poz. 23-V10 *(larg.=3,14*(0,70^2)/2)		2,97	0,77		-2,29
	poz. 24-V11 *(larg.=((3,14*(0,70^2)/2)+0,00)/2)		2,32	0,38		-0,89
	poz. 32-V12 *(larg.=3,14*(0,60^2)/2)		2,32	0,57		-1,32
	poz. 34-V13 *(larg.=((3,14*(0,60^2)/2)+0,00)/2)		2,27	0,28		-0,64
	poz. 39-V14 *(larg.=((3,14*(0,60^2)/2)+0,00)/2)		2,36	0,28		-0,66
	poz. 49-V15 *(larg.=3,14*(0,50^2)/2)		1,38	0,39		-0,54
	pozzetti di linea con salto					
	poz. 7		2,40	2,00	0,700	3,36
	(par.ug.=1/2)	0,50	2,40	2,00	0,500	1,20
	poz. 8		2,40	2,00	0,700	3,36
	(par.ug.=1/2)	0,50	2,40	2,00	0,860	2,06
	poz. 9		2,40	2,00	0,700	3,36
	(par.ug.=1/2)	0,50	2,40	2,00	1,400	3,36
	poz. 10		2,40	2,00	0,700	3,36
	(par.ug.=1/2)	0,50	2,40	2,00	0,780	1,87
	poz. 11		2,40	2,00	0,700	3,36
	(par.ug.=1/2)	0,50	2,40	2,00	0,400	0,96
	a detrarre incavo					
	(larg.=3,14*(0,50^2)/2)	5,00	2,40	0,39		-4,68
	pozzetto griglia					
	poz. 29		2,00	1,80	0,700	2,52
	a detrarre incavo					
	(larg.=3,14*(0,50^2)/2)		2,00	0,39		-0,78
	POZZETTI PREFABBRICATI					
	dim. int. 150x150 cm	15,00	1,50	1,50	0,700	23,63
	a detrarre incavo *(larg.=3,14*(0,50^2)/2)	15,00	1,50	0,39		-8,78
	dim. int. 120x120 cm	3,00	1,20	1,20	0,500	2,16
	a detrarre incavo *(larg.=3,14*(0,35^2)/2)	3,00	1,20	0,19		-0,68
	Parziale mc					69,20
	Sommano positivi mc					119,52
	Sommano negativi mc					-23,24
	SOMMANO mc					96,28
48 FP 029	(E. 05.01b.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) -Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, ... omerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump 2 cm 13 + o - 3 travi, pilastri, solette, ecc. : - Rck 300 Kg/cmq.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	PARETI					
	pozzetti d'angolo:					
	poz. 4v1 *(lung.=3,14*3,60)		11,30	0,30	5,250	17,80
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*3,10)		9,73	0,30	3,750	10,95
	poz. 14v4 *(lung.=3,14*3,10)		9,73	0,30	4,000	11,68
	poz. 16v5 *(lung.=3,14*3,10)		9,73	0,30	3,250	9,49
	poz. 21v6 *(lung.=3,14*3,10)		9,73	0,30	3,750	10,95
	pozzetti con salto					
	poz. 7 *(lung.=(3,00+2,00)*2)		10,00	0,30	2,750	8,25
	poz. 8 *(lung.=(3,00+2,00)*2)		10,00	0,30	3,400	10,20
	poz. 9 *(lung.=(3,00+2,00)*2)		10,00	0,30	3,900	11,70
	poz. 10 *(lung.=(3,00+2,00)*2)		10,00	0,30	3,150	9,45
	poz. 11 *(lung.=(3,00+2,00)*2)		10,00	0,30	2,750	8,25
	pozzetti rettangolari					
	poz. 31v7 *(lung.=(2,50+1,50)*2)		8,00	0,25	1,900	3,80
	pozzetto griglia					
	poz. 29 *(lung.=(2,60+1,80)*2)		8,80	0,25	1,750	3,85
	SOMMANO mc					116,37
49 FP 031	(A.P. 19) - Compenso aggiuntivo alle voci E.05.001a.03 e E.05.001b.03 (Boll. Uff. Reg. Puglia N. 33 del 15.03.2006), relativo ai conglomerati cementizi, per la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio con resistenza = Rck 500 Kg/cmq.					
	quantità cls in fondazione:				27,080	27,08
	quantità cls in elevazione (pareti):				116,370	116,37
	SOMMANO mc					143,45
50 FP 030	(E. 05.04a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture ... 'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Acciaio per cemento armato tipo Fe B 44K.					
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in fondazione:					
	(1,83x1,83x0,30= 1,00 mc)					
	Ø14 *(par.ug.=2*10)	20,00	1,83		1,208	44,21
	Ø14 *(par.ug.=2*9)	18,00	1,83		1,208	39,79
	Ø8 ganci	22,00	0,35		0,395	3,04
	Parziale kg					87,04
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in elevazione:					
	(3,33x1,00x0,30= 1,00 mc)					
	Ø16 verticali *(par.ug.=14+16)	30,00	1,00		1,578	47,34
	A RIPORTARE					134,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					134,38
	Ø12 *(par.ug.=2*5)	10,00	3,33		0,888	29,57
	Ø8 ganci	20,00	0,35		0,395	2,77
	Parziale kg					79,68
	annullare le quantità di calcolo *(H/peso=87,04+79,68)				166,720	-166,72
	in ragione di 88 Kg per 1mc di cls in fondazione:		27,08		88,000	2'383,04
	in ragione di 80 Kg per 1mc di cls in elevazione (pareti):		116,37		80,000 7,360	9'309,60 7,36
	Parziale kg					11'533,28
	Sommano positivi kg					11'866,72
	Sommano negativi kg					-166,72
	SOMMANO kg					11'700,00
51 FP 032	(A.P. 20) - SOLETTA piana dello spessore complessivo non inferiore a cm 35 a struttura mista in c.a. e travetti precompressi CELERSAP delle dimensioni rivenienti dai calcoli di sta ... dazione dei calcoli di stabilità ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-  SOLETTA DI COPERTURA  pozzetti d'angolo: poz. 4v1 *(lung.=3,14*(1,80^2)) poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,55^2)) poz. 14v4 *(lung.=3,14*(1,55^2)) poz. 16v5 *(lung.=3,14*(1,55^2)) poz. 21v6 *(lung.=3,14*(1,55^2))  pozzetti con salto poz. 7 poz. 8 poz. 9 poz. 10 poz. 11  pozzetti rettangolari poz. 31v7  pozzetto griglia poz. 29		10,17 7,54 7,54 7,54 7,54			10,17 7,54 7,54 7,54 7,54
	SOMMANO mq					90,31
52 FP 034	(A.P. 22) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto doppia caditoia prefabbricata in c.a.v. per raccolta acque pluviali delle dimensioni esterne di cm 130x70x60h e dello spessore di ... ivalente); compreso inoltre ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  via Triglie					2,00
	A RIPORTARE					2,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					2,00
53 FP 035	via San Francesco					11,00
	SOMMANO cad.					13,00
	(A.P. 23) - FORMAZIONE di canalette per griglie stradali delle dimensioni esterne: larghezza 85/90 cm, altezza media fino a 100 cm; dimensioni interne: larghezza 45/50 cm, altezza ... zione alloggiamento telaio, ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	via Pedrotti	5,00	7,80			39,00
	via Pedrotti		5,15			5,15
			6,30			6,30
			6,60			6,60
			7,60			7,60
			6,25			6,25
	via S. Francesco		6,70			6,70
			7,00			7,00
			10,30			10,30
			12,80			12,80
			6,50			6,50
			2,00	6,85		13,70
	corso Vittorio Emanuele III		6,75			6,75
			5,80			5,80
			10,75			10,75
			2,00	7,10		14,20
		SOMMANO ml				
54 FP 036	(A.P. 24) - COSTRUZIONE di collegamento per il deflusso delle acque piovane tra caditoie stradale e pozzetti d'ispezione, entro scavo a sezione ristretta , a qualsiasi profondità ... etta regola d'arte, il tutto da misurarsi e contabilizzarsi in ragione dell'effettiva lunghezza assiale della condotta.					
	collegamenti tra caditoie e pozzetti					
	via Triglie poz. 6v3		5,80			5,80
			3,70			3,70
	via San Francesco poz. 22		4,65			4,65
	poz. 23		5,10			5,10
	poz. 24		5,40			5,40
			4,40			4,40
			4,40			4,40
	poz. 26		2,00			2,00
			5,30			5,30
	poz. 27		2,60			2,60
			4,60			4,60
	poz. 30		2,00			2,00
		1,50			1,50	
				3,550	3,55	
	A RIPORTARE					55,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		
	RIPORTO					55,00	
	SOMMANO ml					55,00	
55 FP 037	(A.P. 25) - COSTRUZIONE di collegamento per il deflusso delle acque piovane tra caditoie stradale e pozzetti d'ispezione, entro scavo a sezione ristretta , a qualsiasi profondità ... etta regola d'arte, il tutto da misurarsi e contabilizzarsi in ragione dell'effettiva lunghezza assiale della condotta.  Collegamenti tra caditoie e pozzetti:  via Pedrotti (angolo via Triglie) poz. 6v3  poz. 8 poz. 10 poz. 12  via Pedrotti (angolo via S.Francesco) poz. 17 poz. 18 poz. 19  poz. 21v6  via S. Francesco poz. 23 poz. 25  poz. 31v7  Corso Vittorio Emanuele III poz. 33  poz. 34					2,95 4,50 1,00 1,00 2,50  7,60 1,00 1,00 1,50 1,50 5,60  5,10 8,25 4,00 1,60 1,00 7,00  7,00 3,00 4,60  3,30	2,95 4,50 1,00 1,00 2,50  7,60 1,00 1,00 1,50 1,50 5,60  5,10 8,25 4,00 1,60 1,00 7,00  7,00 3,00 4,60  3,30
	SOMMANO ml					75,00	
56 FP 038	(A.P. 26) - Fornitura e posa in opera di doppia caditoia in ghisa sferoidale delle dimensioni esterne di mm 600x600 della classe D400 60x60 complete di telaio; prodotte da azie ... ccorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della caditoia.  via Triglie via San Francesco					2,00 11,00	
	SOMMANO cad.					13,00	
57 FP 039	(A.P. 27) - FORNITURA E POSA IN OPERA di griglia stradale continua avvitabile o a incastro in ghisa sferoidale della classe D400, della larghezza non inferiore a						
	A RIPORTARE						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	50 cm; prodotte ... occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della griglia.  quantità voce canali congriglie		165,40			165,40
	SOMMANO ml					165,40
58 FP 040	(A.P. 28) - FORNITURA E POSA IN OPERA di chiusino stradale di ghisa sferoidale unificato classe D400 per pozzetti stradali di acquedotto o di fognatura. Avente luce di passaggio p ... onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità del chiusino.  TRATTO CONDOTTA Ø 800 pozzetti di ispezione:					3,00
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200 pozzetti di ispezione: pozzetti gettati in opera					15,00 6,00
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400 pozzetti di sfiato: pozzetti gettati in opera					3,00 1,00
	SOMMANO cad.					28,00
59 FP 041	(A.P. 29) - FORNITURA E POSA IN OPERA di caditoia a botola circolare di ghisa sferoidale GJS-500-7 classe D400 per pozzetti stradali di acquedotto o di fognatura. Avente luce di ... dare il lavoro a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della caditoia a botola circolare.  Pozzetto 6-V3 Pozzetto 16-V5 Pozzetto 29-V6 Pozzetto 31-V7 Pozzetto griglia 29					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
	SOMMANO cad.					5,00
60 FP 042	(A.P. 30) - FORNITURA e posa in opera di scala con gabbia di protezione circolare anticaduta, per la discesa nel pozzetto d'ispezione della fognatura pluviale in progetto, da rea ... opera muraria necessaria ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  POZZETTI GETTATI IN OPERA  pozzetti d'angolo: poz. 4v1 *(H/peso=5,250-0,70) poz. 6v3 *(H/peso=3,750-0,70) poz. 14v4 *(H/peso=4,000-0,70) poz. 16v5 *(H/peso=3,250-0,70) poz. 21v6 *(H/peso=3,750-0,70)					4,550 3,050 3,300 2,550 3,050
						4,55 3,05 3,30 2,55 3,05
	A RIPORTARE					16,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					16,50
	pozzetti con salto poz. 7 *(H/peso=2,750-0,70) poz. 8 *(H/peso=3,400-0,70) poz. 9 *(H/peso=3,900-0,70) poz. 10 *(H/peso=3,150-0,70) poz. 11 *(H/peso=2,750-0,70)				2,050 2,700 3,200 2,450 2,050	2,05 2,70 3,20 2,45 2,05
	pozzetti rettangolari poz. 31v7 *(H/peso=1,900-0,60)				1,300	1,30
	pozzetto griglia poz. 29 *(H/peso=1,750-0,70)				1,050	1,05
	SOMMANO ml					31,30
61 FP 003	(E. 01.01a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la ... ambito del cantiere: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc).					
	zona piazzale via Pedrotti tra pozz. 13 - 14v4 tra pozz. 14v4 - 16v5		57,00 92,00	6,00 6,00	0,400 0,200 0,800	136,80 110,40 0,80
	SOMMANO mc					248,00
62 FP 043	(E. 01.06a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere compresa la preparazione del piano di posa, ... la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli: - Rilevati con terreni esistenti in cantiere.					
	zona piazzale via Pedrotti  rilevato (H/peso=(0,200+1,10+0,20)/3) (larg.=(0,00+1,20+0,00)/3)*(H/peso=(0,200+1,10+0,20)/3)		85,00 85,00	6,00 0,40	0,500 0,500 8,000	255,00 17,00 8,00
	massiciata tra pozz. 13 - 14v4 tra pozz. 14v4 - 16v5		57,00 92,00	5,00 5,00	0,200 0,200	57,00 92,00
	SOMMANO mc					429,00
63 FP 044	(A.P. 31) - FONDAZIONE stradale in granulare stabilizzato con legante naturale, Compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria, ... perfetta regola d'arte e secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurato in opera dopo la compattazione.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	attraversamento via Triglie pozz. 5-V2 - 6-V3		21,00	5,00	0,200	21,00
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	via Pedrotti					
	pozz. 6V3 - 7		20,00	3,00	0,200	12,00
	pozz. 7 - 8		20,00	3,00	0,200	12,00
	pozz. 8 - 9		27,50	3,00	0,200	16,50
	pozz. 9 - 10		27,50	3,00	0,200	16,50
	pozz. 10 - 11		25,00	3,00	0,200	15,00
	pozz. 11 - 12		25,00	3,00	0,200	15,00
	piazzale					
	pozz.12 - 13		25,00	5,00	0,200	25,00
	pozz.13 - 13a		30,05	5,00	0,200	30,05
	poz. 13a - 14v4		10,85	5,00	0,200	10,85
	pozz.14v4 - 15		35,90	5,00	0,200	35,90
	pozz. 15 - 16v5		29,40	5,00	0,200	29,40
	via Pedrotti					
	poz. 16v5 - 16a		20,80	3,00	0,200	12,48
	poz. 16a - 17		10,30	3,00	0,200	6,18
	pozz.17 - 18		32,00	3,00	0,200	19,20
	pozz.18 - 19		37,50	3,00	0,200	22,50
	pozz.19 - 20		22,00	3,00	0,200	13,20
	pozz. 20 - 21v6		27,50	3,00	0,200	16,50
	via S. Francesco					
	pozz. 21v6 - 22		22,50	3,00	0,200	13,50
	pozz. 22 - 23		22,00	3,00	0,200	13,20
	pozz. 23 - 24		25,50	3,00	0,200	15,30
	pozz. 24 - 25		25,50	3,00	0,200	15,30
	pozz. 25 - 26		26,50	3,00	0,200	15,90
	pozz. 26- 26a		18,80	3,00	0,200	11,28
	26a - poz. 27		8,20	3,00	0,200	4,92
	poz. 27 - 27a		15,10	3,00	0,200	9,06
	27a - poz. 28		11,90	3,00	0,200	7,14
	pozz. 28 - 29		26,00	3,00	0,200	15,60
	pozz. 29 - 30		23,50	3,00	0,200	14,10
	pozz. 30 - 31v7		23,50	3,00	0,200	14,10
	TRATTO CONDOTTA Ø 800					
	C.so Vittorio Emanuele III					
	pozz. 31v7 - 32		24,00	3,00	0,200	14,40
	pozz. 32 - 33		23,50	3,00	0,200	14,10
	pozz. 33 - 34		35,00	3,00	0,200	21,00
	zona piazzale via Pedrotti					
	tra pozz. 13 - 14v4		57,00	5,00	0,200	57,00
	tra pozz. 14v4 - 16v5		92,00	5,00	0,200	92,00
	SOMMANO mc					677,16
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
64 FP 045	(Inf. 01.09 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	via Pedrotti					
	pozz. 6V3 - 7		20,00	3,00	7,000	420,00
	pozz. 7 - 8		20,00	3,00	7,000	420,00
	pozz. 8 - 9		27,50	3,00	7,000	577,50
	pozz. 9 - 10		27,50	3,00	7,000	577,50
	pozz. 10 - 11		25,00	3,00	7,000	525,00
	pozz. 11 - 12		25,00	3,00	7,000	525,00
	piazzale					
	pozz.12 - 13		5,00	3,00	7,000	105,00
	via Pedrotti					
	poz. 16a - 17		10,30	3,00	7,000	216,30
	pozz.17 - 18		32,00	3,00	7,000	672,00
	pozz.18 - 19		37,50	3,00	7,000	787,50
	pozz.19 - 20		22,00	3,00	7,000	462,00
	pozz. 20 - 21v6		27,50	3,00	7,000	577,50
	via S. Francesco					
	pozz. 21v6 - 22		22,50	3,00	7,000	472,50
	pozz. 22 - 23		22,00	3,00	7,000	462,00
	pozz. 23 - 24		25,50	3,00	7,000	535,50
	pozz. 24 - 25		25,50	3,00	7,000	535,50
	pozz. 25 - 26		26,50	3,00	7,000	556,50
	pozz. 26- 26a		18,80	3,00	7,000	394,80
	26a - poz. 27		8,20	3,00	7,000	172,20
	poz. 27 - 27a		15,10	3,00	7,000	317,10
	27a - poz. 28		11,90	3,00	7,000	249,90
	pozz. 28 - 29		26,00	3,00	7,000	546,00
	pozz. 29 - 30		23,50	3,00	7,000	493,50
	pozz. 30 - 31v7		23,50	3,00	7,000	493,50
	TRATTO CONDOTTA Ø 800					
	C.so Vittorio Emanuele III					
	pozz. 31v7 - 32		24,00	3,00	7,000	504,00
	pozz. 32 - 33		23,50	3,00	7,000	493,50
	pozz. 33 - 34		35,00	3,00	7,000	735,00
					49,400	49,40
	SOMMANO mq/cm					12 876,20
65 FP 047	(Inf. 01.20a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e p ... zioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore.					
	quantità parziale tappetino d'usura				16151,660	16 151,66
	A RIPORTARE					16 151,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					16'151,66
	via Pedrotti pozz. 6V3 - 7	3,00	20,00	3,00		-180,00
	pozz. 7 - 8	3,00	20,00	3,00		-180,00
	pozz. 8 - 9	3,00	27,50	3,00		-247,50
	pozz. 9 - 10	3,00	27,50	3,00		-247,50
	pozz. 10 - 11	3,00	25,00	3,00		-225,00
	pozz. 11 - 12	3,00	25,00	3,00		-225,00
	piazzale pozz.12 - 13	3,00	5,00	3,00		-45,00
	via Pedrotti poz. 16a - 17	3,00	10,30	3,00		-92,70
	pozz.17 - 18	3,00	32,00	3,00		-288,00
	pozz.18 - 19	3,00	37,50	3,00		-337,50
	pozz.19 - 20	3,00	22,00	3,00		-198,00
	pozz. 20 - 21v6	3,00	27,50	3,00		-247,50
	via S. Francesco pozz. 21v6 - 22	3,00	22,50	3,00		-202,50
	pozz. 22 - 23	3,00	22,00	3,00		-198,00
	pozz. 23 - 24	3,00	25,50	3,00		-229,50
	pozz. 24 - 25	3,00	25,50	3,00		-229,50
	pozz. 25 - 26	3,00	26,50	3,00		-238,50
	pozz. 26- 26a	3,00	18,80	3,00		-169,20
	26a - poz. 27	3,00	8,20	3,00		-73,80
	poz. 27 - 27a	3,00	15,10	3,00		-135,90
	27a - poz. 28	3,00	11,90	3,00		-107,10
	pozz. 28 - 29	3,00	26,00	3,00		-234,00
	pozz. 29 - 30	3,00	23,50	3,00		-211,50
	pozz. 30 - 31v7	3,00	23,50	3,00		-211,50
	TRATTO CONDOTTA Ø 800					
	C.so Vittorio Emanuele III pozz. 31v7 - 32	3,00	24,00	3,00		-216,00
	pozz. 32 - 33	3,00	23,50	3,00		-211,50
	pozz. 33 - 34	3,00	35,00	3,00		-315,00
	Sommano positivi mq/cm					16'151,66
	Sommano negativi mq/cm					-5'497,20
	SOMMANO mq/cm					10'654,46
66 FP 046	(Inf. 01.12 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prov ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	via Triglie angolo via Pedrotti asfalto: mq 210,00		210,00		3,000	630,00
	via Pedrotti (angolo vie Triglie) asfalto: mq 1141,17		1141,17		3,000	3'423,51
	A RIPORTARE					4'053,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					4'053,51
	via Pedrotti (angolo via S. Francesco) asfalto: mq 787,08 zona piazzale: mq 99,58		787,08 99,58		3,000 3,000	2'361,24 298,74
	via S. Francesco asfalto: mq 1861,14 mq 103,78 mq 125,18 mq 219,36 mq 158,09		1861,14 103,78 125,18 219,36 158,09		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	5'583,42 311,34 375,54 658,08 474,27
	C.so Vittorio Emanuele III asfalto: mq 453,86 mq 83,74 mq 107,86 mq 99,14		453,86 83,74 107,86 99,14		3,000 3,000 3,000	1'361,58 251,22 323,58 99,14
	Parziale mq/cm					16'151,66
	ricariche per migliorare lo scolo delle acque		549,44		3,000 0,020	1'648,32 0,02
	Parziale mq/cm					1'648,34
	SOMMANO mq/cm					17'800,00
67 FP 001	(A.P. 01) - DEMOLIZIONE di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e spessore (massicciata semplice, massicciata bitumata, asfalto, mattonelle d'asfalto, basolato calcareo e vulc ... ccanici; compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Immissione Tronco B2 in B1  Via Taranto vasca 29v8		8,50	6,00		51,00
	SOMMANO mq					51,00
68 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CONDOTTA PLUVIALE:  TRATTO CONDOTTA Ø 2000 pozz. 2v2-3-4 *(H/peso=(5,83+6,13)/2) pozz. 4 - 5 *(H/peso=(6,13+6,53)/2)  pozz. 5 - 5a *(H/peso=(6,53+6,70)/2) 5a-5b *(H/peso=(6,70+7,33)/2) 5b-5c *(H/peso=(7,33+6,62)/2)		53,00 46,50  16,90 3,90 3,90	2,70 2,70  2,70 2,70 2,70	5,980 6,330  6,615 7,015 6,975	855,74 794,73  301,84 73,87 73,45
	A RIPORTARE					2'099,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					2'099,63
	5c-poz. 6 *(H/peso=(6,62+7,18)/2)		23,50	2,70	6,900	437,81
	pozz. 6 - 7 *(H/peso=(7,18+7,77)/2)		48,50	2,70	7,475	978,85
	pozz. 7 - 8v3 *(H/peso=(7,77+8,16)/2)		48,50	2,70	7,965	1'043,02
	pozz. 8v3 - 9 *(H/peso=(8,16+7,73)/2)		67,50	2,70	7,945	1'447,98
	pozz. 9 - 10 *(H/peso=(7,73+7,62)/2)		48,10	2,70	7,675	996,75
	pozz.10 - 11 *(H/peso=(7,62+7,18)/2)		47,00	2,70	7,400	939,06
	pozz.11- 12 *(H/peso=(7,18+6,99)/2)		47,00	2,70	7,085	899,09
	pozz.12 - 13 *(H/peso=(6,99+6,56)/2)		47,00	2,70	6,775	859,75
	pozz.13- 14 *(H/peso=(6,56+6,21)/2)		47,00	2,70	6,385	810,26
	pozz.14- 15 *(H/peso=(6,21+6,07)/2)		47,00	2,70	6,140	779,17
	pozz. 15 - 16 *(H/peso=(6,07+5,87)/2)		51,30	2,70	23,880	3'307,62
	pozz. 16 - 17 *(H/peso=(5,87+5,64)/2)		52,50	2,70	5,755	815,77
	pozz. 17- 18v4 *(H/peso=(5,64+5,41)/2)		51,40	2,70	5,525	766,76
	pozz. 18v4 - 19a *(H/peso=(5,41+5,39)/2)		32,70	2,70	5,400	476,77
	pozz. 19a - 19 *(H/peso=(5,39+5,10)/2)		24,30	2,70	5,245	344,12
	poz. 19- 20a *(H/peso=(5,10+4,73)/2)		55,50	2,70	4,915	736,51
	20a- poz.20v5		1,50	2,70	3,300	13,37
	poz. 20v5 - 20b		3,50	2,70	3,300	31,19
	20b- 20c *(H/peso=(3,30+4,37)/2)		6,80	2,70	3,835	70,41
	pozz. 20c - 21v6 *(H/peso=(4,37+4,96)/2)		56,20	2,70	4,665	707,87
	pozz. 21v6 - 22v7 *(H/peso=(4,96+4,60)/2)		23,70	2,70	4,780	305,87
	pozz. 22v7- 23 *(H/peso=(4,60+4,78)/2)		47,50	2,70	4,690	601,49
	pozz. 23 - 24 *(H/peso=(4,78+4,84)/2)		47,50	2,70	4,810	616,88
	pozz. 24 - 25 *(H/peso=(4,84+4,70)/2)		47,50	2,70	4,770	611,75
	pozz. 25 - 26 *(H/peso=(4,70+4,66)/2)		47,50	2,70	4,680	600,21
	pozz. 26 - 27 *(H/peso=(4,66+4,26)/2)		47,50	2,70	4,460	572,00
	pozz. 27 - 28 *(H/peso=(4,26+3,68)/2)		47,00	2,70	3,970	503,79
	pozz. 28 - 29v8 *(H/peso=(3,68+3,05)/2)		17,15	2,70	3,365	155,82
	Parziale mc					22'529,57
					22529,570	-22'529,57
	Parziale mc					-22'529,57
	Sommano positivi mc					22'529,57
	Sommano negativi mc					-22'529,57
	SOMMANO mc					0,00
69 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 22529.57	0,20			22529,570	4'505,91
	SOMMANO mc					4'505,91
70	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
FP 005	meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 30% di mc 22529.57  SOMMANO mc	0,30			22529,570	6'758,87  6'758,87
71 FP 006	( A.P. 04) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 50% di mc 22529.57  SOMMANO mc	0,50			22529,570	11'264,79  11'264,79
72 FP 009	(E. 01.03c - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: - in roccia tenera, calcare o simile, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia.  maggiore profondità da -2,00 a - 3,00  TRATTO CONDOTTA Ø 2000 pozz. 2v2-3-4 pozz. 4 - 5  pozz. 5 - 5a 5a-5b 5b-5c 5c-poz. 6  pozz. 6 - 7 pozz. 7 - 8v3 pozz. 8v3 - 9 pozz. 9 - 10 pozz.10 - 11 pozz.11- 12 pozz.12 - 13 pozz.13- 14 pozz.14- 15 pozz. 15 - 16 pozz. 16 - 17 pozz. 17- 18v4  pozz. 18v4 - 19a pozz. 19a - 19  poz. 19- 20a 20a- poz.20v5		53,00 46,50  16,90 3,90 3,90 23,50  48,50 48,50 67,50 48,10 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 51,30 52,50 51,40  32,70 24,30  55,50 1,50	2,70 2,70  2,70 2,70 2,70 2,70  2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70  2,70 2,70  2,70 2,70	1,000 1,000  1,000 1,000 1,000 1,000  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  1,000 1,000  1,000 1,000	143,10 125,55  45,63 10,53 10,53 63,45  130,95 130,95 182,25 129,87 126,90 126,90 126,90 126,90 126,90 138,51 141,75 138,78  88,29 65,61  149,85 4,05
	A RIPORTARE					2'334,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					2'334,15
	poz. 20v5 - 20b		3,50	2,70	1,000	9,45
	20b- 20c		6,80	2,70	1,000	18,36
	pozz. 20c - 21v6		56,20	2,70	1,000	151,74
	pozz. 21v6 - 22v7		23,70	2,70	1,000	63,99
	pozz. 22v7- 23		47,50	2,70	1,000	128,25
	pozz. 23 - 24		47,50	2,70	1,000	128,25
	pozz. 24 - 25		47,50	2,70	1,000	128,25
	pozz. 25 - 26		47,50	2,70	1,000	128,25
	pozz. 26 - 27		47,50	2,70	1,000	128,25
	pozz. 27 - 28		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz. 28 - 29v8		17,15	2,70	1,000	46,31
	maggiore profondità da -3,00 a - 4,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 2000					
	pozz. 2v2-3-4		53,00	2,70	1,000	143,10
	pozz. 4 - 5		46,50	2,70	1,000	125,55
	pozz. 5 - 5a		16,90	2,70	1,000	45,63
	5a-5b		3,90	2,70	1,000	10,53
	5b-5c		3,90	2,70	1,000	10,53
	5c-poz. 6		23,50	2,70	1,000	63,45
	pozz. 6 - 7		48,50	2,70	1,000	130,95
	pozz. 7 - 8v3		48,50	2,70	1,000	130,95
	pozz. 8v3 - 9		67,50	2,70	1,000	182,25
	pozz. 9 - 10		48,10	2,70	1,000	129,87
	pozz.10 - 11		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.11- 12		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.12 - 13		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.13- 14		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.14- 15		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz. 15 - 16		51,30	2,70	1,000	138,51
	pozz. 16 - 17		52,50	2,70	1,000	141,75
	pozz. 17- 18v4		51,40	2,70	1,000	138,78
	pozz. 18v4 - 19a		32,70	2,70	1,000	88,29
	pozz. 19a - 19		24,30	2,70	1,000	65,61
	poz. 19- 20a		55,50	2,70	1,000	149,85
	20a- poz.20v5		1,50	2,70	0,300	1,22
	poz. 20v5 - 20b		3,50	2,70	0,300	2,84
	20b- 20c *(H/peso=(0,30+1,00)/2)		6,80	2,70	0,650	11,93
	pozz. 20c - 21v6		56,20	2,70	1,000	151,74
	pozz. 21v6 - 22v7		23,70	2,70	1,000	63,99
	pozz. 22v7- 23		47,50	2,70	1,000	128,25
	pozz. 23 - 24		47,50	2,70	1,000	128,25
	pozz. 24 - 25		47,50	2,70	1,000	128,25
	pozz. 25 - 26		47,50	2,70	1,000	128,25
	pozz. 26 - 27		47,50	2,70	1,000	128,25
	pozz. 27 - 28		47,00	2,70	1,000	126,90
	A RIPORTARE					6'722,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					6'722,12
	pozz. 28 - 29v8 *(H/peso=(0,68+0,05)/2)		17,15	2,70	0,365	16,90
	pozz. 28 - 29v7 *(H/peso=(0,68+0,00)/2)		18,00	2,70	0,340	16,52
	maggiore profondità da -4,00 a - 5,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 2000					
	pozz. 2v2-3-4		53,00	2,70	1,000	143,10
	pozz. 4 - 5		46,50	2,70	1,000	125,55
	pozz. 5 - 5a		16,90	2,70	1,000	45,63
	5a-5b		3,90	2,70	1,000	10,53
	5b-5c		3,90	2,70	1,000	10,53
	5c-poz. 6		23,50	2,70	1,000	63,45
	pozz. 6 - 7		48,50	2,70	1,000	130,95
	pozz. 7 - 8v3		48,50	2,70	1,000	130,95
	pozz. 8v3 - 9		67,50	2,70	1,000	182,25
	pozz. 9 - 10		48,10	2,70	1,000	129,87
	pozz.10 - 11		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.11- 12		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.12 - 13		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.13- 14		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.14- 15		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz. 15 - 16		51,30	2,70	1,000	138,51
	pozz. 16 - 17		52,50	2,70	1,000	141,75
	pozz. 17- 18v4		51,40	2,70	1,000	138,78
	pozz. 18v4 - 19a		32,70	2,70	1,000	88,29
	pozz. 19a - 19		24,30	2,70	1,000	65,61
	poz. 19- 20a *(H/peso=(1,00+0,73)/2)		55,50	2,70	0,865	129,62
	20b- 20c *(H/peso=(0,00+0,37)/2)		6,80	2,70	0,185	3,40
	pozz. 20c - 21v6 *(H/peso=(0,37+0,96)/2)		56,20	2,70	0,665	100,91
	pozz. 21v6 - 22v7 *(H/peso=(0,96+0,60)/2)		23,70	2,70	0,780	49,91
	pozz. 22v7- 23 *(H/peso=(0,60+0,78)/2)		47,50	2,70	0,690	88,49
	pozz. 23 - 24 *(H/peso=(0,78+0,84)/2)		47,50	2,70	0,810	103,88
	pozz. 24 - 25 *(H/peso=(0,84+0,70)/2)		47,50	2,70	0,770	98,75
	pozz. 25 - 26 *(H/peso=(0,70+0,66)/2)		47,50	2,70	0,680	87,21
	pozz. 26 - 27 *(H/peso=(0,66+0,26)/2)		47,50	2,70	0,460	59,00
	pozz. 27 - 28 *(H/peso=(0,26+0,00)/2)		47,00	2,70	0,130	16,50
	maggiore profondità da -5,00 a - 6,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 2000					
	pozz. 2v2-3-4 *(H/peso=(0,83+1,00)/2)		53,00	2,70	0,915	130,94
	pozz. 4 - 5		46,50	2,70	1,000	125,55
	pozz. 5 - 5a		16,90	2,70	1,000	45,63
	5a-5b		3,90	2,70	1,000	10,53
	5b-5c		3,90	2,70	1,000	10,53
	5c-poz. 6		23,50	2,70	1,000	63,45
	A RIPORTARE					10'060,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					10'060,09
	pozz. 6 - 7		48,50	2,70	1,000	130,95
	pozz. 7 - 8v3		48,50	2,70	1,000	130,95
	pozz. 8v3 - 9		67,50	2,70	1,000	182,25
	pozz. 9 - 10		48,10	2,70	1,000	129,87
	pozz.10 - 11		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.11- 12		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.12 - 13		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.13- 14		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.14- 15		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz. 15 - 16 *(H/peso=(1,00+0,87)/2)		51,30	2,70	3,740	518,03
	pozz. 16 - 17 *(H/peso=(0,87+0,64)/2)		52,50	2,70	0,755	107,02
	pozz. 17- 18v4 *(H/peso=(0,64+0,41)/2)		51,40	2,70	0,525	72,86
	pozz. 18v4 - 19a *(H/peso=(0,41+0,39)/2)		32,70	2,70	0,400	35,32
	pozz. 19a - 19 *(H/peso=(0,39+0,10)/2)		24,30	2,70	0,245	16,07
	poz. 19- 20a *(H/peso=(0,10+0,00)/2)		55,50	2,70	0,050	7,49
	maggiore profondità da -6,00 a - 7,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 2000					
	pozz. 2v2-3-4 *(H/peso=(0,00+0,13)/2)		53,00	2,70	0,065	9,30
	pozz. 4 - 5 *(H/peso=(0,13+0,53)/2)		46,50	2,70	0,330	41,43
	pozz. 5 - 5a *(H/peso=(0,53+0,70)/2)		16,90	2,70	0,615	28,06
	5a-5b *(H/peso=(0,70+1,00)/2)		3,90	2,70	0,850	8,95
	5b-5c *(H/peso=(1,00+0,62)/2)		3,90	2,70	0,810	8,53
	5c-poz. 6 *(H/peso=(0,62+1,00)/2)		23,50	2,70	0,810	51,39
	pozz. 6 - 7		48,50	2,70	1,000	130,95
	pozz. 7 - 8v3		48,50	2,70	1,000	130,95
	pozz. 8v3 - 9		67,50	2,70	1,000	182,25
	pozz. 9 - 10		48,10	2,70	1,000	129,87
	pozz.10 - 11		47,00	2,70	1,000	126,90
	pozz.11- 12 *(H/peso=(1,00+0,99)/2)		47,00	2,70	0,995	126,27
	pozz.12 - 13 *(H/peso=(0,99+0,56)/2)		47,00	2,70	0,775	98,35
	pozz.13- 14 *(H/peso=(0,56+0,21)/2)		47,00	2,70	0,385	48,86
	pozz.14- 15 *(H/peso=(0,21+0,07)/2)		47,00	2,70	0,140	17,77
	pozz. 15 - 16 *(H/peso=(0,07+0,00)/2)		51,30	2,70	0,140	19,39
	maggiore profondità da -7,00 a - 8,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 2000					
	5a-5b *(H/peso=(0,00+0,33)/2)		3,90	2,70	0,165	1,74
	5b-5c *(H/peso=(0,33+0,00)/2)		3,90	2,70	0,165	1,74
	5c-poz. 6 *(H/peso=(0,00+0,18)/2)		23,50	2,70	0,090	5,71
	pozz. 6 - 7 *(H/peso=(0,18+0,77)/2)		48,50	2,70	0,475	62,20
	pozz. 7 - 8v3 *(H/peso=(0,77+1,00)/2)		48,50	2,70	0,885	115,89
	pozz. 8v3 - 9 *(H/peso=(1,00+0,73)/2)		67,50	2,70	0,865	157,65
	pozz. 9 - 10 *(H/peso=(0,73+0,62)/2)		48,10	2,70	0,675	87,66
	pozz.10 - 11 *(H/peso=(0,62+0,18)/2)		47,00	2,70	0,400	50,76
	pozz.11- 12 *(H/peso=(0,18+0,00)/2)		47,00	2,70	0,090	11,42
	A RIPORTARE					13'679,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					13'679,39
	maggiore profondità da -8,00 a - 9,00  TRATTO CONDOTTA Ø 2000 pozz. 7 - 8v3 *(H/peso=(0,00+0,16)/2) pozz. 8v3 - 9 *(H/peso=(0,16+0,00)/2)		48,50 67,50	2,70 2,70	0,080 0,080	10,48 14,58
	SOMMANO mc					13'704,45
73 FP 026	(A.P. 13) - RIEMPIMENTO dei cavi eseguiti per la costruzione di opere d'arte o delle trincee aperte per la posa di tubazioni, effettuato con materiale arido proveniente dagli scavi ... evio inaffiamento e/o aggiunta d' acqua, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  QUANTITA' VOCE SCAVI:  A detrarre condotta tratto Ø 2000:				22529,570	22'529,57
	pozz. 2v2-3-4		53,00	2,70	2,700	-386,37
	pozz. 4 - 5		46,50	2,70	2,700	-338,99
	pozz. 5 - 6		48,50	2,70	2,700	-353,57
	pozz. 6 - 7		48,50	2,70	2,700	-353,57
	pozz. 7 - 8v3		48,50	2,70	2,700	-353,57
	pozz. 8v3 - 9		67,50	2,70	2,700	-492,08
	pozz. 9 - 10		48,10	2,70	2,700	-350,65
	pozz.10 - 11		47,00	2,70	2,700	-342,63
	pozz.11- 12		47,00	2,70	2,700	-342,63
	pozz.12 - 13		47,00	2,70	2,700	-342,63
	pozz.13- 14		47,00	2,70	2,700	-342,63
	pozz.14- 15		47,00	2,70	2,700	-342,63
	pozz. 15 - 16		51,30	2,70	2,700	-373,98
	pozz. 16 - 17		52,50	2,70	2,700	-382,73
	pozz. 17- 18v4		51,40	2,70	2,700	-374,71
	pozz. 18v4 - 19		57,00	2,70	2,700	-415,53
	poz. 19- 20v5		57,00	2,70	2,700	-415,53
	poz. 20v5 - 21v6		66,50	2,70	2,700	-484,79
	pozz. 21v6 - 22v7		23,70	2,70	2,700	-172,77
	pozz. 22v7- 23		47,50	2,70	2,700	-346,28
	pozz. 23 - 24		47,50	2,70	2,700	-346,28
	pozz. 24 - 25		47,50	2,70	2,700	-346,28
	pozz. 25 - 26		47,50	2,70	2,700	-346,28
	pozz. 26 - 27		47,50	2,70	2,700	-346,28
	pozz. 27 - 28		47,00	2,70	2,700	-342,63
	pozz. 28 - 29v8		17,15	2,70	2,700	-125,02
	Sommano positivi mc					22'529,57
	Sommano negativi mc					-9'161,04
	SOMMANO mc					13'368,53
74 FP 018	(E. 01.02d - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di collettori autoportanti a norma "DIN 4035", per la realizzazione di condotte					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	fognarie ... ale esterna D=7/16" e n. 24+24 barre longitudinali D=5. E' escluso lo scavo ed il rinterro. Diametro interno di mm 2000.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 2000					
	pozz. 2v2-3-4		53,00			53,00
	pozz. 4 - 5		46,50			46,50
	pozz. 5 - 6		48,50			48,50
	pozz. 6 - 7		48,50			48,50
	pozz. 7 - 8v3		48,50			48,50
	pozz. 8v3 - 9		67,50			67,50
	pozz. 9 - 10		48,10			48,10
	pozz.10 - 11		47,00			47,00
	pozz.11- 12		47,00			47,00
	pozz.12 - 13		47,00			47,00
	pozz.13- 14		47,00			47,00
	pozz.14- 15		47,00			47,00
	pozz. 15 - 16		51,30			51,30
	pozz. 16 - 17		52,50			52,50
	pozz. 17- 18v4		51,40			51,40
	pozz. 18v4 - 19		57,00			57,00
	poz. 19- 20v5		57,00			57,00
	poz. 20v5 - 21v6		66,50			66,50
	pozz. 21v6 - 22v7		23,70			23,70
	pozz. 22v7- 23		47,50			47,50
	pozz. 23 - 24		47,50			47,50
	pozz. 24 - 25		47,50			47,50
	pozz. 25 - 26		47,50			47,50
	pozz. 26 - 27		47,50			47,50
	pozz. 27 - 28		47,00			47,00
	pozz. 28 - 29v8		17,15			17,15
	Parziale ml					1'256,65
			0,85			0,85
	a detrarre pozzetti:					
	poz. 2-v2		1,50			-1,50
	poz. 3 (impianto di depurazione)		3,00			-3,00
	poz. 8-v3		3,00			-3,00
	poz. 18-v6		3,00			-3,00
	poz. 20v5		3,00			-3,00
	poz. 21v6		3,00			-3,00
	poz. 22v7		3,00			-3,00
	poz. 28 (impianto di depurazione)		3,00			-3,00
	poz. 29					
	Parziale ml					-21,65
	Sommano positivi ml					1'257,50
	Sommano negativi ml					-22,50
	SOMMANO ml					1'235,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
75 FP 025	(A.P. 12) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pietrischetto e/o sabbione calcareo per formazione letto di posa delle tubazioni, proveniente da cave idonee o inerti fluviali frantumati ... e Lavori e degli elaborati grafici, compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  condotta Ø 2000 a detrarre condotta *(larg.=3,14*(1,20^2))  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc		1235,00 1235,00	2,70 4,52	2,700	9'003,15 -5'582,20  9'003,15 -5'582,20  3'420,95
76 FP 021	(A.P. 15) - SOVRAPPREZZO per fornitura e posa in opera di tubo sfiato in c.a.v. per collettore del diametro interno di 2000 mm, compreso la fornitura e posa in opera di sovrastante ... ra finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di qualità degli elementi prefabbricati costituenti il pozzetto.  TRATTO CONDOTTA Ø 2000 pozzetti sfiato: poz. 4 poz. 5 poz. 6 poz. 7 poz. 9 poz. 10 poz. 11 poz. 12 poz. 13 poz. 14 poz. 15 poz. 16 poz. 17 poz. 19 poz. 23 poz. 24 poz. 25 poz. 26 poz. 27  SOMMANO cad.					1,00  19,00
77 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA REALIZZAZIONE POZZETTI GETTATI IN OPERA:  pozzetti d'angolo circolari:  poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2))					13,20 8,500 112,20
	A RIPORTARE					112,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					112,20
	poz. 18-V4 *(lung.=3,14*(2,05*2))		13,20		5,700	75,24
	poz. 20-V5 *(lung.=3,14*(2,05*2))		13,20		3,550	46,86
	poz. 21-V6 *(lung.=3,14*(2,05*2))		13,20		5,200	68,64
	poz. 22-V7 *(lung.=3,14*(2,05*2))		13,20		4,900	64,68
	Vasca 29v8		11,70	6,00	3,450	242,19
	a detrarre incidenza scavo trincea già contabilizzato:					
	poz. 8-V3		3,50	2,70	8,500	-80,33
	poz. 18-V4		3,50	2,70	5,700	-53,87
	poz. 20-V5		3,50	2,70	3,550	-33,55
	poz. 21-V6		3,50	2,70	5,200	-49,14
	poz. 22-V7		3,50	2,70	4,900	-46,31
	Parziale mc					346,61
					-346,610	-346,61
	Parziale mc					-346,61
	Sommano positivi mc					609,81
	Sommano negativi mc					-609,81
	SOMMANO mc					0,00
78 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 346.61	0,20			346,610	69,32
	SOMMANO mc					69,32
79 FP 005	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	SOMMANO mc					0,00
80 FP 006	( A.P. 04) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 80% di mc 346.61	0,80			346,610	277,29
	SOMMANO mc					277,29
81 FP 009	(E. 01.03c - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m:					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	- in roccia tenera, calcare o simile, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia.  maggiore profondità da - 2,00 a -3,00  pozzetti d'angolo circolari:  poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 18-V4 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 20-V5 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 21-V6 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 22-V7 *(lung.=3,14*(2,05^2)) Vasca 29v8  a detrarre incidenza scavo trincea già contabilizzato: poz. 8-V3 poz. 18-V4 poz. 20-V5 poz. 21-V6 poz. 22-V7  maggiore profondità da - 3,00 a -4,00  pozzetti d'angolo circolari:  poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 18-V4 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 20-V5 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 21-V6 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 22-V7 *(lung.=3,14*(2,05^2)) Vasca 29v8  a detrarre incidenza scavo trincea già contabilizzato: poz. 8-V3 poz. 18-V4 poz. 20-V5 poz. 21-V6 poz. 22-V7  maggiore profondità da - 4,00 a -5,00  pozzetti d'angolo circolari:  poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 18-V4 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 21-V6 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 22-V7 *(lung.=3,14*(2,05^2))  a detrarre incidenza scavo trincea già contabilizzato: poz. 8-V3 poz. 18-V4 poz. 21-V6 poz. 22-V7					
	A RIPORTARE					152,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					152,22
	maggiore profondità da - 5,00 a -6,00  pozzetti d'angolo circolari:  poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 18-V4 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 21-V6 *(lung.=3,14*(2,05^2))  a detrarre incidenza scavo trincea già contabilizzato: poz. 8-V3 poz. 18-V4 poz. 21-V6  maggiore profondità da - 6,00 a -7,00  pozzetti d'angolo circolari:  poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2))  a detrarre incidenza scavo trincea già contabilizzato: poz. 8-V3  maggiore profondità da - 7,00 a -8,00  pozzetti d'angolo circolari:  poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2))  a detrarre incidenza scavo trincea già contabilizzato: poz. 8-V3  maggiore profondità da - 8,00 a -9,00  pozzetti d'angolo circolari:  poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2)) a detrarre incidenza scavo trincea già contabilizzato: poz. 8-V3  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc					13,20 13,20 13,20  3,50 3,50 3,50  13,20  3,50  13,20  3,50  13,20  3,50  337,41 -168,70  168,71
82 FP 027	(E. 05.01a.1 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2: - Rck 200 Kg/cmq.  SOTTOFONDAZIONE TRATTO CONDOTTA Ø 2000  pozzetti d'angolo circolari:  poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2))					1,32
	A RIPORTARE					1,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					1,32
	poz. 18-V4 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		0,100	1,32
	poz. 20-V5 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		0,100	1,32
	poz. 21-V6 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		0,100	1,32
	poz. 22-V7 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		0,100	1,32
	Vasca 29v8		11,70	6,00	0,100	7,02
	proteggi tubazione *(larg.=(1,42+0,77)/2)		6,00	1,10	0,600	3,96
	SOMMANO mc					17,58
83 FP 028	(E. 05.01a.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2: - Rck 300 Kg/cmq.  RISAGOMATURA FONDO POZZETTI  TRATTO CONDOTTA Ø 2000  poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(1,75^2)) poz. 18-V4 *(lung.=3,14*(1,75^2)) poz. 20-V5 *(lung.=3,14*(1,75^2)) poz. 21-V6 *(lung.=3,14*(1,75^2)) poz. 22-V7 *(lung.=3,14*(1,75^2))  Vasca 29v8 *(H/peso=(1,200+0,90)/2)		9,62 9,62 9,62 9,62 9,62		1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	11,54 11,54 11,54 11,54 11,54
	Parziale mc		8,90	3,20	1,050	29,90
	PIASTRA DI FONDAZIONE  poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 18-V4 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 20-V5 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 21-V6 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 22-V7 *(lung.=3,14*(2,05^2))  Vasca 29v8		13,20 13,20 13,20 13,20 13,20		0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	3,96 3,96 3,96 3,96 3,96
	Parziale mc		9,70	4,00	0,400	15,52
	SOMMANO mc					35,32
	SOMMANO mc					122,92
84 FP 029	(E. 05.01b.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) -Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, ... omerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump 2 cm 13 + o - 3 travi, pilastri, solette, ecc. : - Rck 300 Kg/cmq.  PARETI pozzetti d'angolo circolari:					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20	0,30	8,250	32,67
	poz. 18-V4 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20	0,30	5,250	20,79
	poz. 20-V5 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20	0,30	2,800	11,09
	poz. 21-V6 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20	0,30	4,450	17,62
	poz. 22-V7 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20	0,30	4,150	16,43
	Parziale mc					98,60
	Vasca 29v8					
		2,00	2,90	0,40	2,500	5,80
		2,00	1,60	0,40	1,650	2,11
		2,00	0,98	0,40	2,500	1,96
	(H/peso=(2,50+2,00)/2)	2,00	0,50	0,40	2,250	0,90
		2,00	3,72	0,40	2,000	5,95
		2,00	3,20	0,40	2,500	6,40
		2,00	3,20	0,40	2,000	5,12
	soletta cavi	2,00	3,20	0,40	0,850	2,18
			3,20	1,60	0,250	1,28
	Parziale mc					31,70
	SOMMANO mc					130,30
85 FP 031	(A.P. 19) - Compenso aggiuntivo alle voci E.05.001a.03 e E.05.001b.03 (Boll. Uff. Reg. Puglia N. 33 del 15.03.2006), relativo ai conglomerati cementizi, per la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio con resistenza = Rck 500 Kg/cmq.					
	PIASTRA DI FONDAZIONE					
	poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		0,300	3,96
	poz. 18-V4 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		0,300	3,96
	poz. 20-V5 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		0,300	3,96
	poz. 21-V6 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		0,300	3,96
	poz. 22-V7 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		0,300	3,96
	Vasca 29v8		9,70	4,00	0,400	15,52
	PARETI pozzetti d'angolo circolari:					
	poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20	0,30	8,250	32,67
	poz. 18-V4 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20	0,30	5,250	20,79
	poz. 20-V5 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20	0,30	2,800	11,09
	poz. 21-V6 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20	0,30	4,450	17,62
	poz. 22-V7 *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20	0,30	4,150	16,43
	Vasca 29v8					
		2,00	2,90	0,40	2,500	5,80
		2,00	1,60	0,40	1,650	2,11
		2,00	0,98	0,40	2,500	1,96
	A RIPORTARE					143,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					143,79
	(H/peso=(2,50+2,00)/2)	2,00	0,50	0,40	2,250	0,90
		2,00	3,72	0,40	2,000	5,95
		2,00	3,20	0,40	2,500	6,40
		2,00	3,20	0,40	2,000	5,12
	soletta cavi	2,00	3,20	0,40	0,850	2,18
			3,20	1,60	0,250	1,28
	SOMMANO mc					165,62
86 FP 030	(E. 05.04a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture ... 'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Acciaio per cemento armato tipo Fe B 44K.					
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in fondazione: (1,83x1,83x0,30= 1,00 mc)					
	Ø14 *(par.ug.=2*10)	20,00	1,83		1,208	44,21
	Ø14 *(par.ug.=2*9)	18,00	1,83		1,208	39,79
	Ø8 ganci	22,00	0,35		0,395	3,04
	Parziale kg					87,04
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in elevazione: (3,33x1,00x0,30= 1,00 mc)					
	Ø16 verticali *(par.ug.=14+16)	30,00	1,00		1,578	47,34
	Ø12 *(par.ug.=2*5)	10,00	3,33		0,888	29,57
	Ø8 ganci	20,00	0,35		0,395	2,77
	Parziale kg					79,68
	annullare le quantità di calcolo *(H/peso=87,04+79,68)				166,720	-166,72
	in ragione di 88 Kg per 1mc di cls in fondazione:		35,32		88,000	3'108,16
	in ragione di 80 Kg per 1mc di cls in elevazione (pareti):		98,60		80,000	7'888,00
	Parziale kg					10'829,44
	- ARMATURA VASCA					
	Piastra di fondazione					
	Ø14 *(par.ug.=2*23)	46,00	4,56		1,208	253,39
	Ø14 *(par.ug.=2*11)	22,00	4,56		1,208	121,19
	Ø14	2,00	4,56		1,208	11,02
	Ø14	2,00	4,56		1,208	11,02
	Ø14 soletta su tubo esistente	9,00	4,12		1,208	44,79
	Ø14	4,00	4,12		1,208	19,91
	Ø14 *(par.ug.=2*15)	30,00	3,41		1,208	123,58
	Ø14	15,00	6,86		1,208	124,30
	Ø14	15,00	5,93		1,208	107,45
	Ø14	15,00	2,13		1,208	38,60
	A RIPORTARE					11'851,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					11'851,41
	Ø14	15,00	2,18		1,208	39,50
	Ø16	12,00	4,56		1,578	86,35
	Ø16	6,00	5,93		1,578	56,15
	Ø16	6,00	6,86		1,578	64,95
	Ø16	6,00	2,13		1,578	20,17
	Ø16	6,00	2,18		1,578	20,64
	Ø16	12,00	3,41		1,578	64,57
	Ø8 ganci *(par.ug.=11*15)	165,00	0,52		0,395	33,89
	PARETI					
	ferri orizzontali					
	Ø12 *(par.ug.=2+2)*(lung.=5,881+0,64)	4,00	6,52		0,888	23,16
	Ø12 *(lung.=9,585+0,64)	2,00	10,23		0,888	18,17
	Ø12 *(lung.=7,952+0,64)	2,00	8,59		0,888	15,26
	Ø12 *(lung.=7,566+0,64)	2,00	8,21		0,888	14,58
	Ø12 *(lung.=7,401+0,64)	2,00	8,04		0,888	14,28
	Ø12 *(lung.=7,319+0,64)	2,00	7,96		0,888	14,14
	Ø12 *(lung.=7,295+0,64)	2,00	7,94		0,888	14,10
	Ø12 *(lung.=7,326+0,64)	2,00	7,97		0,888	14,15
	Ø12 *(lung.=7,391+0,64)	2,00	8,03		0,888	14,26
	Ø12 *(par.ug.=2+2)*(lung.=2,785+0,64)	4,00	3,43		0,888	12,18
	Ø12 *(lung.=1,15+0,64)	2,00	1,79		0,888	3,18
	Ø12 *(lung.=0,766+0,64)	2,00	1,41		0,888	2,50
	Ø12 *(lung.=0,601+0,64)	2,00	1,24		0,888	2,20
	Ø12 *(lung.=0,519+0,64)	2,00	1,16		0,888	2,06
	Ø12 *(lung.=0,495+0,64)	2,00	1,14		0,888	2,02
	Ø12 *(lung.=0,526+0,64)	2,00	1,17		0,888	2,08
	Ø12 *(lung.=0,591+0,64)	2,00	1,23		0,888	2,18
	Ø12 *(lung.=0,728+0,64)	2,00	1,37		0,888	2,43
	Ø12 *(lung.=0,994+0,64)	2,00	1,63		0,888	2,89
	Ø12 *(lung.=5,085+0,64)	2,00	5,73		0,888	10,18
	Ø12 *(par.ug.=8+8)*(lung.=9,585+0,64)	16,00	10,23		0,888	145,35
	Ø16 *(par.ug.=2+2)*(lung.=2,785+0,64)	4,00	3,43		1,578	21,65
	Ø16 *(lung.=3,329+0,64)	2,00	3,97		1,578	12,53
	Ø16 *(lung.=5,085+0,64)	2,00	5,73		1,578	18,08
	Ø16 *(par.ug.=2+2)*(lung.=2,785+0,64)	4,00	3,43		1,578	21,65
	Ø16 *(par.ug.=2+2)*(lung.=5,085+0,64)	4,00	5,73		1,578	36,17
	fronti					
	Ø12 *(par.ug.=10+10)*(lung.=3,92+0,64)	20,00	4,56		0,888	80,99
	Ø16 *(par.ug.=2+2)*(lung.=3,92+0,64)	4,00	4,56		1,578	28,78
	fronte tubo					
	Ø12 *(par.ug.=2+2)*(lung.=1,241+0,32)	4,00	1,56		0,888	5,54
	Ø12 *(par.ug.=2+2)*(lung.=1,002+0,32)	4,00	1,32		0,888	4,69
	Ø12 *(par.ug.=2+2)*(lung.=0,852+0,32)	4,00	1,17		0,888	4,16
	Ø12 *(par.ug.=2+2)*(lung.=0,757+0,32)	4,00	1,08		0,888	3,84
	Ø12 *(par.ug.=2+2)*(lung.=0,729+0,32)	4,00	1,05		0,888	3,73
	Ø12 *(par.ug.=2+2)*(lung.=0,729+0,32)	4,00	1,05		0,888	3,73
	Ø12 *(par.ug.=2+2)*(lung.=0,729+0,32)	4,00	1,05		0,888	3,73
	Ø12 *(par.ug.=2+2)*(lung.=0,761+0,32)	4,00	1,08		0,888	3,84
	Ø12 *(par.ug.=2+2)*(lung.=0,858+0,32)	4,00	1,18		0,888	4,19
	A RIPORTARE					12'826,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					12'826,28
	Ø12 *(par.ug.=2+2)*(lung.=1,011+0,32)	4,00	1,33		0,888	4,72
	Ø16 *(par.ug.=2+2)*(lung.=1,256+0,32)	4,00	1,58		1,578	9,97
	Ø16 *(lung.=3,92+0,64)	2,00	4,56		1,578	14,39
	armatura cavedio					
	Ø12 *(par.ug.=7+7)*(lung.=0,20+3,92+0,20)	14,00	4,32		0,888	53,71
	Ø12	15,00	2,68		0,888	35,70
	Ø12	15,00	2,52		0,888	33,57
	Ø16 *(par.ug.=2*18)*(lung.=0,20+3,92+0,20)	36,00	4,32		1,578	245,41
	Ø10 staffe *(par.ug.=2*15)	30,00	2,58		0,617	47,76
	Ø8 staffe *(par.ug.=2*15)	30,00	1,16		0,395	13,75
	ferri verticali					
	Ø12 *(par.ug.=11+11)	22,00	3,81		0,888	74,43
	Ø12 *(par.ug.=2+2)	4,00	3,46		0,888	12,29
	Ø12 *(par.ug.=7+7)	14,00	2,86		0,888	35,56
	Ø12 *(par.ug.=3+3)	6,00	3,81		0,888	20,30
	Ø12 *(par.ug.=1+1)	2,00	3,51		0,888	6,23
	Ø12 *(par.ug.=1+1)	2,00	2,83		0,888	5,03
	Ø12 *(par.ug.=1+1)	2,00	2,61		0,888	4,64
	Ø12 *(par.ug.=18+18)	36,00	3,31		0,888	105,81
	Ø16 ferri angolari *(par.ug.=4+4)	8,00	3,81		1,578	48,10
	Ø16 ferri angolari *(par.ug.=4+4)	8,00	3,31		1,578	41,79
	Ø8 ganci *(par.ug.=80+70)	150,00	0,52		0,395	30,81
	Ø8 *(par.ug.=10+20)	30,00	0,52		0,395	6,16
	Parziale kg					2'680,25
					194,833	194,83
	Parziale kg					194,83
	Sommano positivi kg					14'037,96
	Sommano negativi kg					-166,72
	SOMMANO kg					13'871,24
87 FP 032	(A.P. 20) - SOLETTA piana dello spessore complessivo non inferiore a cm 35 a struttura mista in c.a. e travetti precompressi CELERSAP delle dimensioni rivenienti dai calcoli di sta ... dazione dei calcoli di stabilità ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-  SOLETTA DI COPERTURA  solette  poz. 8-V3 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 18-V4 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 20-V5 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 21-V6 *(lung.=3,14*(2,05^2)) poz. 22-V7 *(lung.=3,14*(2,05^2))  Vasca 29v8		13,20 13,20 13,20 13,20 13,20			13,20 13,20 13,20 13,20 13,20  10,80 20,00
	A RIPORTARE					96,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					96,80
	soletta sup tubo fogna nera		0,80	4,00		3,20
	SOMMANO mq					100,00
88 FP 024	(A.P. 18) - Fornitura e posa in opera di soletta di copertura cavedio per passaggio cavidotti ENEL, Telecom e Fribra ottica, da ubicare sulla vasca 29-V8 (immissione tronco B2 in ... rrabile, compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.					
	copri cavedio vasca 24v8					2,00
	SOMMANO cad.					2,00
89 FP 040	(A.P. 28) - FORNITURA E POSA IN OPERA di chiusino stradale di ghisa sferoidale unificato classe D400 per pozzetti stradali di acquedotto o di fognatura. Avente luce di passaggio p ... onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità del chiusino.					
	pozzetti:					
	poz. 4					1,00
	poz. 5					1,00
	poz. 6					1,00
	poz. 7					1,00
	poz. 8-v3					1,00
	poz. 9					1,00
	poz. 10					1,00
	poz. 11					1,00
	poz. 12					1,00
	poz. 13					1,00
	poz. 14					1,00
	poz. 15					1,00
	poz. 16					1,00
	poz. 17					1,00
	poz. 18-v6					1,00
	poz. 19					1,00
	poz. 20v5					1,00
	poz. 21v6					1,00
	poz. 22v7					1,00
	poz. 23					1,00
	poz. 24					1,00
	poz. 25					1,00
	poz. 26					1,00
	poz. 27					1,00
	poz. 29					1,00
	SOMMANO cad.					25,00
90 FP 042	(A.P. 30) - FORNITURA e posa in opera di scala con gabbia di protezione circolare anticaduta, per la discesa nel pozzetto d'ispezione della fognatura pluviale in progetto, da rea ... opera muraria necessaria ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	Pozzetti gettati in opera:					
	poz. 8-V3 *(H/peso=8,250-1,00)				7,250	7,25
	poz. 18-V4 *(H/peso=5,250-1,00)				4,250	4,25
	poz. 20-V5 *(H/peso=2,800-1,00)				1,800	1,80
	poz. 21-V6 *(H/peso=4,450-1,00)				3,450	3,45
	poz. 22-V7 *(H/peso=4,150-1,00)				3,150	3,15
	Vasca 29v8 *(H/peso=2,500-1,00)				1,500	1,50
	SOMMANO ml					21,40
91 FP 044	(A.P. 31) - FONDAZIONE stradale in granulare stabilizzato con legante naturale, Compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria, ... perfetta regola d'arte e secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurato in opera dopo la compattazione.					
	Immissione Tronco B2 in B1					
	Via Taranto vasca 29v8		8,50	6,00	0,200	10,20
	SOMMANO mc					10,20
92 FP 045	(Inf. 01.09 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni ... ad ottenere le caratteristiche del CSD'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	Immissione Tronco B2 in B1					
	Via Taranto vasca 29v8		7,50	6,00	7,000	315,00
	SOMMANO mq/cm					315,00
93 FP 047	(Inf. 01.20a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e p ... zioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore.					
	superficie asfaltata		13,00	13,00	3,000	507,00
	a detrarre		7,50	6,00	3,000	-135,00
	Sommano positivi mq/cm					507,00
	Sommano negativi mq/cm					-135,00
	SOMMANO mq/cm					372,00
94 FP 046	(Inf. 01.12 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	peso alla prov ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Immissione Tronco B2 in B1					
	Via Taranto vasca 29v8		13,00	12,00	3,000	468,00
	SOMMANO mq/cm					468,00
95 FP 001	(A.P. 01) - DEMOLIZIONE di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e spessore (massciata semplice, massciata bitumata, asfalto, mattonelle d'asfalto, basolato calcareo e vulc ... ccatici; compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	Via Taranto pozz. 29v8 - 1		27,65	4,00		110,60
	pozz. 1 - 2		28,00	4,00		112,00
	pozz. 2 - 3v1		28,00	4,00		112,00
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	via Madonna del Rosario pozz. 3v1- 4		31,20	3,00		93,60
	pozz. 4 - 5v2		28,10	3,00		84,30
	pozz. 5v2 - 6v3		15,00	3,00		45,00
	pozz. 6v3 - 7		26,10	3,00		78,30
	pozz. 7 - 8		34,20	3,00		102,60
	pozz. 8 - 9		32,75	3,00		98,25
	pozz. 9 - 10		43,10	3,00		129,30
	pozz. 10 - 11v4		43,10	3,00		129,30
	SOMMANO mq					1'095,25
96 FP 002	(R.02.01a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli de ... re per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite.					
	innesto alla griglia esistente		1,00	0,30	1,800	0,54
					0,460	0,46
	SOMMANO mc					1,00
97 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CONDOTTA PLUVIALE:					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	Condotta "B2"					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	Via Taranto					
	pozz. 29v8 - 1 * (H/peso=(2,33+3,29)/2)		27,65	2,10	2,810	163,16
	pozz. 1 - 2 * (H/peso=(3,29+3,35)/2)		28,00	2,10	3,320	195,22
	pozz. 2 - 3v1 * (H/peso=(3,35+3,86)/2)		28,00	2,10	3,605	211,97
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	via Madonna del Rosario					
	pozz. 3v1 - 4 * (H/peso=(2,72+3,44)/2)		31,20	1,90	3,080	182,58
	pozz. 4 - 5v2 * (H/peso=(3,44+4,89)/2)		28,10	1,90	4,165	222,37
	pozz. 5v2 - 5a * (H/peso=(4,89+4,97)/2)		6,75	1,90	4,930	63,23
	pozz. 5a - 6v3 * (H/peso=(4,97+4,77)/2)		8,25	1,90	4,870	76,34
	pozz. 6v3 - 7 * (H/peso=(4,77+3,80)/2)		26,10	1,90	4,285	212,49
	pozz. 7 - 8 * (H/peso=(3,80+2,77)/2)		34,20	1,90	3,285	213,46
	pozz. 8 - 9 * (H/peso=(2,77+2,69)/2)		32,75	1,90	2,730	169,87
	pozz. 9 - 10 * (H/peso=(2,69+2,94)/2)		43,10	1,90	2,815	230,52
	pozz. 10 - 11v4 * (H/peso=(2,94+3,01)/2)		43,10	1,90	2,975	243,62
	- CONDOTTA TROPPO PIENO su via Madonna del Rosario poz. 11v4		65,00	1,20	2,000	156,00
	Parziale mc					2'340,83
					2340,830	-2'340,83
	Parziale mc					-2'340,83
	Sommano positivi mc					2'340,83
	Sommano negativi mc					-2'340,83
	SOMMANO mc					0,00
98 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 2340.83	0,20			2340,830	468,17
	SOMMANO mc					468,17
99 FP 005	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 80% di mc 2340.83	0,30			2340,830	702,25
	A RIPORTARE					702,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					702,25
	SOMMANO mc					702,25
100 FP 006	( A.P. 04) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					0,00
101 FP 008	(E. 01.03b - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m: - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili.  maggiore profondità da -2,00 a - 3,00  TRATTO CONDOTTA Ø 1400  Via Taranto pozz. 29v8 - 1 *(H/peso=(0,33+1,00)/2) pozz. 1 - 2 pozz. 2 - 3v1  TRATTO CONDOTTA Ø 1200  via Madonna del Rosario pozz. 3v1- 4 *(H/peso=(0,72+1,00)/2) pozz. 4 - 5v2 pozz. 5v2 - 5a pozz. 5a - 6v3 pozz. 6v3 - 7 pozz. 7 - 8 *(H/peso=(1,00+0,77)/2) pozz. 8 - 9 *(H/peso=(0,77+0,69)/2) pozz. 9 - 10 *(H/peso=(0,69+0,94)/2) pozz. 10 - 11v4 *(H/peso=(0,94+1,00)/2)  maggiore profondità da -3,00 a - 4,00  TRATTO CONDOTTA Ø 1400  Via Taranto pozz. 29v8 - 1 *(H/peso=(0,00+0,29)/2) pozz. 1 - 2 *(H/peso=(0,29+0,35)/2) pozz. 2 - 3v1 *(H/peso=(0,35+0,86)/2)  TRATTO CONDOTTA Ø 1200  via Madonna del Rosario pozz. 3v1- 4 *(H/peso=(0,00+0,44)/2) pozz. 4 - 5v2 *(H/peso=(0,44+1,00)/2) pozz. 5v2 - 5a pozz. 5a - 6v3 pozz. 6v3 - 7 *(H/peso=(1,00+0,80)/2)					38,61 58,80 58,80  50,98 53,39 12,83 15,68 49,59 57,51 45,42 66,74 79,43  8,42 18,82 35,57  13,04 38,44 12,83 15,68 44,63
	A RIPORTARE					775,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					775,21
	pozz. 7 - 8 *(H/peso=(0,80+0,00)/2) pozz. 10 - 11v4 *(H/peso=(0,00+0,01)/2)  maggiore profondità da -4,00 a - 5,00  TRATTO CONDOTTA Ø 1200  via Madonna del Rosario pozz. 4 - 5v2 *(H/peso=(0,00+0,89)/2) pozz. 5v2 - 5a *(H/peso=(0,89+0,97)/2) pozz. 5a - 6v3 *(H/peso=(0,97+0,77)/2) pozz. 6v3 - 7 *(H/peso=(0,77+0,00)/2)		34,20 43,10	1,90 1,90	0,400 0,005	25,99 0,41
	SOMMANO mc					870,03
102 FP 026	(A.P. 13) - RIEMPIMENTO dei cavi eseguiti per la costruzione di opere d'arte o delle trincee aperte per la posa di tubazioni, effettuato con materiale arido proveniente dagli scavi ... evio innaffiamento e/o aggiunta d' acqua, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  QUANTITA' VOCE SCAVI:  A detrarre condotta tratto Ø 1400 e massicciata stradale:  Via Taranto pozz. 29v8 - 1 *(H/peso=2,10+0,20) pozz. 1 - 2 *(H/peso=2,10+0,20) pozz. 2 - 3v1 *(H/peso=2,10+0,20)  A detrarre condotta tratto Ø 1200 e massicciata stradale:  via Madonna del Rosario pozz. 3v1- 4 *(H/peso=1,50+0,20) pozz. 4 - 5v2 *(H/peso=1,50+0,20) pozz. 5v2 - 5a *(H/peso=1,50+0,20) pozz. 5a - 6v3 *(H/peso=1,50+0,20) pozz. 6v3 - 7 *(H/peso=1,50+0,20) pozz. 7 - 8 *(H/peso=1,50+0,20) pozz. 8 - 9 *(H/peso=1,50+0,20) pozz. 9 - 10 *(H/peso=1,50+0,20) pozz. 10 - 11v4 *(H/peso=1,50+0,20)  - CONDOTTE TROPPO PIENO su via Madonna del Rosario poz. 11v4		27,65 28,00 28,00	2,10 2,10 2,10	2,300 2,300 2,300	-133,55 -135,24 -135,24
	Sommano positivi mc				2340,830	2'340,83
	Sommano negativi mc					-1'285,39
	SOMMANO mc					1'055,44
103	(A.P. 07) - FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione per condotte di scarico		65,00	1,20	0,800	-62,40
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
FP 012	interrate non in pressione, in polietilene alta densità (PEAD), con profilo di parete strutturato, estern ... di sabbia e/o pietrisco ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  - CONDOTTE TROPPO PIENO su via Madonna del Rosario pozz. 11v4		65,00			65,00
	SOMMANO ml					65,00
104 FP 016	( A.P. 11) - FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione per condotte di scarico interrato non in pressione, in polietilene alta densità (PEAD), con profilo di parete strutturato, ester ... a di sabbia e/o pietrisco ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  TRATTO CONDOTTA Ø 1200  via Madonna del Rosario pozz. 3v1 - 4 pozz. 4 - 5v2 pozz. 5v2 - 6v3 pozz. 6v3 - 7 pozz. 7 - 8 pozz. 8 - 9 pozz. 9 - 10 pozz. 10 - 11v4  a detrarre pozzetti:  pozz. 3v1 pozz. 4 pozz. 5v2 pozz. 6v3 pozz. 7 pozz. 8 pozz. 9 pozz. 10 pozz. 11v4		31,20 28,10 15,00 26,10 34,20 32,75 43,10 43,10  1,25 1,50 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75			31,20 28,10 15,00 26,10 34,20 32,75 43,10 43,10  -1,25 -1,50 -2,00 -2,00 -1,50 -1,50 -1,50 -1,50 -0,75
	Sommano positivi ml					253,55
	Sommano negativi ml					-13,50
	SOMMANO ml					240,05
105 FP 017	(F. 01.02a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di collettori autoportanti a norma "DIN 4035", per la realizzazione di condotte fognarie ... ale esterna D=7/16" e n. 24+24 barre longitudinali D=5. E' escluso lo scavo ed il rinterro. Diametro interno di mm 1400.  TRATTO CONDOTTA Ø 1400  Via Taranto pozz. 29v8 - 1 pozz. 1 - 2		27,65 28,00			27,65 28,00
	A RIPORTARE					55,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					55,65
	pozz. 2 - 3v1		28,00			28,00
	a detrarre pozzetti:					
	poz. 29v81		1,50			-1,50
	poz.3v1		1,25			-1,25
	Sommano positivi ml					83,65
	Sommano negativi ml					-2,75
	SOMMANO ml					80,90
106 FP 025	(A.P. 12) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pietrischetto e/o sabbione calcareo per formazione letto di posa delle tubazioni, proveniente da cave idonee o inerti fluviali frantumati ... e Lavori e degli elaborati grafici, compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	condotta Ø 500		65,00	1,20	0,900	70,20
	a detrarre condotta *(larg.=3,14*(0,25^2))		65,00	0,20		-13,00
	condotta Ø 1200		240,05	1,90	1,500	684,14
	a detrarre condotta *(larg.=3,14*(0,60^2))		240,05	1,13		-271,26
	condotta Ø 1400		80,90	2,10	2,100	356,77
	a detrarre condotta *(larg.=3,14*(0,84^2))		80,90	2,22		-179,60
	Sommano positivi mc					1'111,11
	Sommano negativi mc					-463,86
	SOMMANO mc					647,25
107 FP 023	(A.P. 17) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in c.a.v. delle dimensioni interne di cm 150 x 150, dello spessore pareti mini ... ra finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di qualità degli elementi prefabbricati costituenti il pozzetto.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	pozzetti d'ispezione					5,00
	SOMMANO cad.					5,00
108 FP 020	(A.P. 14) - SOVRAPPREZZO per fornitura e posa in opera di tubo sfiato in c.a.v. per collettore del diametro interno di 1400 mm, compreso la fornitura e posa in opera di sovrastante ... ra finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di qualità degli elementi prefabbricati costituenti il pozzetto.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	tubi di sfiato:					2,00
	SOMMANO cad.					2,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
109 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA REALIZZAZIONE POZZETTI GETTATI IN OPERA:  TRATTO CONDOTTA Ø 1400  pozzetti d'angolo circolari:  poz. 3v1 *(lung.=3,14*(1,55^2))  TRATTO CONDOTTA Ø 1200  poz. 5v2 *(lung.=3,14*(1,30^2)) poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,30^2)) poz. 11v4 *(lung.=3,14*(1,30^2))		7,54		4,060	30,61
			5,31		5,240	27,82
			5,31		5,120	27,19
			5,31		3,340	17,74
	Parziale mc				103,360	103,36
	Parziale mc					-103,36
	Sommano positivi mc					103,36
	Sommano negativi mc					-103,36
	SOMMANO mc					0,00
110 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 103.36	0,20			103,360	20,67
	SOMMANO mc					20,67
111 FP 005	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 80% di mc 103.36	0,80			103,360	82,69
	SOMMANO mc					82,69
112 FP 008	(E. 01.03b - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m: - conglomerati calcareniti, tufo,					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili.					
	maggior profondità da - 2,00 a -3,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	pozzetti d'angolo circolari:					
	poz. 3v1 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		1,000	7,54
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	poz. 5v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		1,000	5,31
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		1,000	5,31
	poz. 11v4 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		1,000	5,31
	maggior profondità da - 3,00 a -4,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	pozzetti d'angolo circolari:					
	poz. 3v1 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		1,000	7,54
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	poz. 5v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		1,000	5,31
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		1,000	5,31
	poz. 11v4 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,340	1,81
	maggior profondità da - 4,00 a -5,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	pozzetti d'angolo circolari:					
	poz. 3v1 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,060	0,45
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	poz. 5v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		1,000	5,31
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		1,000	5,31
	maggior profondità da - 5,00 a -6,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	poz. 5v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,240	1,27
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,120	0,64
	SOMMANO mc					56,42
113 FP 027	(E. 05.01a.1 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	stagionatura: slump = cm 7 + o - 2: - Rck 200 Kg/cmq.					
	SOTTOFONDAZIONE					
	pozzetti d'angolo circolari:					
	poz. 3v1 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,100	0,75
	poz. 5v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,100	0,53
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,100	0,53
	poz. 11v4 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,100	0,53
	SOMMANO mc					2,34
114 FP 028	(E. 05.01a.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura: slump = cm 7 + o - 2: - Rck 300 Kg/cmq.					
	PIASTRA DI FONDAZIONE					
	pozzetti d'angolo circolari:					
	poz. 3v1 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54		0,300	2,26
	poz. 5v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,300	1,59
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,300	1,59
	poz. 11v4 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,300	1,59
	Parziale mc					7,03
	RISAGOMATURA FONDO POZZETTI					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	pozzetti d'angolo circolari:					
	poz. 3v1 *(lung.=3,14*(1,25^2))		4,91		0,700	3,44
	poz. 5v2 *(lung.=3,14*(1,00^2))		3,14		0,700	2,20
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,00^2))		3,14		0,700	2,20
	poz. 11v4 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,700	3,72
	a detrarre incavo *(larg.=3,14*(0,50^2)/2)	4,00	1,50	0,39		-2,34
	POZZETTI PREFABBRICATI					
	dim. int. 150x150 cm	5,00	1,50	1,50	0,700	7,88
	a detrarre incavo *(larg.=3,14*(0,50^2)/2)	5,00	1,50	0,39		-2,93
	Parziale mc					14,17
	Sommano positivi mc					26,47
	Sommano negativi mc					-5,27
	SOMMANO mc					21,20
115 FP 029	(E. 05.01b.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) -Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	legge, ... omerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump 2 cm 13 + o - 3 travi, pilastri, solette, ecc. : - Rck 300 Kg/cmq.					
	PARETI pozzetti d'angolo circolari:					
	poz. 3v1 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54	0,30	3,400	7,69
	poz. 5v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31	0,30	4,600	7,33
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31	0,30	4,450	7,09
	poz. 11V4 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31	0,30	2,650	4,22
	ricostruzione parete demolita griglia esistente		1,00	1,00	2,000	2,00
	sistema di bloccaggio del tubo troppo pieno		1,00	1,00	1,000	1,00
	SOMMANO mc					29,33
116 FP 031	(A.P. 19) - Compenso aggiuntivo alle voci E.05.001a.03 e E.05.001b.03 (Boll. Uff. Reg. Puglia N. 33 del 15.03.2006), relativo ai conglomerati cementizi, per la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio con resistenza = Rck 500 Kg/cmq.					
	Quantità piastra di fondazione				7,030	7,03
	Quantità pareti				29,330	29,33
	SOMMANO mc					36,36
117 FP 032	(A.P. 20) - SOLETTA piana dello spessore complessivo non inferiore a cm 35 a struttura mista in c.a. e travetti precompressi CELERSAP delle dimensioni rivenienti dai calcoli di sta ... dazione dei calcoli di stabilità ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-					
	SOLETTA DI COPERTURA pozzetti d'angolo circolari:					
	poz. 3v1 *(lung.=3,14*(1,55^2))		7,54			7,54
	poz. 5v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31			5,31
	poz. 6v3 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31			5,31
	poz. 11va *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31			5,31
	SOMMANO mq					23,47
118 FP 030	(E. 05.04a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture ... 'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Acciaio per cemento armato tipo Fe B 44K.					
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in fondazione: (1,83x1,83x0,30= 1,00 mc)					
	Ø14 *(par.ug.=2*10)	20,00	1,83		1,208	44,21
	Ø14 *(par.ug.=2*9)	18,00	1,83		1,208	39,79
	Ø8 ganci	22,00	0,35		0,395	3,04
	A RIPORTARE					87,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					87,04
	Parziale kg					87,04
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in elevazione: (3,33x1,00x0,30= 1,00 mc) Ø16 verticali *(par.ug.=14+16) Ø12 *(par.ug.=2*5) Ø8 ganci	30,00 10,00 20,00	1,00 3,33 0,35		1,578 0,888 0,395	47,34 29,57 2,77
	Parziale kg					79,68
	annullare le quantità di calcolo *(H/peso=87,04+79,68)				166,720	-166,72
	in ragione di 88 Kg per 1mc di cls in fondazione:		7,03		88,000	618,64
	in ragione di 80 Kg per 1mc di cls in elevazione (pareti):		29,33		80,000 8,193	2'346,40 8,19
	Parziale kg					2'806,51
	Sommano positivi kg					3'139,95
	Sommano negativi kg					-166,72
	SOMMANO kg					2'973,23
119 FP 034	(A.P. 22) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto doppia caduta prefabbricata in c.a.v. per raccolta acque pluviali delle dimensioni esterne di cm 130x70x60h e dello spessore di ... ivalente); compreso inoltre ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  Via Taranto  via Madonna del Rosario					6,00  8,00
	SOMMANO cad.					14,00
120 FP 035	(A.P. 23) - FORMAZIONE di canalette per griglie stradali delle dimensioni esterne: larghezza 85/90 cm, altezza media fino a 100 cm; dimensioni interne: larghezza 45/50 cm, altezza ... zione alloggiamento telaio, ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  via Taranto  pozz. 29v8 pozz. 3v1  via Madonna del Rosario pozz. 3v1  pozz. 5v2-6v3  pozz. 7 pozz. 9		8,50 5,90  4,50 4,00 5,75 5,10 4,80			8,50 5,90  4,50 4,00 5,75 5,10 4,80
	A RIPORTARE					38,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					38,55
	pozz. 11v4	2,00	7,85			7,85
			7,00			14,00
	SOMMANO ml					60,40
121 FP 036	(A.P. 24) - COSTRUZIONE di collegamento per il deflusso delle acque piovane tra caditoie stradale e pozzetti d'ispezione, entro scavo a sezione ristretta , a qualsiasi profondità ... etta regola d'arte, il tutto da misurarsi e contabilizzarsi in ragione dell'effettiva lunghezza assiale della condotta.  via Taranto					
	pozz. 1		3,50			3,50
			6,10			6,10
	pozz.2		3,50			3,50
			3,20			3,20
	pozz. 3v1		2,50			2,50
			4,00			4,00
	via Madonna del Rosario					
	pozz. 5v2-6v3		4,00			4,00
			5,00			5,00
	pozz. 7		2,50			2,50
	pozz. 8		1,50			1,50
			3,00			3,00
	pozz. 9		4,00			4,00
	pozz. 10		5,00			5,00
			4,00			4,00
	SOMMANO ml					51,80
122 FP 037	(A.P. 25) - COSTRUZIONE di collegamento per il deflusso delle acque piovane tra caditoie stradale e pozzetti d'ispezione, entro scavo a sezione ristretta , a qualsiasi profondità ... etta regola d'arte, il tutto da misurarsi e contabilizzarsi in ragione dell'effettiva lunghezza assiale della condotta.  via Taranto					
	pozz. 29v8		4,50			4,50
	pozz. 3v1		11,50			11,50
	via Madonna del Rosario					
	pozz. 3v1		12,00			12,00
	A RIPORTARE					28,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					28,00
	pozz. 5v2-6v3		23,50 8,00			23,50 8,00
	pozz. 7		8,50 2,50			8,50 2,50
	pozz. 8		8,50			8,50
	pozz. 9		4,00			4,00
	pozz. 11v4		6,50 6,00 9,00			6,50 6,00 9,00
	SOMMANO ml					104,50
123 FP 038	(A.P. 26) - Fornitura e posa in opera di doppia caditoia in ghisa sferoidale delle dimensioni esterne di mm 600x600 della classe D400 60x60 complete di telaio; prodotte da azie ... ccorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della caditoia.					14,00
	SOMMANO cad.					14,00
124 FP 039	(A.P. 27) - FORNITURA E POSA IN OPERA di griglia stradale continua avvitabile o a incastro in ghisa sferoidale della classe D400, della larghezza non inferiore a 50 cm; prodotte ... occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della griglia.		60,40			60,40
	griglie					60,40
	SOMMANO ml					60,40
125 FP 040	(A.P. 28) - FORNITURA E POSA IN OPERA di chiusino stradale di ghisa sferoidale unificato classe D400 per pozzetti stradali di acquedotto o di fognatura. Avente luce di passaggio p ... onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità del chiusino.					
	chiusini stradali per pozzetti gettati in opera:					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	poz. 1					1,00
	poz. 2					1,00
	poz. 3v1					1,00
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	poz. 4					1,00
	poz. 5v2					1,00
	A RIPORTARE					5,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					5,00
	poz. 6v3					1,00
	poz. 7					1,00
	poz. 8					1,00
	poz. 9					1,00
	poz. 10					1,00
	poz. 11v4					1,00
	SOMMANO cad.					11,00
126 FP 042	(A.P. 30) - FORNITURA e posa in opera di scala con gabbia di protezione circolare anticaduta, per la discesa nel pozzetto d'ispezione della fognatura pluviale in progetto, da rea ... opera muraria necessaria ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	poz. 3V1 *(H/peso=3,41-0,70)				2,710	2,71
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	poz. 5v2 *(H/peso=4,50-0,70)				3,800	3,80
	poz. 6v3 *(H/peso=4,35-0,70)				3,650	3,65
	poz. 11v4 *(H/peso=2,65-0,70)				1,950	1,95
	SOMMANO ml					12,11
127 FP 044	(A.P. 31) - FONDAZIONE stradale in granulare stabilizzato con legante naturale, Compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria, ... perfetta regola d'arte e secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurato in opera dopo la compattazione.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	Via Taranto					
	pozz. 29v8 - 1		27,65	4,00	0,200	22,12
	pozz. 1 - 2		28,00	4,00	0,200	22,40
	pozz. 2 - 3v1		28,00	4,00	0,200	22,40
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	via Madonna del Rosario					
	pozz. 3v1- 4		31,20	3,00	0,200	18,72
	pozz. 4 - 5v2		28,10	3,00	0,200	16,86
	pozz. 5v2 - 6v3		15,00	3,00	0,200	9,00
	pozz. 6v3 - 7		26,10	3,00	0,200	15,66
	pozz. 7 - 8		34,20	3,00	0,200	20,52
	pozz. 8 - 9		32,75	3,00	0,200	19,65
	pozz. 9 - 10		43,10	3,00	0,200	25,86
	pozz. 10 - 11v4		43,10	3,00	0,200	25,86
	quantità per sistemazione tratto interessata dal tubo troppo pieno				20,950	20,95
	SOMMANO mc					240,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
128 FP 045	(Inf. 01.09 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	Via Taranto					
	pozz. 29v8 - 1		27,65	4,00	7,000	774,20
	pozz. 1 - 2		28,00	4,00	7,000	784,00
	pozz. 2 - 3v1		28,00	4,00	7,000	784,00
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	via Madonna del Rosario					
	pozz. 3v1- 4		31,20	3,00	7,000	655,20
	pozz. 4 - 5v2		28,10	3,00	7,000	590,10
	pozz. 5v2 - 6v3		15,00	3,00	7,000	315,00
	pozz. 6v3 - 7		26,10	3,00	7,000	548,10
	pozz. 7 - 8		34,20	3,00	7,000	718,20
	pozz. 8 - 9		32,75	3,00	7,000	687,75
	pozz. 9 - 10		43,10	3,00	7,000	905,10
	pozz. 10 - 11v4		43,10	3,00	7,000	905,10
	SOMMANO mq/cm					7'666,75
129 FP 047	(Inf. 01.20a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e p ... zioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore.					
	superficie asfaltata a detrarre		2905,92		3,000	8'717,76
	TRATTO CONDOTTA Ø 1400					
	Via Taranto					
	pozz. 29v8 - 1		27,65	4,00	3,000	-331,80
	pozz. 1 - 2		28,00	4,00	3,000	-336,00
	pozz. 2 - 3v1		28,00	4,00	3,000	-336,00
	TRATTO CONDOTTA Ø 1200					
	via Madonna del Rosario					
	pozz. 3v1- 4		31,20	3,00	3,000	-280,80
	pozz. 4 - 5v2		28,10	3,00	3,000	-252,90
	pozz. 5v2 - 6v3		15,00	3,00	3,000	-135,00
	pozz. 6v3 - 7		26,10	3,00	3,000	-234,90
	pozz. 7 - 8		34,20	3,00	3,000	-307,80
	pozz. 8 - 9		32,75	3,00	3,000	-294,75
	pozz. 9 - 10		43,10	3,00	3,000	-387,90
	pozz. 10 - 11v4		43,10	3,00	3,000	-387,90
	Sommano positivi mq/cm					8'717,76
	Sommano negativi mq/cm					-3'285,75
	A RIPORTARE					5'432,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					5'432,01
	SOMMANO mq/cm					5'432,01
130 FP 046	(Inf. 01.12 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prov ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.  TRATTO CONDOTTA Ø 1400 e 1200  Via Taranto e via Madonna del Rosario superficie totale mq 2905.92		2905,92		3,000 82,240	8'717,76 82,24
	SOMMANO mq/cm					8'800,00
131 FP 001	(A.P. 01) - DEMOLIZIONE di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e spessore (massicciata semplice, massicciata bitumata, asfalto, mattonelle d'asfalto, basolato calcareo e vulc ... ccanici; compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Condotta "C1"  TRATTO CONDOTTA Ø 1000  via del Castello pozz. 11v4 - 1 pozz. 1 - 2 pozz. 2 - 3 pozz. 3 - 4 pozz. 4 - 5 pozz. 5 - 6 pozz. 6 - 7 pozz. 7 - 8 pozz. 8 - 9 pozz. 9 - 10 pozz. 10 - 11 pozz. 11 - 12 pozz. 12 - 13 pozz. 13 - 14 pozz. 14 - 15 pozz. 15 - 16v1  Via Bengasi pozz. 16v1 - 17v2 pozz. 17v2 - 18 pozz. 18 - 19v3  Via F. Frascolla pozz. 19v3 - 20v4 pozz. 20v4 - 21 pozz. 21 - 22 pozz. 22 - 23v5 pozz. 23v5 - 24					
	A RIPORTARE					1'746,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					1'746,90
	pozz. 24		6,00	6,00		36,00
	SOMMANO mq					1'782,90
132 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CONDOTTA PLUVIALE:  Condotta "C1"  TRATTO CONDOTTA Ø 1000  via del Castello pozz. 11v4 - 1 *(H/peso=(2,50+4,03)/2) pozz. 1 - 2 *(H/peso=(2,50+3,99)/2) pozz. 2 - 3 *(H/peso=(2,50+3,84)/2) pozz. 3 - 4 *(H/peso=(2,50+3,84)/2) pozz. 4 - 5 *(H/peso=(2,50+3,69)/2) pozz. 5 - 6 *(H/peso=(2,50+3,48)/2) pozz. 6 - 7 *(H/peso=(2,50+3,19)/2) pozz. 7 - 8 *(H/peso=(3,19+3,48)/2) pozz. 8 - 9 *(H/peso=(2,96+2,82)/2) pozz. 9 - 10 *(H/peso=(2,82+2,86)/2) pozz. 10 - 11 *(H/peso=(2,86+2,81)/2) pozz. 11 - 12 *(H/peso=(2,81+3,00)/2) pozz. 12 - 13 *(H/peso=(3,00+2,88)/2) pozz. 13 - 14 *(H/peso=(2,88+2,90)/2) pozz. 14 - 15 *(H/peso=(2,90+2,96)/2) pozz. 15 - 16v1 *(H/peso=(2,96+2,94)/2)  Via Bengasi pozz. 16v1 - 17v2 *(H/peso=(2,94+3,03)/2) pozz. 17v2 - 18 *(H/peso=(3,03+3,15)/2) pozz. 18 - 19v3 *(H/peso=(3,15+3,22)/2)  Via F. Frascolla pozz. 19v3 - 20v4 *(H/peso=(3,22+3,34)/2) pozz. 20v4 - 21 *(H/peso=(2,50+2,76)/2) pozz. 21 - 22 *(H/peso=(2,76+3,15)/2) pozz. 22 - 23v5 *(H/peso=(3,15+3,53)/2) pozz. 23v5 - 24 *(H/peso=(3,53+3,37)/2)  incremento scavo per posa pozzetti prefabbricati:  via del Castello pozz. 7 pozz. 9 pozz. 10 pozz. 11 pozz. 12 pozz. 13					
	A RIPORTARE					3'002,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					3'002,83
	pozz. 14		1,80	0,10	2,900	0,52
	pozz. 15		1,80	0,10	2,960	0,53
	Via Bengasi pozz. 18		1,80	0,10	3,150	0,57
	Via F. Frascolla pozz. 21		1,80	0,10	2,760	0,50
	pozz. 22		1,80	0,10	3,150	0,57
	fondo pozzetti		11,00	1,80	0,200	3,96
	Parziale mc					3'009,48
					3009,480	-3'009,48
	Parziale mc					-3'009,48
	Sommano positivi mc					3'009,48
	Sommano negativi mc					-3'009,48
	SOMMANO mc					0,00
133 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 3009.48	0,20			3009,480	601,90
	SOMMANO mc					601,90
134 FP 005	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 80% di mc 3009.48	0,80			3009,480	2'407,58
	SOMMANO mc					2'407,58
135 FP 008	(E. 01.03b - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m: - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili.  maggiore profondità da -2,00 a - 3,00  Condotta "C1"  TRATTO CONDOTTA Ø 1000					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	via del Castello					
	pozz. 11v4 - 1 *(H/peso=(0,50+1,00)/2)		22,00	1,70	0,750	28,05
	pozz. 1- 2 *(H/peso=(0,50+1,00)/2)		22,00	1,70	0,750	28,05
	pozz. 2 - 3 *(H/peso=(0,50+1,00)/2)		22,00	1,70	0,750	28,05
	pozz. 3 - 4 *(H/peso=(0,50+1,00)/2)		21,00	1,70	0,750	26,78
	pozz. 4 - 5 *(H/peso=(0,50+1,00)/2)		22,00	1,70	0,750	28,05
	pozz. 5 - 6 *(H/peso=(0,50+1,00)/2)		26,50	1,70	0,750	33,79
	pozz. 6 - 7 *(H/peso=(0,50+1,00)/2)		29,50	1,70	0,750	37,61
	pozz. 7 - 8		31,00	1,70	1,000	52,70
	pozz. 8 - 9 *(H/peso=(0,96+0,82)/2)		32,00	1,70	0,890	48,42
	pozz. 9 - 10 *(H/peso=(0,82+0,86)/2)		31,00	1,70	0,840	44,27
	pozz. 10 - 11 *(H/peso=(0,86+0,81)/2)		31,30	1,70	0,835	44,43
	pozz. 11 - 12 *(H/peso=(0,81+1,00)/2)		22,10	1,70	0,905	34,00
	pozz. 12 - 13 *(H/peso=(1,00+0,88)/2)		22,10	1,70	0,940	35,32
	pozz. 13 - 14 *(H/peso=(0,88+0,90)/2)		33,30	1,70	0,890	50,38
	pozz. 14 - 15 *(H/peso=(0,90+0,96)/2)		30,00	1,70	0,930	47,43
	pozz. 15 - 16v1 *(H/peso=(0,96+0,94)/2)		28,50	1,70	0,950	46,03
	Via Bengasi					
	pozz. 16v1 - 17v2 *(H/peso=(0,94+1,00)/2)		12,50	1,70	0,970	20,61
	pozz. 17v2 - 18		20,00	1,70	1,000	34,00
	pozz. 18 - 19v3		19,80	1,70	1,000	33,66
	Via F. Frascolla					
	pozz. 19v3 - 20v4		7,20	1,70	1,000	12,24
	pozz. 20v4 - 21 *(H/peso=(0,50+0,76)/2)		25,00	1,70	0,630	26,78
	pozz. 21 - 22 *(H/peso=(0,76+1,00)/2)		24,00	1,70	0,880	35,90
	pozz. 22 - 23v5		24,00	1,70	1,000	40,80
	pozz. 23v5 - 24		23,50	1,70	1,000	39,95
	incremento scavo per posa pozzetti prefabbricati:					
	via del Castello					
	pozz. 7		1,80	0,10	1,000	0,18
	pozz. 9		1,80	0,10	0,820	0,15
	pozz. 10		1,80	0,10	0,860	0,15
	pozz. 11		1,80	0,10	0,810	0,15
	pozz. 12		1,80	0,10	1,000	0,18
	pozz. 13		1,80	0,10	0,880	0,16
	pozz. 14		1,80	0,10	0,900	0,16
	pozz. 15		1,80	0,10	0,960	0,17
	Via Bengasi					
	pozz. 18		1,80	0,10	1,000	0,18
	Via F. Frascolla					
	pozz. 21		1,80	0,10	0,760	0,14
	pozz. 22		1,80	0,10	1,000	0,18
	fondo pozzetti		11,00	1,80	0,200	3,96
	maggiore profondità da -3,00 a - 4,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1000					
	A RIPORTARE					863,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					863,06
	via del Castello pozz. 11v4 - 1 *(H/peso=(0,00+0,03)/2) pozz. 1 - 2 *(H/peso=(0,00+0,99)/2) pozz. 2 - 3 *(H/peso=(0,00+0,84)/2) pozz. 3 - 4 *(H/peso=(0,00+0,84)/2) pozz. 4 - 5 *(H/peso=(0,00+0,69)/2) pozz. 5 - 6 *(H/peso=(0,00+0,48)/2) pozz. 6 - 7 *(H/peso=(0,00+0,19)/2) pozz. 7 - 8 *(H/peso=(0,19+0,48)/2)		22,00 22,00 22,00 21,00 22,00 26,50 29,50 31,00	1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70	0,015 0,495 0,420 0,420 0,345 0,240 0,095 0,335	0,56 18,51 15,71 14,99 12,90 10,81 4,76 17,65
	Via Bengasi pozz. 16v1 - 17v2 *(H/peso=(0,00+0,03)/2) pozz. 17v2 - 18 *(H/peso=(0,03+0,15)/2) pozz. 18 - 19v3 *(H/peso=(0,15+0,22)/2)		12,50 20,00 19,80	1,70 1,70 1,70	0,015 0,090 0,185	0,32 3,06 6,23
	Via F. Frascolla pozz. 19v3 - 20v4 *(H/peso=(0,22+0,34)/2) pozz. 21 - 22 *(H/peso=(0,00+0,15)/2) pozz. 22 - 23v5 *(H/peso=(0,15+0,53)/2) pozz. 23v5 - 24 *(H/peso=(0,53+0,37)/2)		7,20 24,00 24,00 23,50	1,70 1,70 1,70 1,70	0,280 0,075 0,340 0,450	3,43 3,06 13,87 17,98
	incremento scavo per posa pozzetti prefabbricati:					
	via del Castello pozz. 7		1,80	0,10	0,190	0,03
	Via Bengasi pozz. 18		1,80	0,10	0,150	0,03
	Via F. Frascolla pozz. 22		1,80	0,10	0,150	0,03
	fondo pozzetti		3,00	1,80	0,200	1,08
	maggiore profondità da -4,00 a -5,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1000					
	via del Castello pozz. 11v4 - 1 *(H/peso=(0,00+0,03)/2)		22,00	1,70	0,015	0,56
	SOMMANO mc					1'008,63
136 FP 007	(M.I.T. - 3.7.2 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - Scavi a sezione ristretta e obbligata eseguiti in roccia da piccone (conglomerati calcarenitici, pietra crosta, ... o del cantiere, per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento: - eseguito con martello pneumatico e compressore.					
	tratto pozz. 6v1-17-v2 *(H/peso=(2,94+3,03)/2-0,40)		12,50	1,70	2,585	54,93
	tratto pozz. 19v3-20v4 *(H/peso=(3,22+3,34)/2-0,40)		6,10	1,70	2,880	29,87
	SOMMANO mc					84,80
137	(A.P. 13) - RIEMPIMENTO dei cavi eseguiti per la costruzione di opere d'arte o					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
FP 026	delle trincee aperte per la posa di tubazioni, effettuato con materiale arido proveniente dagli scavi ... evio innaffiamento e/o aggiunta d' acqua, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	QUANTITA' VOCE SCAVI:				3009,480	3 009,48
	A detrarre condotta tratto Ø 1000 e massicciata stradale:					
	via del Castello					
	pozz. 11V4 - 1 *(H/peso=1,30+0,30)		22,00	1,70	1,600	-59,84
	pozz. 1- 2 *(H/peso=1,30+0,30)		22,00	1,70	1,600	-59,84
	pozz. 2 - 3 *(H/peso=1,30+0,30)		22,00	1,70	1,600	-59,84
	pozz. 3 - 4 *(H/peso=1,30+0,30)		21,00	1,70	1,600	-57,12
	pozz. 4 - 5 *(H/peso=1,30+0,30)		22,00	1,70	1,600	-59,84
	pozz. 5 - 6 *(H/peso=1,30+0,30)		26,50	1,70	1,600	-72,08
	pozz. 6 - 7 *(H/peso=1,30+0,30)		29,50	1,70	1,600	-80,24
	pozz. 7 - 8 *(H/peso=1,30+0,30)		31,00	1,70	1,600	-84,32
	pozz. 8 - 9 *(H/peso=1,30+0,30)		32,00	1,70	1,600	-87,04
	pozz. 9 - 10 *(H/peso=1,30+0,30)		31,00	1,70	1,600	-84,32
	pozz. 10 - 11 *(H/peso=1,30+0,30)		31,30	1,70	1,600	-85,14
	pozz. 11 - 12 *(H/peso=1,30+0,30)		22,10	1,70	1,600	-60,11
	pozz. 12 - 13 *(H/peso=1,30+0,30)		22,10	1,70	1,600	-60,11
	pozz. 13 - 14 *(H/peso=1,30+0,30)		33,30	1,70	1,600	-90,58
	pozz. 14 - 15 *(H/peso=1,30+0,30)		30,00	1,70	1,600	-81,60
	pozz. 15 - 16v1 *(H/peso=1,30+0,30)		28,50	1,70	1,600	-77,52
	Via Bengasi					
	pozz. 16v1 - 17v2 *(H/peso=1,30+0,30)		12,50	1,70	1,600	-34,00
	pozz. 17v2 - 18 *(H/peso=1,30+0,30)		20,00	1,70	1,600	-54,40
	pozz. 18 - 19v3 *(H/peso=1,30+0,30)		20,30	1,70	1,600	-55,22
	Via F. Frascolta					
	pozz. 19v3 - 20v4 *(H/peso=1,30+0,30)		6,10	1,70	1,600	-16,59
	pozz. 20v4 - 21 *(H/peso=1,30+0,30)		28,50	1,70	1,600	-77,52
	pozz. 21 - 22 *(H/peso=1,30+0,30)		28,50	1,70	1,600	-77,52
	pozz. 22 - 23v5 *(H/peso=1,30+0,30)		26,00	1,70	1,600	-70,72
	pozz. 23v5 - 24 *(H/peso=1,30+0,30)		16,50	1,70	1,600	-44,88
	Sommano positivi mc					3 009,48
	Sommano negativi mc					-1 590,39
	SOMMANO mc					1 419,09
138 FP 015	(A.P. 10) - FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione per condotte di scarico interrate non in pressione, in polietilene alta densità (PEAD), con profilo di parete strutturato, estern ... a di sabbia e/o pietrisco ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					
	Condotta "C1"					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1000					
	via del Castello					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	pozz. 11V4 - 1		22,00			22,00
	pozz. 1 - 2		22,00			22,00
	pozz. 2 - 3		22,00			22,00
	pozz. 3 - 4		21,00			21,00
	pozz. 4 - 5		22,00			22,00
	pozz. 5 - 6		26,50			26,50
	pozz. 6 - 7		29,50			29,50
	pozz. 7 - 8		31,00			31,00
	pozz. 8 - 9		32,00			32,00
	pozz. 9 - 10		31,00			31,00
	pozz. 10 - 11		31,30			31,30
	pozz. 11 - 12		22,10			22,10
	pozz. 12 - 13		22,10			22,10
	pozz. 13 - 14		33,30			33,30
	pozz. 14 - 15		30,00			30,00
	pozz. 15 - 16v1		28,50			28,50
	Via Bengasi					
	pozz. 16v1 - 17v2		12,50			12,50
	pozz. 17v2 - 18		20,00			20,00
	pozz. 18 - 19v3		20,30			20,30
	Via F. Frascolla					
	pozz. 19v3 - 20v4		6,10			6,10
	pozz. 20v4 - 21		28,50			28,50
	pozz. 21 - 22		28,50			28,50
	pozz. 22 - 23v5		26,00			26,00
	pozz. 23v5 - 24		16,50			16,50
			0,10			0,10
	a detrarre pozzetti:					
	poz. 11-v4		0,10			-0,10
	poz. 1		2,00			-2,00
	poz. 2		2,00			-2,00
	poz. 3		2,00			-2,00
	poz. 4		2,00			-2,00
	poz. 5		2,00			-2,00
	poz. 6		2,00			-2,00
	poz. 7		1,50			-1,50
	poz. 8		2,00			-2,00
	poz. 9		1,50			-1,50
	poz. 10		1,50			-1,50
	poz. 11		1,50			-1,50
	poz. 12		1,50			-1,50
	poz. 13		1,50			-1,50
	poz. 14		1,50			-1,50
	poz. 15		1,50			-1,50
	poz. 16v1		2,00			-2,00
	poz. 17v2		2,00			-2,00
	poz. 18		1,50			-1,50
	poz. 19v3		2,00			-2,00
	poz. 20v4		2,00			-2,00
	poz. 21		1,50			-1,50
	poz. 22		1,50			-1,50
	poz. 23v5		2,00			-2,00
	poz. 24		1,20			-1,20
	A RIPORTARE					543,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					543,00
	Sommano positivi ml					584,80
	Sommano negativi ml					-41,80
	SOMMANO ml					543,00
139 FP 025	(A.P. 12) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pietrischetto e/o sabbione calcareo per formazione letto di posa delle tubazioni, proveniente da cave idonee o inerti fluviali frantumati ... e Lavori e degli elaborati grafici, compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	condotta Ø 1000		543,00	1,70	1,300	1'200,03
	a detrarre condotta *(larg.=3,14*(0,50^2))		543,00	0,79		-428,97
	Sommano positivi mc					1'200,03
	Sommano negativi mc					-428,97
	SOMMANO mc					771,06
140 FP 023	(A.P. 17) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in c.a.v. delle dimensioni interne di cm 150 x 150, dello spessore pareti mini ... ra finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di qualità degli elementi prefabbricati costituenti il pozzetto.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1000					
	POZZETTI					
	poz. 7					1,00
	poz. 9					1,00
	poz. 10					1,00
	poz. 11					1,00
	poz. 12					1,00
	poz. 13					1,00
	poz. 14					1,00
	poz. 15					1,00
	poz. 18					1,00
	poz. 21					1,00
	poz. 22					1,00
	SOMMANO cad.					11,00
141 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA POZZETTI					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA:					
	poz. 1		2,50	2,00	4,480	22,40
	poz. 2		2,50	2,00	4,510	22,55
	A RIPORTARE					44,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					44,95
	poz. 3		2,50	2,00	4,290	21,45
	poz. 4		2,50	2,00	4,290	21,45
	poz. 5		2,50	2,00	4,120	20,60
	poz. 6		2,50	2,00	3,780	18,90
	poz. 8		2,50	2,00	3,930	19,65
	poz. 16v1 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		3,200	16,99
	poz. 17v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		3,290	17,47
	poz. 19v3 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		3,490	18,53
	poz. 20v4 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		3,750	19,91
	poz. 23 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		4,010	21,29
	poz. 24		3,00	3,00	3,850	34,65
	a detrarre incidenza scavo condotta					
	poz. 1		2,50	1,70	4,130	-17,55
	poz. 2		2,50	1,70	4,090	-17,38
	poz. 3		2,50	1,70	4,290	-18,23
	poz. 4		2,50	1,70	4,290	-18,23
	poz. 5		2,50	1,70	4,120	-17,51
	poz. 6		2,50	1,70	3,780	-16,07
	poz. 8		2,50	1,70	3,930	-16,70
	poz. 16v1		2,50	1,70	3,200	-13,60
	poz. 17v2		2,50	1,70	3,290	-13,98
	poz. 19v3		2,50	1,70	3,490	-14,83
	poz. 20v4		2,50	1,70	3,750	-15,94
	poz. 23v5		2,50	1,70	4,010	-17,04
	poz. 24		1,50	1,70	3,850	-9,82
	incremento scavo per posa pozzetti prefabbricati				11,040	11,04
	Parziale mc					80,00
					-80,000	-80,00
	Parziale mc					-80,00
	Sommano positivi mc					286,88
	Sommano negativi mc					-286,88
	SOMMANO mc					0,00
142 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 80	0,20			80,000	16,00
	SOMMANO mc					16,00
143 FP 005	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 80% di mc 80	0,80			80,000	64,00
	A RIPORTARE					64,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					64,00
	SOMMANO mc					64,00
144 FP 008	(E. 01.03b - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m: - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili.  Maggiore profondità da -2,00 a -3,00  POZZETTI GETTATI IN OPERA:  poz. 1 poz. 2 poz. 3 poz. 4 poz. 5 poz. 6 poz. 8 poz. 16v1 *(lung.=3,14*(1,30^2)) poz. 17v2 *(lung.=3,14*(1,30^2)) poz. 19v3 *(lung.=3,14*(1,30^2)) poz. 20v4 *(lung.=3,14*(1,30^2)) poz. 23 *(lung.=3,14*(1,30^2)) poz. 24  a detrarre incidenza scavo condotta poz. 1 poz. 2 poz. 3 poz. 4 poz. 5 poz. 6 poz. 8 poz. 16v1 poz. 17v2 poz. 19v3 poz. 20v4 poz. 23v5 poz. 24  Maggiore profondità da -3,00 a -4,00  POZZETTI GETTATI IN OPERA:  poz. 1 poz. 2 poz. 3 poz. 4 poz. 5 poz. 6 poz. 8 poz. 16v1 *(lung.=3,14*(1,30^2)) poz. 17v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))					
	A RIPORTARE					53,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					53,15
	poz. 19v3 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,490	2,60
	poz. 20v4 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,750	3,98
	poz. 23 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		1,000	5,31
	poz. 24		3,00	3,00	0,850	7,65
	a detrarre incidenza scavo condotta					
	poz. 1		2,50	1,70	1,000	-4,25
	poz. 2		2,50	1,70	1,000	-4,25
	poz. 3		2,50	1,70	1,000	-4,25
	poz. 4		2,50	1,70	1,000	-4,25
	poz. 5		2,50	1,70	1,000	-4,25
	poz. 6		2,50	1,70	0,780	-3,32
	poz. 8		2,50	1,70	0,930	-3,95
	poz. 16v1		2,50	1,70	0,200	-0,85
	poz. 17v2		2,50	1,70	0,290	-1,23
	poz. 19v3		2,50	1,70	0,490	-2,08
	poz. 20v4		2,50	1,70	0,750	-3,19
	poz. 23v5		2,50	1,70	1,000	-4,25
	poz. 24		1,50	1,70	0,850	-2,17
	Maggiore profondità da -4,00 a -5,00					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA:					
	poz. 1		2,50	2,00	0,480	2,40
	poz. 2		2,50	2,00	0,510	2,55
	poz. 3		2,50	2,00	0,290	1,45
	poz. 4		2,50	2,00	0,290	1,45
	poz. 5		2,50	2,00	0,120	0,60
	poz. 23 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,010	0,05
	a detrarre incidenza scavo condotta					
	poz. 1		2,50	1,70	0,130	-0,55
	poz. 2		2,50	1,70	0,090	-0,38
	poz. 3		2,50	1,70	0,290	-1,23
	poz. 4		2,50	1,70	0,290	-1,23
	poz. 5		2,50	1,70	0,120	-0,51
	poz. 23v5		2,50	1,70	0,010	-0,04
	Sommano positivi mc					134,74
	Sommano negativi mc					-99,78
	SOMMANO mc					34,96
145 FP 027	(E. 05.01a.1 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2: - Rck 200 Kg/cmq.  SOTTOFONDAZIONE  pozzetti gettati in opera					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	poz. 1		2,50	2,00	0,100	0,50
	poz. 2		2,50	2,00	0,100	0,50
	poz. 3		2,50	2,00	0,100	0,50
	poz. 4		2,50	2,00	0,100	0,50
	poz. 5		2,50	2,00	0,100	0,50
	poz. 6		2,50	2,00	0,100	0,50
	poz. 8		2,50	2,00	0,100	0,50
	poz. 16v1		2,60	2,60	0,100	0,68
	poz. 17v2		2,60	2,60	0,100	0,68
	poz. 19v3		2,60	2,60	0,100	0,68
	poz. 20v4		2,60	2,60	0,100	0,68
	poz. 23v5		2,60	2,60	0,100	0,68
	poz. 24v4		3,00	3,00	0,100	0,90
	SOMMANO mc					7,80
146 FP 028	(E. 05.01a.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2: - Rck 300 Kg/cmq.					
	FONDAZIONE					
	pozzetti gettati in opera					
	poz. 1		2,50	2,00	0,300	1,50
	poz. 2		2,50	2,00	0,300	1,50
	poz. 3		2,50	2,00	0,300	1,50
	poz. 4		2,50	2,00	0,300	1,50
	poz. 5		2,50	2,00	0,300	1,50
	poz. 6		2,50	2,00	0,300	1,50
	poz. 8		2,50	2,00	0,300	1,50
	poz. 16v1		2,60	2,60	0,300	2,03
	poz. 17v2		2,60	2,60	0,300	2,03
	poz. 19v3		2,60	2,60	0,300	2,03
	poz. 20v4		2,60	2,60	0,300	2,03
	poz. 23v5		2,60	2,60	0,300	2,03
	poz. 24		3,00	3,00	0,400	3,60
	Parziale mc					24,25
	SAGOMATURA FONDO POZZETTI					
	Pozzetti gettati in opera:					
	poz. 1		2,00	1,50	0,600	1,80
	poz. 2		2,00	1,50	0,600	1,80
	poz. 3		2,00	1,50	0,600	1,80
	poz. 4		2,00	1,50	0,600	1,80
	poz. 5		2,00	1,50	0,600	1,80
	poz. 6		2,00	1,50	0,600	1,80
	poz. 8		2,00	1,50	0,600	1,80
	poz. 16v1 *(lung.=3,14*(1,00^2))		3,14		0,600	1,88
	poz. 17v2 *(lung.=3,14*(1,00^2))		3,14		0,600	1,88
	poz. 19v3 *(lung.=3,14*(1,00^2))		3,14		0,600	1,88
	A RIPORTARE					42,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					42,49
	poz. 20v4 *(lung.=3,14*(1,00^2))		3,14		0,600	1,88
	poz. 23v5 *(lung.=3,14*(1,00^2))		3,14		0,600	1,88
	poz. 24v4		2,40	2,40	0,600	3,46
	Pozzetti prefabbricati dim. int. 150x150 cm	11,00	1,50	1,50	0,600	14,85
	a detrarre incavo *(larg.=3,14*(0,50^2)/2)	11,00	1,50	0,39		-6,44
	Parziale mc					33,87
	Sommano positivi mc					64,56
	Sommano negativi mc					-6,44
	SOMMANO mc					58,12
147 FP 029	(E. 05.01b.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) -Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, ... omerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump 2 cm 13 + o - 3 travi, pilastri, solette, ecc. : - Rck 300 Kg/cmq.					
	PARETI					
	pozzetti gettati in opera					
	poz. 1 *(lung.=(2,50+1,50)*2)		8,00	0,25	3,600	7,20
	poz. 2 *(lung.=(2,50+1,50)*2)		8,00	0,25	3,650	7,30
	poz. 3 *(lung.=(2,50+1,50)*2)		8,00	0,25	3,400	6,80
	poz. 4 *(lung.=(2,50+1,50)*2)		8,00	0,25	3,400	6,80
	poz. 5 *(lung.=(2,50+1,50)*2)		8,00	0,25	3,250	6,50
	poz. 6 *(lung.=(2,50+1,50)*2)		8,00	0,25	3,050	6,10
	poz. 8 *(lung.=(2,50+1,50)*2)		8,00	0,25	3,050	6,10
	poz. 16v1 *(lung.=2,15*3,14)		6,75	0,30	2,500	5,06
	poz. 17v2 *(lung.=2,15*3,14)		6,75	0,30	2,550	5,16
	poz. 19v3 *(lung.=2,15*3,14)		6,75	0,30	2,800	5,67
	poz. 20v4 *(lung.=2,15*3,14)		6,75	0,30	2,850	5,77
	poz. 23v5 *(lung.=2,15*3,14)		6,75	0,30	3,100	6,28
	poz. 24v4 *(lung.=(3,00+2,40)*2)		10,80	0,30	2,950	9,56
	SOMMANO mc					84,30
148 FP 031	(A.P. 19) - Compenso aggiuntivo alle voci E.05.001a.03 e E.05.001b.03 (Boll. Uff. Reg. Puglia N. 33 del 15.03.2006), relativo ai conglomerati cementizi, per la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio con resistenza = Rck 500 Kg/cmq.					
	quantità cls fondazioni				24,250	24,25
	quantità cls pareti				84,300	84,30
	SOMMANO mc					108,55
149 FP 030	(E. 05.04a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	di strutture ... 'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Acciaio per cemento armato tipo Fe B 44K.					
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in fondazione: (1,83x1,83x0,30= 1,00 mc)					
	Ø14 *(par.ug.=2*10)	20,00	1,83		1,208	44,21
	Ø14 *(par.ug.=2*9)	18,00	1,83		1,208	39,79
	Ø8 ganci	22,00	0,35		0,395	3,04
	Parziale kg					87,04
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in elevazione: (4,00x1,00x0,25= 1,00 mc)					
	Ø16 verticali *(par.ug.=20+20)	40,00	1,00		1,578	63,12
	Ø12 *(par.ug.=2*5)	10,00	3,33		0,888	29,57
	Ø8 ganci	24,00	0,30		0,395	2,84
	Parziale kg					95,53
	annullare le quantità di calcolo *(H/peso=(87,04+95,53))				182,570	-182,57
	in ragione di 88 Kg per 1mc di cls in fondazione:		24,25		88,000	2'134,00
	in ragione di 80 Kg per 1mc di cls in elevazione (pareti):		84,30		96,000	8'092,80
					123,200	123,20
	Parziale kg					10'167,43
	Sommano positivi kg					10'532,57
	Sommano negativi kg					-182,57
	SOMMANO kg					10'350,00
150 FP 032	(A.P. 20) - SOLETTA piana dello spessore complessivo non inferiore a cm 35 a struttura mista in c.a. e travetti precompressi CELERSAP delle dimensioni rivenienti dai calcoli di sta ... dazione dei calcoli di stabilità ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-					
	SOLETTA DI COPERTURA					
	Condotta "C1"					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1000					
	poz. 1		2,50	2,00		5,00
	poz. 2		2,50	2,00		5,00
	poz. 3		2,50	2,00		5,00
	poz. 4		2,50	2,00		5,00
	poz. 5		2,50	2,00		5,00
	poz. 6		2,50	2,00		5,00
	poz. 8		2,50	2,00		5,00
	poz. 16V1 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31			5,31
	poz. 17v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31			5,31
	A RIPORTARE					45,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					45,62
	poz. 19v3 *(lung.=3,14*(1,30^2)) poz. 20V4 *(lung.=3,14*(1,30^2)) poz. 23V5 *(lung.=3,14*(1,30^2)) poz. 24		5,31 5,31 5,31 3,00	   3,00		5,31 5,31 5,31 9,00
	SOMMANO mq					70,55
151 FP 034	(A.P. 22) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto doppia caditoia prefabbricata in c.a.v. per raccolta acque pluviali delle dimensioni esterne di cm 130x70x60h e dello spessore di ... ivalente); compreso inoltre ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	poz. 3 poz. 6 poz. 11 poz. 17v2 poz. 22 poz. 23v5					2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00
	SOMMANO cad.					10,00
152 FP 035	(A.P. 23) - FORMAZIONE di canalette per griglie stradali delle dimensioni esterne: larghezza 85/90 cm, altezza media fino a 100 cm; dimensioni interne: larghezza 45/50 cm, altezza ... zione alloggiamento telaio, ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	via del Castello poz. 8 poz. 13 poz. 16v1		7,10 6,95 6,85			7,10 6,95 6,85
	via Banisizza poz. 13		5,80			5,80
	via Frascolla poz. 20v4		7,00			7,00
	piazzale ferrovia poz. 24		7,20			7,20
	SOMMANO ml					40,90
153 FP 036	(A.P. 24) - COSTRUZIONE di collegamento per il deflusso delle acque piovane tra caditoie stradale e pozzetti d'ispezione, entro scavo a sezione ristretta , a qualsiasi profondità ... etta regola d'arte, il tutto da misurarsi e contabilizzarsi in ragione dell'effettiva lunghezza assiale della condotta.					
	poz. 3 poz. 6 poz. 11		3,00 4,00 3,50 4,00 4,50 2,50			3,00 4,00 3,50 4,00 4,50 2,50
	A RIPORTARE					21,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					21,50
	poz. 17v2		4,50			4,50
	poz. 22		2,00			2,00
			3,00			3,00
	poz. 23v5		4,50			4,50
	SOMMANO ml					35,50
154 FP 037	(A.P. 25) - COSTRUZIONE di collegamento per il deflusso delle acque piovane tra caditoie stradale e pozzetti d'ispezione, entro scavo a sezione ristretta , a qualsiasi profondità ... etta regola d'arte, il tutto da misurarsi e contabilizzarsi in ragione dell'effettiva lunghezza assiale della condotta.  - Collegamenti tra griglie e pozzetti  via del Castello poz. 8 poz. 13 poz. 16v1  via Banisizza poz. 13  via Frascolla poz. 20v4  piazzale ferrovia poz. 24		3,00 5,00 10,50  2,50  2,00  3,00			3,00 5,00 10,50  2,50  2,00  3,00
	SOMMANO ml					26,00
155 FP 038	(A.P. 26) - Fornitura e posa in opera di doppia caditoia in ghisa sferoidale delle dimensioni esterne di mm 600x600 della classe D400 60x60 complete di telaio; prodotte da azie ... ccorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della caditoia.  quantità caditoie					10,00
	SOMMANO cad.					10,00
156 FP 039	(A.P. 27) - FORNITURA E POSA IN OPERA di griglia stradale continua avvitabile o a incastro in ghisa sferoidale della classe D400, della larghezza non inferiore a 50 cm; prodotte ... occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della griglia.  quantità voce griglie gettate in opera		40,90			40,90
	SOMMANO ml					40,90
157 FP 040	(A.P. 28) - FORNITURA E POSA IN OPERA di chiusino stradale di ghisa sferoidale unificato classe D400 per pozzetti stradali di acquedotto o di fognatura. Avente luce di passaggio p ... onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità del chiusino.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1000					
	pozzetti gettati in opera					14,00
	pozzetti prefabbricati					11,00
	SOMMANO cad.					25,00
158 FP 042	(A.P. 30) - FORNITURA e posa in opera di scala con gabbia di protezione circolare anticaduta, per la discesa nel pozzetto d'ispezione della fognatura pluviale in progetto, da rea ... opera muraria necessaria ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	pozzetti GETTATI IN OPERA					
	poz. 1 *(H/peso=3,600-0,50)				3,100	3,10
	poz. 2 *(H/peso=3,650-0,50)				3,150	3,15
	poz. 3 *(H/peso=3,400-0,50)				2,900	2,90
	poz. 4 *(H/peso=3,400-0,50)				2,900	2,90
	poz. 5 *(H/peso=3,250-0,50)				2,750	2,75
	poz. 6 *(H/peso=3,050-0,50)				2,550	2,55
	poz. 8 *(H/peso=3,050-0,50)				2,550	2,55
	poz. 16v1 *(H/peso=2,500-0,50)				2,000	2,00
	poz. 17v2 *(H/peso=2,550-0,50)				2,050	2,05
	poz. 19v3 *(H/peso=2,800-0,50)				2,300	2,30
	poz. 20v4 *(H/peso=2,85-0,50)				2,350	2,35
	poz. 23v5 *(H/peso=3,10-0,50)				2,600	2,60
	poz. 24v4 *(H/peso=2,950-0,50)				2,450	2,45
	SOMMANO ml					33,65
159 FP 044	(A.P. 31) - FONDAZIONE stradale in granulare stabilizzato con legante naturale, Compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria, ... perfetta regola d'arte e secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurato in opera dopo la compattazione.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1000					
	via del Castello					
	pozz. 11V4 - 1		22,00	3,00	0,200	13,20
	pozz. 1 - 2		22,00	3,00	0,200	13,20
	pozz. 2 - 3		22,00	3,00	0,200	13,20
	pozz. 3 - 4		21,00	3,00	0,200	12,60
	pozz. 4 - 5		22,00	3,00	0,200	13,20
	pozz. 5 - 6		26,50	3,00	0,200	15,90
	pozz. 6 - 7		29,50	3,00	0,200	17,70
	pozz. 7 - 8		31,00	3,00	0,200	18,60
	pozz. 8 - 9		32,00	3,00	0,200	19,20
	pozz. 9 - 10		31,00	3,00	0,200	18,60
	pozz. 10 - 11		31,30	3,00	0,200	18,78
	pozz. 11 - 12		22,10	3,00	0,200	13,26
	pozz. 12 - 13		22,10	3,00	0,200	13,26
	pozz. 13 - 14		33,30	3,00	0,200	19,98
	pozz. 14 - 15		30,00	3,00	0,200	18,00
	A RIPORTARE					238,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					238,68
	pozz. 15 - 16v1		28,50	3,00	0,200	17,10
	Via Bengasi					
	pozz. 16v1 - 17v2		12,50	3,00	0,200	7,50
	pozz. 17v2 - 18		20,00	3,00	0,200	12,00
	pozz. 18 - 19v3		19,80	3,00	0,200	11,88
	Via F. Frascaola					
	pozz. 19v3 - 20v4		7,20	3,00	0,200	4,32
	pozz. 20v4 - 21		25,00	3,00	0,020	1,50
	pozz. 21 - 22		24,00	3,00	0,200	14,40
	pozz. 22 - 23v5		24,00	3,00	0,200	14,40
	pozz. 23v5 - 24		23,50	3,00	0,200	14,10
	pozz. 24		6,00	6,00	0,200	7,20
	SOMMANO mc					343,08
160 FP 045	(Inf. 01.09 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 1000					
	via del Castello					
	pozz. 11V4 - 1		22,00	3,00	7,000	462,00
	pozz. 1 - 2		22,00	3,00	7,000	462,00
	pozz. 2 - 3		22,00	3,00	7,000	462,00
	pozz. 3 - 4		21,00	3,00	7,000	441,00
	pozz. 4 - 5		22,00	3,00	7,000	462,00
	pozz. 5 - 6		26,50	3,00	7,000	556,50
	pozz. 6 - 7		29,50	3,00	7,000	619,50
	pozz. 7 - 8		31,00	3,00	7,000	651,00
	pozz. 8 - 9		32,00	3,00	7,000	672,00
	pozz. 9 - 10		31,00	3,00	7,000	651,00
	pozz. 10 - 11		31,30	3,00	7,000	657,30
	pozz. 11 - 12		22,10	3,00	7,000	464,10
	pozz. 12 - 13		22,10	3,00	7,000	464,10
	pozz. 13 - 14		33,30	3,00	7,000	699,30
	pozz. 14 - 15		30,00	3,00	7,000	630,00
	pozz. 15 - 16v1		28,50	3,00	7,000	598,50
	Via Bengasi					
	pozz. 16v1 - 17v2		12,50	3,00	7,000	262,50
	pozz. 17v2 - 18		20,00	3,00	7,000	420,00
	pozz. 18 - 19v3		19,80	3,00	7,000	415,80
	Via F. Frascaola					
	pozz. 19v3 - 20v4		7,20	3,00	7,000	151,20
	pozz. 20v4 - 21		25,00	3,00	7,000	525,00
	pozz. 21 - 22		24,00	3,00	7,000	504,00
	pozz. 22 - 23v5		24,00	3,00	7,000	504,00
	pozz. 23v5 - 24		23,50	3,00	7,000	493,50
	pozz. 24		6,00	6,00	7,000	252,00
					4,700	4,70
	A RIPORTARE					12'485,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					12'485,00
	SOMMANO mq/cm					12'485,00
161 FP 047	(Inf. 01.20a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e p ... zioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore.					
	quantità tappetino		4538,24		3,000	13'614,72
	a detrarre:					
	via del Castello					
	pozz. 11V4 - 1		22,00	3,00	3,000	-198,00
	pozz. 1 - 2		22,00	3,00	3,000	-198,00
	pozz. 2 - 3		22,00	3,00	3,000	-198,00
	pozz. 3 - 4		21,00	3,00	3,000	-189,00
	pozz. 4 - 5		22,00	3,00	3,000	-198,00
	pozz. 5 - 6		26,50	3,00	3,000	-238,50
	pozz. 6 - 7		29,50	3,00	3,000	-265,50
	pozz. 7 - 8		31,00	3,00	3,000	-279,00
	pozz. 8 - 9		32,00	3,00	3,000	-288,00
	pozz. 9 - 10		31,00	3,00	3,000	-279,00
	pozz. 10 - 11		31,30	3,00	3,000	-281,70
	pozz. 11 - 12		22,10	3,00	3,000	-198,90
	pozz. 12 - 13		22,10	3,00	3,000	-198,90
	pozz. 13 - 14		33,30	3,00	3,000	-299,70
	pozz. 14 - 15		30,00	3,00	3,000	-270,00
	pozz. 15 - 16v1		28,50	3,00	3,000	-256,50
	Via Bengasi					
	pozz. 16v1 - 17v2		12,50	3,00	3,000	-112,50
	pozz. 17v2 - 18		20,00	3,00	3,000	-180,00
	pozz. 18 - 19v3		19,80	3,00	3,000	-178,20
	Via F. Frascolla					
	pozz. 19v3 - 20v4	3,00	7,20	3,00		-64,80
	pozz. 20v4 - 21	3,00	25,00	3,00		-225,00
	pozz. 21 - 22	3,00	24,00	3,00		-216,00
	pozz. 22 - 23v5	3,00	24,00	3,00		-216,00
	pozz. 23v5 - 24	3,00	23,50	3,00		-211,50
	pozz. 24	3,00	6,00	6,00		-108,00
	Sommano positivi mq/cm					13'614,72
	Sommano negativi mq/cm					-5'348,70
	SOMMANO mq/cm					8'266,02
162 FP 046	(Inf. 01.12 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prov ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	superficie		4538,24		3,000	13'614,72
	A RIPORTARE					13'614,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					13'614,72
	SOMMANO mq/cm		111,76		3,000	335,28
						13'950,00
163 FP 001	(A.P. 01) - DEMOLIZIONE di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e spessore (massicciata semplice, massicciata bitumata, asfalto, mattonelle d'asfalto, basolato calcareo e vulc ... ccanici; compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Condotta "D"  TRATTO CONDOTTA Ø 800  via Triglie pozz. 6v3 - 1 pozz. 1 - 2 pozz. 2 - 3 pozz. 3 - 4 pozz. 4 - 5 pozz. 5 - 6 pozz. 6 - 7 pozz. 7 - 8 pozz. 8 - 9 pozz. 9 - 10		10,80 11,25 34,80 34,80 28,50 28,50 26,40 35,70 22,65 4,60	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		32,40 33,75 104,40 104,40 85,50 85,50 79,20 107,10 67,95 13,80
	SOMMANO mq					714,00
164 FP 002	(R.02.01a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli de ... re per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite.  innesto alla griglia esistente		1,00	0,30	1,800 0,460	0,54 0,46
	SOMMANO mc					1,00
165 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CONDOTTA PLUVIALE:  TRATTO CONDOTTA Ø 800  via Triglie pozz. 6v3 - 1 *(H/peso=(3,14+2,92)/2) pozz. 1 - 2 *(H/peso=(2,92+2,59)/2) pozz. 2 - 3 *(H/peso=(2,59+2,31)/2) pozz. 3 - 4 *(H/peso=(2,31+2,25)/2) pozz. 4 - 5 *(H/peso=(2,25+2,37)/2)		10,80 11,25 34,80 34,80 28,50	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	3,030 2,755 2,450 2,280 2,310	49,09 46,49 127,89 119,02 98,75
	A RIPORTARE					441,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					441,24
	pozz. 5 - 6 *(H/peso=(2,37+2,38)/2)		28,50	1,50	2,375	101,53
	pozz. 6 - 7 *(H/peso=(2,38+2,34)/2)		26,40	1,50	2,360	93,46
	pozz. 7 - 8 *(H/peso=(2,34+2,16)/2)		35,70	1,50	2,250	120,49
	pozz. 8 - 9 *(H/peso=(2,16+1,85)/2)		22,65	1,50	2,005	68,12
	pozz. 9 - 10 *(H/peso=(1,85+1,80)/2)		4,60	1,50	1,825	12,59
	Parziale mc				837,430	837,43
	Parziale mc					-837,43
	Sommano positivi mc					837,43
	Sommano negativi mc					-837,43
	SOMMANO mc					0,00
166 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 837.43	0,20			837,430	167,49
	SOMMANO mc					167,49
167 FP 005	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 80% di mc 837.43	0,80			837,430	669,94
	SOMMANO mc					669,94
168 FP 008	(E. 01.03b - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m: - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili.					
	maggiore profondità da -2,00 a -3,00					
	TRATTO CONDOTTA Ø 800					
	via Triglie					
	pozz. 6v3 - 1 *(H/peso=(1,00+0,92)/2)		10,80	1,50	0,960	15,55
	pozz. 1 - 2 *(H/peso=(0,92+0,59)/2)		11,25	1,50	0,755	12,74
	pozz. 2 - 3 *(H/peso=(0,59+0,31)/2)		34,80	1,50	0,450	23,49
	pozz. 3 - 4 *(H/peso=(0,31+0,25)/2)		34,80	1,50	0,280	14,62
	pozz. 4 - 5 *(H/peso=(0,25+0,37)/2)		28,50	1,50	0,310	13,25
	pozz. 5 - 6 *(H/peso=(0,37+0,38)/2)		28,50	1,50	0,375	16,03
	pozz. 6 - 7 *(H/peso=(0,38+0,34)/2)		26,40	1,50	0,360	14,26
	pozz. 7 - 8 *(H/peso=(0,34+0,16)/2)		35,70	1,50	0,250	13,39
	A RIPORTARE					123,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					123,33
	pozz. 8 - 9 *(H/peso=(0,16+0,00)/2) maggiore profondità da -3,00 a -4,00 TRATTO CONDOTTA Ø 800 via Triglie pozz. 6v3 - 1 *(H/peso=(0,14+0,00)/2)		22,65	1,50	0,080	2,72
	SOMMANO mc					127,18
169 FP 026	(A.P. 13) - RIEMPIMENTO dei cavi eseguiti per la costruzione di opere d'arte o delle trincee aperte per la posa di tubazioni, effettuato con materiale arido proveniente dagli scavi ... evio innaffiamento e/o aggiunta d' acqua, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. QUANTITA' VOCE SCAVI: A detrarre condotta tratto Ø 800 e massicciata stradale: via Triglie pozz. 6v3 - 1 *(H/peso=1,10+0,30) pozz. 1 - 2 *(H/peso=1,10+0,30) pozz. 2 - 3 *(H/peso=1,10+0,30) pozz. 3 - 4 *(H/peso=1,10+0,30) pozz. 4 - 5 *(H/peso=1,10+0,30) pozz. 5 - 6 *(H/peso=1,10+0,30) pozz. 6 - 7 *(H/peso=1,10+0,30) pozz. 7 - 8 *(H/peso=1,10+0,30) pozz. 8 - 9 *(H/peso=1,10+0,30) pozz. 9 - 10 *(H/peso=1,10+0,30)				837,430	837,43
	Sommano positivi mc					837,43
	Sommano negativi mc					-499,81
	SOMMANO mc					337,62
170 FP 014	(A.P. 09) - FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione per condotte di scarico interrate non in pressione, in polietilene alta densità (PEAD), con profilo di parete strutturato, estern ... sabbia e/o pietrisco ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. continuare 25-10-2007 TRATTO CONDOTTA Ø 800 via Triglie pozz. 6v3 - 1 pozz. 1 - 2 pozz. 2 - 3 pozz. 3 - 4 pozz. 4 - 5 pozz. 5 - 6		10,80			10,80
			11,25			11,25
			34,80			34,80
			34,80			34,80
			28,50			28,50
			28,50			28,50
	A RIPORTARE					148,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					148,65
	pozz. 6 - 7 pozz. 7 - 8 pozz. 8 - 9 pozz. 9 - 10 curva 60°  a detrarre pozzetti: 6v3 poz. 1 poz. 2 poz. 3 poz. 4 poz. 5 poz. 6 poz. 7 poz. 8 poz. 9 poz. 10	2,00	2,00			4,00
			26,40			26,40
			35,70			35,70
			22,65			22,65
			4,60			4,60
			1,25			-1,25
			2,00			-2,00
			2,00			-2,00
			1,50			-1,50
			2,00			-2,00
			1,50			-1,50
			1,50			-1,50
			1,50			-1,50
			1,50			-1,50
			2,00			-2,00
			1,00			-1,00
	Sommano positivi ml					242,00
	Sommano negativi ml					-17,75
	SOMMANO ml					224,25
171 FP 025	(A.P. 12) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pietrischetto e/o sabbione calcareo per formazione letto di posa delle tubazioni, proveniente da cave idonee o inerti fluviali frantumati ... e Lavori e degli elaborati grafici, compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	a detrarre condotta *(larg.=3,14*(0,40^2))		221,00	1,50	1,100	364,65
			221,00	0,50		-110,50
	Sommano positivi mc					364,65
	Sommano negativi mc					-110,50
	SOMMANO mc					254,15
172 FP 022	(A.P. 16) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in c.a.v. delle dimensioni interne di cm 120 x 120, dello spessore pareti mini ... ra finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di qualità degli elementi prefabbricati costituenti il pozzetto.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 800					
	via Triglie					
	poz. 3					1,00
	poz. 5					1,00
	poz. 6					1,00
	poz. 7					1,00
	poz. 8					1,00
	SOMMANO cad.					5,00
	A RIPORTARE					



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
FP 005	meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 80% di mc 29.41	0,80			29,410	23,53
	SOMMANO mc					23,53
176 FP 008	(E. 01.03b - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m: - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili.					
	maggiore profondità da -2,00 a -3,00					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	via Triglie					
	pozzetto 1		2,50	2,00	1,000	5,00
	pozzetto 2		2,50	2,00	0,900	4,50
	pozzetto 4		2,50	2,00	0,550	2,75
	a detrarre incidenza scavo trincea condott:					
	poz. 1		2,50	1,50	0,920	-3,45
	poz. 2		2,50	1,50	0,590	-2,21
	poz. 4		2,50	1,50	0,250	-0,94
	pozzetti prefabbricati					
	maggiore scavo					
	poz. 3	2,00	1,80	0,15	0,310	0,17
	poz. 5	2,00	1,80	0,15	0,370	0,20
	poz. 6	2,00	1,80	0,15	0,380	0,21
	poz. 7	2,00	1,80	0,15	0,340	0,18
	poz. 8	2,00	1,80	0,15	0,160	0,09
	fondo	5,00	1,80	1,80	0,250	4,05
	maggiore profondità da -3,00 a -4,00					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	via Triglie					
	pozzetto 1		2,50	2,00	0,230	1,15
	Sommano positivi mc					18,30
	Sommano negativi mc					-6,60
	SOMMANO mc					11,70
177 FP 027	(E. 05.01a.1 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2: - Rck 200 Kg/cmq.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	SOTTOFONDAZIONE					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	pozzetto 1		2,50	2,00	0,100	0,50
	pozzetto 2		2,50	2,00	0,100	0,50
	pozzetto 4		2,50	2,00	0,100	0,50
	pozzetto circolare: poz. 9 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,100	0,53
					0,970	0,97
	SOMMANO mc					3,00
178 FP 028	(E. 05.01a.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2: - Rck 300 Kg/cmq.					
	PIASTRA DI FONDAZIONE					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	pozzetto 1		2,50	2,00	0,300	1,50
	pozzetto 2		2,50	2,00	0,300	1,50
	pozzetto 4		2,50	2,00	0,300	1,50
	pozzetto circolare: poz. 9 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,300	1,59
	Parziale mc					6,09
	RISAGOMATURA FONDO POZZETTI					
	Pozzetti gettati in opera					
	pozzetto 1		2,00	1,50	0,500	1,50
	pozzetto 2		2,00	1,50	0,500	1,50
	pozzetto 4		2,00	1,50	0,500	1,50
	pozzetto circolare: poz. 9 *(lung.=3,14*(1,00^2)) a detrarre incavo *(larg.=3,14*(0,40^2)/2)	4,00	3,14 2,00		0,500	1,57 -2,00
	POZZETTI PREFABBRICATI					
	dim. int. 150x150 cm	5,00	1,50	1,50	0,500	5,63
	a detrarre incavo *(larg.=3,14*(0,40^2)/2)	5,00	1,50	0,25		-1,88
	Parziale mc					7,82
	Sommano positivi mc					17,79
	Sommano negativi mc					-3,88
	A RIPORTARE					13,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					13,91
	SOMMANO mc					13,91
179 FP 029	(E. 05.01b.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) -Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, ... omerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump 2 cm 13 + o - 3 travi, pilastri, solette, ecc. : - Rck 300 Kg/cmq.  PARETI  POZZETTI GETTATI IN OPERA  pozzetto 1 *(lung.=(2,50+1,50)*2) pozzetto 2 *(lung.=(2,50+1,50)*2) pozzetto 4 *(lung.=(2,50+1,50)*2)  pozzetto circolare: poz. 9 *(lung.=3,14*2,30)		8,00 8,00 8,00  7,22	0,25 0,25 0,25  0,30	2,500 2,150 1,800  1,400	5,00 4,30 3,60  3,03
	Parziale mc					15,93
	ricostruzione parete demolita		1,00	1,00	2,000	2,00
	Parziale mc					2,00
	SOMMANO mc					17,93
180 FP 031	(A.P. 19) - Compenso aggiuntivo alle voci E.05.001a.03 e E.05.001b.03 (Boll. Uff. Reg. Puglia N. 33 del 15.03.2006), relativo ai conglomerati cementizi, per la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio con resistenza = Rck 500 Kg/cmq.  cls in fondazione:  cls in elevazione (pareti):		6,09  17,93			6,09  17,93
	SOMMANO mc					24,02
181 FP 030	(E. 05.04a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture ... 'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Acciaio per cemento armato tipo Fe B 44K.  calcolo incidenza armatura per mc di cls in fondazione: (1,83x1,83x0,30= 1,00 mc) Ø14 *(par.ug.=2*10) Ø14 *(par.ug.=2*9) Ø8 ganci	20,00 18,00 22,00	1,83 1,83 0,35	1,208 1,208 0,395	44,21 39,79 3,04	
	Parziale kg					87,04
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in elevazione: (4,00x1,00x0,25= 1,00 mc) Ø16 verticali *(par.ug.=20+20)	40,00	1,00	1,578	63,12	
	A RIPORTARE					150,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					150,16
	Ø12 *(par.ug.=2*5)	10,00	3,33		0,888	29,57
	Ø8 ganci	24,00	0,30		0,395	2,84
	Parziale kg					95,53
	annullare le quantità di calcolo *(H/peso=(87,04+95,53))				182,570	-182,57
	in ragione di 88 Kg per 1mc di cls in fondazione:		6,09		88,000	535,92
	in ragione di 80 Kg per 1mc di cls in elevazione (pareti):		17,93		96,000	1'721,28
					42,800	42,80
	Parziale kg					2'117,43
	Sommano positivi kg					2'482,57
	Sommano negativi kg					-182,57
	SOMMANO kg					2'300,00
182 FP 032	(A.P. 20) - SOLETTA piana dello spessore complessivo non inferiore a cm 35 a struttura mista in c.a. e travetti precompressi CELERSAP delle dimensioni rivenienti dai calcoli di sta ... dazione dei calcoli di stabilità ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-  SOLETTA DI COPERTURA  POZZETTI GETTATI IN OPERA  pozzetto 1 pozzetto 2 pozzetto 4  pozzetto circolare: poz. 9 *(lung.=3,14*(1,30^2))  SOMMANO mq		2,50 2,50 2,50  5,31	2,00 2,00 2,00		5,00 5,00 5,00  5,31  20,31
183 FP 034	(A.P. 22) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto doppia caditoia prefabbricata in c.a.v. per raccolta acque pluviali delle dimensioni esterne di cm 130x70x60h e dello spessore di ... ivalente); compreso inoltre ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  poz. 1v1 poz. 2v2 poz. 3 poz. 4v3 poz. 5 poz. 6 poz. 7 poz. 8 poz. 9v4					1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00
	A RIPORTARE					13,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					13,00
	SOMMANO cad.					13,00
184 FP 035	(A.P. 23) - FORMAZIONE di canalette per griglie stradali delle dimensioni esterne: larghezza 85/90 cm, altezza media fino a 100 cm; dimensioni interne: larghezza 45/50 cm, altezza ... zione alloggiamento telaio, ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  via Triglie - angolo via Pedrotti		7,50			7,50
	SOMMANO ml					7,50
185 FP 036	(A.P. 24) - COSTRUZIONE di collegamento per il deflusso delle acque piovane tra caditoie stradale e pozzetti d'ispezione, entro scavo a sezione ristretta , a qualsiasi profondità ... etta regola d'arte, il tutto da misurarsi e contabilizzarsi in ragione dell'effettiva lunghezza assiale della condotta.  Collegamenti tra caditoie e pozzetti: via Triglie poz. 2v2  poz. 3  poz. 4v3  poz. 5  poz. 6  poz. 7  poz. 8  poz.9v4		2,00  3,50 6,50  2,00  3,00 4,50  3,50 4,50  3,00 10,00  8,00  8,50 10,00  1,00			2,00  3,50 6,50  2,00  3,00 4,50  3,50 4,50  3,00 10,00  8,00  8,50 10,00  1,00
	SOMMANO ml					70,00
186 FP 037	(A.P. 25) - COSTRUZIONE di collegamento per il deflusso delle acque piovane tra caditoie stradale e pozzetti d'ispezione, entro scavo a sezione ristretta , a qualsiasi profondità ... etta regola d'arte, il tutto da misurarsi e contabilizzarsi in ragione dell'effettiva lunghezza assiale della condotta.  Collegamenti tra griglie e pozzetti: via Triglie poz. 1v1		2,00			2,00
	SOMMANO ml					2,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
187 FP 038	(A.P. 26) - Fornitura e posa in opera di doppia caditoia in ghisa sferoidale delle dimensioni esterne di mm 600x600 della classe D400 60x60 complete di telaio; prodotte da azie ... ccorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della caditoia.  quantità voce caditoie  SOMMANO cad.					13,00 13,00
188 FP 039	(A.P. 27) - FORNITURA E POSA IN OPERA di griglia stradale continua avvitabile o a incastro in ghisa sferoidale della classe D400, della larghezza non inferiore a 50 cm; prodotte ... occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della griglia.  quantità voce griglie gettate in opera  SOMMANO ml		7,50			7,50 7,50
189 FP 040	(A.P. 28) - FORNITURA E POSA IN OPERA di chiusino stradale di ghisa sferoidale unificato classe D400 per pozzetti stradali di acquedotto o di fognatura. Avente luce di passaggio p ... onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità del chiusino.  TRATTO CONDOTTA Ø 800 pozzetti prefabbricati pozzetti gettati in opera  SOMMANO cad.					5,00 4,00 9,00
190 FP 042	(A.P. 30) - FORNITURA e posa in opera di scala con gabbia di protezione circolare anticaduta, per la discesa nel pozzetto d'ispezione della fognatura pluviale in progetto, da rea ... opera muraria necessaria ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  POZZETTI GETTATI IN OPERA  pozzetto 1 *(lung.=(2,50+1,50)*2)*(H/peso=2,500-0,40) pozzetto 2 *(lung.=(2,50+1,50)*2)*(H/peso=2,150-0,40) pozzetto 4 *(lung.=(2,50+1,50)*2)*(H/peso=1,800-0,40)  pozzetto circolare: poz. 9 *(lung.=3,14*2,30)*(H/peso=1,400-0,40)  SOMMANO ml		8,00 8,00 8,00  7,22	0,25 0,25 0,25  0,30	2,100 1,750 1,400  1,000 0,330	4,20 3,50 2,80  2,17 0,33 13,00
191 FP 044	(A.P. 31) - FONDAZIONE stradale in granulare stabilizzato con legante naturale, Compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria, ... perfetta regola d'arte e secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurato in opera dopo la compattazione.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	via Triglie pozz. 6v3 - 1 pozz. 1- 2 pozz. 2 - 3 pozz. 3 - 4 pozz. 4 - 5 pozz. 5 - 6 pozz. 6 - 7 pozz. 7 - 8 pozz. 8 - 9 pozz. 9 - 10		10,80 11,25 34,80 34,80 28,50 28,50 26,40 35,70 22,65 4,60	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	6,48 6,75 20,88 20,88 17,10 17,10 15,84 21,42 13,59 2,76
	SOMMANO mc					142,80
192 FP 045	(Inf. 01.09 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	via Triglie pozz. 6v3 - 1 pozz. 1- 2 pozz. 2 - 3 pozz. 3 - 4 pozz. 4 - 5 pozz. 5 - 6 pozz. 6 - 7 pozz. 7 - 8 pozz. 8 - 9 pozz. 9 - 10		10,80 11,25 34,80 34,80 28,50 28,50 26,40 35,70 22,65 4,60	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000	226,80 236,25 730,80 730,80 598,50 598,50 554,40 749,70 475,65 96,60
	SOMMANO mq/cm					4'998,00
193 FP 047	(Inf. 01.20a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e p ... zioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore.					
	quantità tappetino d'usura		2380,00		3,000	7'140,00
	a detrarre: pozz. 6v3 - 1 pozz. 1- 2 pozz. 2 - 3 pozz. 3 - 4 pozz. 4 - 5 pozz. 5 - 6 pozz. 6 - 7 pozz. 7 - 8 pozz. 8 - 9 pozz. 9 - 10		10,80 11,25 34,80 34,80 28,50 28,50 26,40 35,70 22,65 4,60	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	-97,20 -101,25 -313,20 -313,20 -256,50 -256,50 -237,60 -321,30 -203,85 -41,40
	Sommano positivi mq/cm					7'140,00
	A RIPORTARE					4'998,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					4'998,00
	Sommano negativi mq/cm					-2'142,00
	SOMMANO mq/cm					4'998,00
194 FP 046	(Inf. 01.12 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prov ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.  superficie mq		2380,00		3,000	7'140,00
	SOMMANO mq/cm					7'140,00
195 FP 001	(A.P. 01) - DEMOLIZIONE di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e spessore (massicciata semplice, massicciata bitumata, asfalto, mattonelle d'asfalto, basolato calcareo e vulc ... ccanici; compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Condotta "E1"  TRATTO CONDOTTA Ø 800  via Taranto pozz. 3v1 - 1 pozz. 1- 2 pozz. 2 - 3v1  via Taranto - via Triglie pozz. 3v1 - 4 pozz. 4 - 5 pozz. 5 - 6 pozz. 6 - 7 pozz. 7- 8  Corso Vittorio Emanuele III pozz. 8 - 9 pozz. 9 - 10 pozz. 10 - 11v3 pozz. 11v3 - 12		24,10 8,70 22,25	3,00 3,00 3,00		72,30 26,10 66,75
			16,90 12,70 23,95 23,45 27,60	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		50,70 38,10 71,85 70,35 82,80
			25,85 10,60 10,50 18,90	3,00 3,00 3,00 3,00		77,55 31,80 31,50 56,70
	SOMMANO mq					676,50
196 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CONDOTTA PLUVIALE:  TRATTO CONDOTTA Ø 800					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	via Taranto pozz. 3v1 - 1 *(H/peso=(2,47+3,08)/2) pozz. 1- 2 *(H/peso=(2,10+2,30)/2) pozz. 2 - 3v1 *(H/peso=(2,30+2,96)/2)		24,10 8,70 22,25	1,50 1,50 1,50	2,775 2,200 2,630	100,32 28,71 87,78
	via Taranto - via Triglie pozz. 4 - 5 *(H/peso=(2,79+2,89)/2) pozz. 5 - 6 *(H/peso=(2,89+2,87)/2) pozz. 6 - 7 *(H/peso=(2,87+2,81)/2) pozz. 7- 8 *(H/peso=(2,81+2,76)/2) pozz. 8 - 9 *(H/peso=(2,76+2,81)/2)		12,70 23,95 23,45 27,60 25,85	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	2,840 2,880 2,840 2,785 2,785	54,10 103,46 99,90 115,30 107,99
	Corso Vittorio Emanuele III pozz. 10 - 11v3 *(H/peso=(2,83+2,75)/2) pozz. 11v3 - 12 *(H/peso=(2,30+2,85)/2)		10,50 18,90	1,50 1,50	2,790 2,575	43,94 73,00
	Parziale mc				814,500	814,50
	Parziale mc					-814,50
	Sommano positivi mc					814,50
	Sommano negativi mc					-814,50
	SOMMANO mc					0,00
197 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 814.50	0,20			814,500	162,90
	a detrarre quantità scavo eseguito con martello pneumatico e compressore via Taranto - via Triglie pozz. 3v1 - 4 *(H/peso=(2,40+2,79)/2)	0,20	16,90	1,50	2,595	-13,16
	Corso Vittorio Emanuele III pozz. 9 - 10 *(H/peso=(2,81+2,83)/2)	0,20	10,60	1,50	2,820	-8,97
	Sommano positivi mc					162,90
	Sommano negativi mc					-22,13
	SOMMANO mc					140,77
198 FP 005	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 80% di mc 814.5	0,80			814,500	651,60
	a detrarre quantità scavo eseguito con martello pneumatico e compressore via Taranto - via Triglie					
	A RIPORTARE					651,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					651,60
	pozz. 3v1 - 4 *(H/peso=(2,40+2,79)/2)	0,80	16,90	1,50	2,595	-52,63
	Corso Vittorio Emanuele III pozz. 9 - 10 *(H/peso=(2,81+2,83)/2)	0,80	10,60	1,50	2,820	-35,87
	Sommano positivi mc					651,60
	Sommano negativi mc					-88,50
	SOMMANO mc					563,10
199 FP 007	(M.I.T. - 3.7.2 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - Scavi a sezione ristretta e obbligata eseguiti in roccia da piccone (conglomerati calcarenitici, pietra crosta, ... o del cantiere, per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento: - eseguito con martello pneumatico e compressore.  via Taranto - via Triglie pozz. 3v1 - 4 *(H/peso=(2,40+2,79)/2)  Corso Vittorio Emanuele III pozz. 9 - 10 *(H/peso=(2,81+2,83)/2)		16,90	1,50	2,595	65,78
	SOMMANO mc		10,60	1,50	2,820	44,84
						110,62
200 FP 008	(E. 01.03b - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m: - conglomerati calcarenitici, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili.  TRATTO CONDOTTA Ø 800  Maggiore profondità da -2,00 a -3,00 TRATTO CONDOTTA Ø 800  via Taranto pozz. 3v1 - 1 *(H/peso=(2,47+3,08)/2) pozz. 1- 2 *(H/peso=(2,10+2,30)/2) pozz. 2 - 3v1 *(H/peso=(2,30+2,96)/2)  via Taranto - via Triglie pozz. 3v1 - 4 *(H/peso=(2,40+2,79)/2) pozz. 4 - 5 *(H/peso=(2,79+2,89)/2) pozz. 5 - 6 *(H/peso=(2,89+2,87)/2) pozz. 6 - 7 *(H/peso=(2,87+2,81)/2) pozz. 7- 8 *(H/peso=(2,81+2,76)/2) pozz. 8 - 9 *(H/peso=(2,76+2,81)/2)  Corso Vittorio Emanuele III pozz. 9 - 10 *(H/peso=(2,81+2,83)/2) pozz. 10 - 11v3 *(H/peso=(2,83+2,75)/2) pozz. 11v3 - 12 *(H/peso=(2,30+2,85)/2)  Maggiore profondità da -3,00 a -4,00		24,10	1,50	2,775	100,32
			8,70	1,50	2,200	28,71
			22,25	1,50	2,630	87,78
			16,90	1,50	2,595	65,78
			12,70	1,50	2,840	54,10
			23,95	1,50	2,880	103,46
			23,45	1,50	2,840	99,90
			27,60	1,50	2,785	115,30
			25,85	1,50	2,785	107,99
			10,60	1,50	2,820	44,84
			10,50	1,50	2,790	43,94
			18,90	1,50	2,575	73,00
	A RIPORTARE					925,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					925,12
	via Taranto pozz. 3v1 - 1 *(H/peso=(0,00+0,08)/2)		24,10	1,50	0,040	1,45
	SOMMANO mc					926,57
201 FP 026	(A.P. 13) - RIEMPIMENTO dei cavi eseguiti per la costruzione di opere d'arte o delle trincee aperte per la posa di tubazioni, effettuato con materiale arido proveniente dagli scavi ... evio innaffiamento e/o aggiunta d' acqua, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  QUANTITA' VOCE SCAVI:  A detrarre condotta tratto Ø 800 e massicciata stradale:  TRATTO CONDOTTA Ø 800  via Taranto pozz. 3v1 - 1 *(H/peso=1,10+0,20) pozz. 1- 2 *(H/peso=1,10+0,20) pozz. 2 - 3v1 *(H/peso=1,10+0,20)  via Taranto - via Triglie pozz. 3v1 - 4 *(H/peso=1,10+0,20) pozz. 4 - 5 *(H/peso=1,10+0,20) pozz. 5 - 6 *(H/peso=1,10+0,20) pozz. 6 - 7 *(H/peso=1,10+0,20) pozz. 7 - 8 *(H/peso=1,10+0,20)  Corso Vittorio Emanuele III pozz. 8 - 9 *(H/peso=1,10+0,20) pozz. 9-10 *(H/peso=1,10+0,20) pozz. 10-11v2 *(H/peso=1,10+0,20) pozz. 11v2-12 *(H/peso=1,10+0,20)				814,500 110,620	814,50 110,62
	Sommano positivi mc					925,12
	Sommano negativi mc					-439,76
	SOMMANO mc					485,36
202 FP 014	(A.P. 09) - FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione per condotte di scarico interrato non in pressione, in polietilene alta densità (PEAD), con profilo di parete strutturato, estern ... sabbia e/o pietrisco ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  via Taranto pozz. 3v1 - 1 pozz. 1- 2 pozz. 2 - 3v1  via Taranto - via Triglie pozz. 3v1 - 4 pozz. 4 - 5 pozz. 5 - 6		24,10 8,70 22,25			24,10 8,70 22,25
			16,90 12,70 23,95			16,90 12,70 23,95
	A RIPORTARE					108,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					108,60
	pozz. 6 - 7		23,45			23,45
	pozz. 7 - 8		27,60			27,60
	Corso Vittorio Emanuele III					
	pozz. 8 - 9		25,85			25,85
	pozz. 9-10		10,60			10,60
	pozz. 10-11v2		10,50			10,50
	pozz. 11v2-12		18,90			18,90
	pezzi speciali	2,00	2,00			4,00
	a detrarre pozzetti:					
	poz. 3v1		1,25			-1,25
	poz. 1		1,00			-1,00
	poz. 2		1,20			-1,20
	poz. 3v1		1,80			-1,80
	poz. 4		1,20			-1,20
	poz. 5		1,20			-1,20
	poz. 6		1,20			-1,20
	poz. 7		1,20			-1,20
	poz. 8		1,20			-1,20
	poz. 9		1,20			-1,20
	poz. 10		1,50			-1,50
	poz. 11v2		2,00			-2,00
	poz. 12		0,75			-0,75
	Sommano positivi ml					229,50
	Sommano negativi ml					-16,70
	SOMMANO ml					212,80
203 FP 025	(A.P. 12) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pietrischetto e/o sabbione calcareo per formazione letto di posa delle tubazioni, proveniente da cave idonee o inerti fluviali frantumati ... e Lavori e degli elaborati grafici, compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	condotta Ø 800		208,80	1,50	1,100	344,52
	a detrarre condotta *(larg.=3,14*(0,40^2))		208,80	0,50		-104,40
	Sommano positivi mc					344,52
	Sommano negativi mc					-104,40
	SOMMANO mc					240,12
204 FP 022	(A.P. 16) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in c.a.v. delle dimensioni interne di cm 120 x 120, dello spessore pareti mini ... ra finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di qualità degli elementi prefabbricati costituenti il pozzetto.					
	poz. 2					1,00
	poz. 4					1,00
	poz. 5					1,00
	poz. 6					1,00
	poz. 7					1,00
	A RIPORTARE					5,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					5,00
	poz. 8					1,00
	poz. 9					1,00
	SOMMANO cad.					7,00
205 FP 023	(A.P. 17) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in c.a.v. delle dimensioni interne di cm 150 x 150, dello spessore pareti mini ... ra finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di qualità degli elementi prefabbricati costituenti il pozzetto.					
	poz. 10					1,00
	poz. 12					1,00
	SOMMANO cad.					2,00
206 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA REALIZZAZIONE POZZETTI					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	- pozzetti rettangolari					
	via Taranto - via Triglie					
	poz. 1		2,50	2,00	3,430	17,15
	poz. 3v1		2,50	2,00	3,650	18,25
	- pozzetto circolare					
	via Vittorio Emanuele					
	poz. 11v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		3,080	16,35
	a detrarre incidenza scavo trincea condott:					
	poz. 1		2,50	1,50	3,430	-12,86
	poz. 3V1		2,34	1,50	3,650	-12,81
	poz. 11V2		2,50	1,50	3,080	-11,55
	POZZETTI PREFABBRICATI dim int. 150x150 maggiore scavo					
	poz. 10	2,00	1,80	0,15	2,990	1,61
	poz. 12	2,00	1,80	0,15	3,050	1,65
	fondo pozz. 150x150	2,00	1,80	1,80	0,200	1,30
	fondo pozz. 120x120	7,00	1,50	1,50	0,200	3,15
	Parziale mc					22,24
					22,240	-22,24
	A RIPORTARE					0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					0,00
	Parziale mc					-22,24
	Sommano positivi mc					59,46
	Sommano negativi mc					-59,46
	SOMMANO mc					0,00
207 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 22.24	0,20			22,240	4,45
	SOMMANO mc					4,45
208 FP 005	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 80% di mc 22.24	0,80			22,240	17,79
	SOMMANO mc					17,79
209 FP 008	(E. 01.03b - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m: - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili.					
	Maggiore profondità da -2,00 a -3,00					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	- pozzetti rettangolari					
	via Taranto - via Triglie					
	poz. 1		2,50	2,00	1,000	5,00
	poz. 3v1		2,50	2,00	1,000	5,00
	- pozzetto circolare					
	via Vittorio Emanuele					
	poz. 11v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		1,000	5,31
	a detrarre incidenza scavo trincea condott:					
	poz. 1		2,50	1,50	1,000	-3,75
	poz. 3V1		2,34	1,50	1,000	-3,51
	poz. 11V2		2,50	1,50	1,000	-3,75
	POZZETTI PREFABBRICATI dim int. 150x150 maggiore scavo					
	A RIPORTARE					4,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					4,30
	poz. 10	2,00	1,80	0,15	0,990	0,53
	poz. 12	2,00	1,80	0,15	1,000	0,54
	fondo pozz. 150x150	2,00	1,80	1,80	0,200	1,30
	fondo pozz. 120x120	7,00	1,50	1,50	0,200	3,15
	Maggiore profondità da -3,00 a -4,00					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	- pozzetti rettangolari					
	via Taranto - via Triglie					
	poz. 1		2,50	2,00	0,430	2,15
	poz. 3v1		2,50	2,00	0,650	3,25
	- pozzetto circolare					
	via Vittorio Emanuele					
	poz. 11v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))		5,31		0,080	0,42
	a detrarre incidenza scavo trincea condott:					
	poz. 1		2,50	1,50	0,430	-1,61
	poz. 3V1		2,34	1,50	0,650	-2,28
	poz. 11V2		2,50	1,50	0,080	-0,30
	POZZETTI PREFABBRICATI dim int. 150x150					
	maggiore scavo					
	poz. 12	2,00	1,80	0,15	0,050	0,03
	fondo pozz. 150x150	2,00	1,80	1,80	0,200	1,30
	fondo pozz. 120x120	7,00	1,50	1,50	0,200	3,15
	Sommano positivi mc					31,13
	Sommano negativi mc					-15,20
	SOMMANO mc					15,93
210 FP 027	(E. 05.01a.1 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2: - Rck 200 Kg/cmq.					
	SOTTOFONDAZIONE					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	- pozzetti rettangolari					
	via Taranto - via Triglie					
	poz. 1		2,50	2,00	0,100	0,50
	poz. 3v1		2,50	2,00	0,100	0,50
	A RIPORTARE					1,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					1,00
211 FP 028	- pozzetto circolare  via Vittorio Emanuele poz. 11v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))  SOMMANO mc		5,31		0,100	0,53
						1,53
	(E. 05.01a.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2: - Rck 300 Kg/cmq.					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	FONDAZIONE					
	- pozzetti rettangolari  via Taranto - via Triglie poz. 1 poz. 3v1		2,50 2,50	2,00 2,00	0,300 0,300	1,50 1,50
	- pozzetto circolare  via Vittorio Emanuele poz. 11v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))  Parziale mc		5,31		0,300	1,59
						4,59
	RISAGOMATURA FONDO POZZETTI pozzetto 1 pozzetto 3V1		2,00 2,00	1,50 1,50	0,500 0,500	1,50 1,50
	pozzetto circolare: poz. 11V2 *(lung.=3,14*(1,00^2))		3,14		0,500	1,57
	POZZETTI PREFABBRICATI dim. int. 150x150 cm a detrarre incavo *(larg.=3,14*(0,40^2)/2)	2,00 2,00	1,50 1,50	1,50 0,25	0,500	2,25 -0,75
	dim. int. 120x120 cm a detrarre incavo *(larg.=3,14*(0,40^2)/2)	7,00 7,00	1,20 1,50	1,20 0,25	0,500	5,04 -2,63
		Parziale mc				8,48
		Sommano positivi mc				16,45
		Sommano negativi mc				-3,38
		SOMMANO mc				13,07
	212 FP 029	(E. 05.01b.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) -Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, ... omerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump 2 cm 13 + o - 3				
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	travi, pilastri, solette, ecc. : - Rck 300 Kg/cmq.					
	PARETI					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	pozzetto 1 *(lung.=(2,50+1,50)*2)		8,00	0,25	2,850	5,70
	pozzetto 3V1 *(lung.=(2,50+1,50)*2)		8,00	0,25	3,050	6,10
	pozzetto circolare: poz. 11V2 *(lung.=3,14*2,30)		7,22	0,30	2,500	5,42
	SOMMANO mc					17,22
213 FP 031	(A.P. 19) - Compenso aggiuntivo alle voci E.05.001a.03 e E.05.001b.03 (Boll. Uff. Reg. Puglia N. 33 del 15.03.2006), relativo ai conglomerati cementizi, per la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio con resistenza = Rck 500 Kg/cmq.					
	Quantità cls fondazione pozzetti				4,540	4,54
	Quantità cls pareti pozzetti				17,220	17,22
	SOMMANO mc					21,76
214 FP 030	(E. 05.04a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture ... 'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Acciaio per cemento armato tipo Fe B 44K.					
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in fondazione: (1,83x1,83x0,30= 1,00 mc)					
	Ø14 *(par.ug.=2*10)	20,00	1,83		1,208	44,21
	Ø14 *(par.ug.=2*9)	18,00	1,83		1,208	39,79
	Ø8 ganci	22,00	0,35		0,395	3,04
	Parziale kg					87,04
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in elevazione: (4,00x1,00x0,25= 1,00 mc)					
	Ø16 verticali *(par.ug.=20+20)	40,00	1,00		1,578	63,12
	Ø12 *(par.ug.=2*5)	10,00	3,33		0,888	29,57
	Ø8 ganci	24,00	0,30		0,395	2,84
	Parziale kg					95,53
	annullare le quantità di calcolo *(H/peso=(87,04+95,53))				182,570	-182,57
	in ragione di 88 Kg per 1mc di cls in fondazione:		4,59		88,000	403,92
	in ragione di 80 Kg per 1mc di cls in elevazione (pareti):		17,22		96,000	1'653,12
					142,960	142,96
	A RIPORTARE					2'200,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					2'200,00
	Parziale kg					2'017,43
	Sommano positivi kg					2'382,57
	Sommano negativi kg					-182,57
	SOMMANO kg					2'200,00
215 FP 032	(A.P. 20) - SOLETTA piana dello spessore complessivo non inferiore a cm 35 a struttura mista in c.a. e travetti precompressi CELERSAP delle dimensioni rivenienti dai calcoli di sta ... dazione dei calcoli di stabilità ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-  POZZETTI GETTATI IN OPERA  SOLETTA DI COPERTURA  - pozzetti rettangolari  via Taranto - via Triglie poz. 1 poz. 3v1  - pozzetto circolare  via Vittorio Emanuele poz. 11v2 *(lung.=3,14*(1,30^2))  SOMMANO mq		2,50 2,50	2,00 2,00		5,00 5,00    5,31 15,31
216 FP 034	(A.P. 22) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto doppia caditoia prefabbricata in c.a.v. per raccolta acque pluviali delle dimensioni esterne di cm 130x70x60h e dello spessore di ... ivalente); compreso inoltre ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  poz. 1 poz.2 poz.3 poz.4 poz.5 poz.6 poz.7 poz.8 poz.10  SOMMANO cad.					1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00  14,00
217 FP 035	(A.P. 23) - FORMAZIONE di canalette per griglie stradali delle dimensioni esterne: larghezza 85/90 cm, altezza media fino a 100 cm; dimensioni interne: larghezza 45/50 cm, altezza ... zione alloggiamento telaio, ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  via Taranto					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	poz. 1		3,65			3,65
	poz. 2		2,70			2,70
	poz. 6		4,95			4,95
	poz. 7		3,05			3,05
	poz. 9		7,20			7,20
	via via Triglie poz. 11		5,75			5,75
	Corso Vitt. Emanuele III poz. 12		5,90			5,90
			4,75			4,75
			3,80			3,80
	SOMMANO ml					41,75
218 FP 036	(A.P. 24) - COSTRUZIONE di collegamento per il deflusso delle acque piovane tra caditoie stradale e pozzetti d'ispezione, entro scavo a sezione ristretta , a qualsiasi profondità ... etta regola d'arte, il tutto da misurarsi e contabilizzarsi in ragione dell'effettiva lunghezza assiale della condotta.  collegamenti tra caditoie e pozzetti					
	poz. 1					5,65
	poz.2					1,00
	poz.3					3,50
						4,25
	poz.4					1,00
						2,70
	poz.5					1,00
						4,15
	poz.6					3,50
	poz.7					3,50
	poz.8					3,50
						11,50
	poz.10					2,00
						1,00
	SOMMANO ml					48,25
219 FP 037	(A.P. 25) - COSTRUZIONE di collegamento per il deflusso delle acque piovane tra caditoie stradale e pozzetti d'ispezione, entro scavo a sezione ristretta , a qualsiasi profondità ... etta regola d'arte, il tutto da misurarsi e contabilizzarsi in ragione dell'effettiva lunghezza assiale della condotta.  via Taranto					
	poz. 1		4,80			4,80
	poz. 2		6,55			6,55
	poz. 6		4,00			4,00
	poz. 7		3,00			3,00
	poz. 9		4,20			4,20
	via via Triglie poz. 11		10,50			10,50
	A RIPORTARE					33,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					33,05
	Corso Vitt. Emanuele III poz. 12		6,55 3,05 13,70			6,55 3,05 13,70
	SOMMANO ml					56,35
220 FP 038	(A.P. 26) - Fornitura e posa in opera di doppia caditoia in ghisa sferoidale delle dimensioni esterne di mm 600x600 della classe D400 60x60 complete di telaio; prodotte da azie ... corrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della caditoia.  quantità voce caditoie					14,00
	SOMMANO cad.					14,00
221 FP 039	(A.P. 27) - FORNITURA E POSA IN OPERA di griglia stradale continua avvitabile o a incastro in ghisa sferoidale della classe D400, della larghezza non inferiore a 50 cm; prodotte ... occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della griglia.  quantità voce precedente griglie gettate in opera		41,75			41,75
	SOMMANO ml					41,75
222 FP 040	(A.P. 28) - FORNITURA E POSA IN OPERA di chiusino stradale di ghisa sferoidale unificato classe D400 per pozzetti stradali di acquedotto o di fognatura. Avante luce di passaggio p ... onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità del chiusino.  pozzetti prefabbricati: pozzetti gettati in opera					9,00 3,00
	SOMMANO cad.					12,00
223 FP 042	(A.P. 30) - FORNITURA e posa in opera di scala con gabbia di protezione circolare anticaduta, per la discesa nel pozzetto d'ispezione della fognatura pluviale in progetto, da rea ... opera muraria necessaria ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  POZZETTI GETTATI IN OPERA  pozzetto 1 *(H/peso=2,850-0,40) pozzetto 3V1 *(H/peso=3,050-0,40)  pozzetto circolare: poz. 11V2 *(H/peso=2,500-0,40)					2,45 2,65
	SOMMANO ml				2,100	2,10
						7,20
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
224 FP 044	(A.P. 31) - FONDAZIONE stradale in granulare stabilizzato con legante naturale, Compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria, ... perfetta regola d'arte e secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurato in opera dopo la compattazione.					
	via Taranto					
	pozz. 3v1 - 1		24,10	3,00	0,200	14,46
	pozz. 1- 2		8,70	3,00	0,200	5,22
	pozz. 2 - 3v1		22,25	3,00	0,200	13,35
	via Taranto - via Triglie					
	pozz. 3v1 - 4		16,90	3,00	0,200	10,14
	pozz. 4 - 5		12,70	3,00	0,200	7,62
	pozz. 5 - 6		23,95	3,00	0,200	14,37
	pozz. 6 - 7		23,45	3,00	0,200	14,07
	pozz. 7- 8		27,60	3,00	0,200	16,56
	Corso Vittorio Emanuele III					
	pozz. 8 - 9		25,85	3,00	0,200	15,51
	pozz. 9 - 10		10,60	3,00	0,200	6,36
	pozz. 10 - 11v3		10,50	3,00	0,200	6,30
	pozz. 11v3 - 12		18,90	3,00	0,200	11,34
	SOMMANO mc					135,30
225 FP 045	(Inf. 01.09 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni ... ad ottenere le caratteristiche del CSD'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	via Taranto					
	pozz. 3v1 - 1		24,10	3,00	7,000	506,10
	pozz. 1- 2		8,70	3,00	7,000	182,70
	pozz. 2 - 3v1		22,25	3,00	7,000	467,25
	via Taranto - via Triglie					
	pozz. 3v1 - 4		16,90	3,00	7,000	354,90
	pozz. 4 - 5		12,70	3,00	7,000	266,70
	pozz. 5 - 6		23,95	3,00	7,000	502,95
	pozz. 6 - 7		23,45	3,00	7,000	492,45
	pozz. 7- 8		27,60	3,00	7,000	579,60
	Corso Vittorio Emanuele III					
	pozz. 8 - 9		25,85	3,00	7,000	542,85
	pozz. 9 - 10		10,60	3,00	7,000	222,60
	pozz. 10 - 11v3		10,50	3,00	7,000	220,50
	pozz. 11v3 - 12		18,90	3,00	7,000	396,90
	SOMMANO mq/cm					4'735,50
226 FP 047	(Inf. 01.20a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e p ... zioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	quantità tappetino		2205,00		3,000	6'615,00
	a detrarre					
	via Taranto					
	pozz. 3v1 - 1		24,10	3,00	3,000	-216,90
	pozz. 1- 2		8,70	3,00	3,000	-78,30
	pozz. 2 - 3v1		22,25	3,00	3,000	-200,25
	via Taranto - via Triglie					
	pozz. 3v1 - 4		16,90	3,00	3,000	-152,10
	pozz. 4 - 5		12,70	3,00	3,000	-114,30
	pozz. 5 - 6		23,95	3,00	3,000	-215,55
	pozz. 6 - 7		23,45	3,00	3,000	-211,05
	pozz. 7- 8		27,60	3,00	3,000	-248,40
	Corso Vittorio Emanuele III					
	pozz. 8 - 9		25,85	3,00	3,000	-232,65
	pozz. 9 - 10		10,60	3,00	3,000	-95,40
	pozz. 10 - 11v3		10,50	3,00	3,000	-94,50
	pozz. 11v3 - 12		18,90	3,00	3,000	-170,10
	Sommano positivi mq/cm					6'615,00
	Sommano negativi mq/cm					-2'029,50
	SOMMANO mq/cm					4'585,50
227 FP 046	(Inf. 01.12 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prov ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	superficie		2205,00		3,000	6'615,00
	SOMMANO mq/cm					6'615,00
228 FP 001	(A.P. 01) - DEMOLIZIONE di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e spessore (massicciata semplice, massicciata bitumata, asfalto, mattonelle d'asfalto, basolato calcareo e vulc ... ccanici; compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	TRATTO CONDOTTA Ø 630					
	via Paganini					
	pozz. 1 - 2		34,00	3,00		102,00
	pozz. 2 - 3		29,00	3,00		87,00
	pozz. 3 - 4		32,30	3,00		96,90
	pozz. 4 - 5v1		35,25	3,00		105,75
	via Alipio					
	pozz. 5v1 - 6v2		35,30	3,00		105,90
	via D. Alberti					
	pozz. 6v2- 7		32,00	3,00		96,00
	A RIPORTARE					593,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					593,55
	pozz. 7 - 8 pozz. 8- 9 (pozzo da dismettere)		31,70 2,75	3,00 3,00		95,10 8,25
	SOMMANO mq					696,90
229 FP 002	(R.02.01a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli de ... re per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite.  innesto alla griglia esistente		1,00	0,30	1,800 0,460	0,54 0,46
	SOMMANO mc					1,00
230 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CONDOTTA PLUVIALE:  via Paganini pozz. A - 1 *(H/peso=(3,54+3,84)/2) pozz. 1 - 1a *(H/peso=(3,84+4,02)/2) pozz. 1a - 2 *(H/peso=(4,02+3,88)/2) pozz. 2 - 3 *(H/peso=(3,88+3,53)/2) pozz. 3 - 4 *(H/peso=(3,53+3,12)/2) pozz. 4 - 5v1 *(H/peso=(3,12+2,31)/2)  via Alipio pozz. 5v1 - 6v2 *(H/peso=(2,31+2,27)/2)  via D. Alberti pozz. 6v2- 7 *(H/peso=(2,27+1,95)/2) pozz. 7 - 8 *(H/peso=(1,95+1,80)/2) pozz. 8- 9 (pozzo da dismettere) *(H/peso=(1,80+1,66)/2)		13,00 12,00 22,00 29,00 32,30 35,25  35,30  32,00 31,70 2,75	1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35  1,35  1,35 1,35 1,35	3,690 3,930 3,950 3,705 3,325 2,715  2,290  2,110 1,875 1,730	64,76 63,67 117,32 145,05 144,99 129,20  109,13  91,15 80,24 6,42
	Parziale mc				951,930	951,93 -951,93
	Parziale mc					-951,93
	Sommano positivi mc					951,93
	Sommano negativi mc					-951,93
	SOMMANO mc					0,00
231 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV.					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 951.93	0,20			951,930	190,39
	SOMMANO mc					190,39
232 FP 005	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).					
	DA CONTABILIZZARE IL 80% di mc 951.93	0,80			951,930	761,54
	SOMMANO mc					761,54
233 FP 008	(E. 01.03b - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m: - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili.					
	maggiore profondità da -2,00 a -3,00					
	via Paganini					
	poz. A - 1		13,00	1,35	1,000	17,55
	pozz. 1 - 1a		12,00	1,35	1,000	16,20
	pozz. 1a - 2		22,00	1,35	1,000	29,70
	pozz. 2 - 3		29,00	1,35	1,000	39,15
	pozz. 3 - 4		32,30	1,35	1,000	43,61
	pozz. 4 - 5v1		35,25	1,35	1,000	47,59
	via Alipio					
	pozz. 5v1 - 6v2 *(H/peso=(0,31+0,27)/2)		35,30	1,35	0,290	13,82
	via D. Alberti					
	pozz. 6v2- 7 *(H/peso=(0,27+0,00)/2)		32,00	1,35	0,135	5,83
	maggiore profondità da -3,00 a -4,00					
	via Paganini					
	poz. A - 1 *(H/peso=(0,54+0,84)/2)		13,00	1,35	0,690	12,11
	pozz. 1 - 1a *(H/peso=(0,84+1,00)/2)		12,00	1,35	0,920	14,90
	pozz. 1a - 2 *(H/peso=(1,00+0,88)/2)		22,00	1,35	0,940	27,92
	pozz. 2 - 3 *(H/peso=(0,88+0,53)/2)		29,00	1,35	0,705	27,60
	pozz. 3 - 4 *(H/peso=(0,53+0,12)/2)		32,30	1,35	0,325	14,17
	pozz. 4 - 5v1 *(H/peso=(0,12+0,00)/2)		35,25	1,35	0,060	2,86
	maggiore profondità da -4,00 a -5,00					
	via Paganini					
	pozz. 1 - 1a *(H/peso=(0,00+0,02)/2)		12,00	1,35	0,010	0,16
	pozz. 1a - 2 *(H/peso=(0,02+0,00)/2)		22,00	1,35	0,010	0,30
	SOMMANO mc					313,47
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
234 FP 026	(A.P. 13) - RIEMPIMENTO dei cavi eseguiti per la costruzione di opere d'arte o delle trincee aperte per la posa di tubazioni, effettuato con materiale arido proveniente dagli scavi ... evio innaffiamento e/o aggiunta d' acqua, e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  QUANTITA' VOCE SCAVI:  a detrarre via Paganini poz. A - 1 pozz. 1 - 1a *(H/peso=0,95+0,20) pozz. 1a - 2 *(H/peso=0,95+0,20) pozz. 2 - 3 *(H/peso=0,95+0,20) pozz. 3 - 4 *(H/peso=0,95+0,20) pozz. 4 - 5v1 *(H/peso=0,95+0,20)  via Alipio pozz. 5v1 - 6v2 *(H/peso=0,95+0,20)  via D. Alberti pozz. 6v2- 7 *(H/peso=0,95+0,20) pozz. 7 - 8 *(H/peso=0,95+0,20) poz. 8- 9 (pozzo da dismettere) *(H/peso=0,95+0,20)				951,930	951,93
			13,00	1,35	0,950	-16,67
			12,00	1,35	1,150	-18,63
			22,00	1,35	1,150	-34,16
			29,00	1,35	1,150	-45,02
			32,30	1,35	1,150	-50,15
			35,25	1,35	1,150	-54,73
			35,30	1,35	1,150	-54,80
			32,00	1,35	1,150	-49,68
			31,70	1,35	1,150	-49,21
			2,75	1,35	1,150	-4,27
	Sommano positivi mc					951,93
	Sommano negativi mc					-377,32
	SOMMANO mc					574,61
235 FP 033	(A.P. 21) - FORMAZIONE di tunnel per passaggio tubazione del diametro di 400 mm, compreso il trasporto, montaggio e smontaggio di macchine per perforazioni orizzontali o sub-orizzo ... no del tubo-camicia, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  scaricatori in gravina					
			15,50			15,50
			13,50			13,50
			17,00			17,00
	SOMMANO ml					46,00
236 FP 019	(E. 05.06e - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) a parete stru ... I rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 400.  tubo camicia scaricatori in gravina					
			15,50			15,50
			13,50			13,50
			17,00			17,00
	A RIPORTARE					46,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					46,00
	SOMMANO ml					46,00
237 FP 011	(A.P. 06) - FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione per condotte di scarico interrate non in pressione, in polietilene alta densità (PEAD), con profilo di parete strutturato, estern ... di sabbia e/o pietrisco ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  scaricatori in gravina		15,50 13,00 17,00			15,50 13,00 17,00
	SOMMANO ml					45,50
238 FP 013	(A.P. 08) FORNITURA E POSA IN OPERA di tubazione per condotte di scarico interrate non in pressione, in polietilene alta densità (PEAD), con profilo di parete strutturato, esternam ... di sabbia e/o pietrisco ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  via Paganini poz. A - 1 pozz. 1 - 2 pozz. 2 - 3 pozz. 3 - 4 pozz. 4 - 5v1  via Alipio pozz. 5v1 - 6v2  via D. Alberti pozz. 6v2- 7 pozz. 7 - 8 poz. 8- 9 (pozzo da dismettere)  a detrarre pozzetti poz. A poz. 1 poz. 2 poz. 3 poz. 4 poz. 5v1 poz. 6v2 poz. 7 poz. 8v3		13,00 34,00 29,00 32,30 35,25  35,30  32,00 31,70 2,75  1,75 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,50			13,00 34,00 29,00 32,30 35,25  35,30  32,00 31,70 2,75  -1,75 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,50
	Sommano positivi ml					245,30
	Sommano negativi ml					-11,65
	SOMMANO ml					233,65
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
239 FP 025	(A.P. 12) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pietrischetto e/o sabbione calcareo per formazione letto di posa delle tubazioni, proveniente da cave idonee o inerti fluviali frantumati ... e Lavori e degli elaborati grafici, compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  a detrarre condotta *(larg.=3,14*(0,315^2))  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc		233,65 233,65	1,35 0,31	0,950	299,66 -72,43  299,66 -72,43  227,23
240 FP 022	(A.P. 16) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto di ispezione costituito da elementi prefabbricati in c.a.v. delle dimensioni interne di cm 120 x 120, dello spessore pareti mini ... ra finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di qualità degli elementi prefabbricati costituenti il pozzetto.  SOMMANO cad.					7,00  7,00
241 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili). 0 CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' SCAVO A SEZIONE RISTRETTA REALIZZAZIONE POZZETTI:  POZZETTI GETTATI IN OPERA pozzetto circolare: poz. A *(lung.=3,14*(2,05^2))  via Alberti pozzetto 8v3  pozzetti prefabbricati maggiore scavo poz. 1 poz. 2 poz. 3 poz. 4 poz. 5v1 poz. 6v2 poz. 7  fondo  Parziale mc  Parziale mc		13,20		4,800	63,36  8,80  3,18 3,21 2,92 2,58 1,91 1,88 1,61  4,54  93,99 -93,99  -93,99
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	Sommano positivi mc					93,99
	Sommano negativi mc					-93,99
	SOMMANO mc					0,00
242 FP 004	(A.P. 02) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza di ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 20% di mc 93.99	0,20			93,990	18,80
	SOMMANO mc					18,80
243 FP 005	( A.P. 03) - SCAVI in sezione obbligata o ristretta (*) eseguito con mezzi meccanici comunque attrezzati per fondazione di opere d'arte o per posa di tubazioni, anche in presenza ... iplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (TAV. R12, art. 4.2 e nelle Tavv. grafiche RR Profili).  DA CONTABILIZZARE IL 80% di mc 93.99	0,80			93,990	75,19
	SOMMANO mc					75,19
244 FP 008	(E. 01.03b - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2m: - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili.  maggiore profondità da -2,00 a -3,00  POZZETTI GETTATI IN OPERA pozzetto circolare: poz. A *(lung.=3,14*(2,05^2))  via Alberti pozzetto 8v3  pozzetti prefabbricati maggiore scavo poz. 1 poz. 2 poz. 3 poz. 4 poz. 5v1 poz. 6v2  fondo  maggiore profondità da -3,00 a -4,00  POZZETTI GETTATI IN OPERA pozzetto circolare:		13,20		1,000	13,20
			2,00	2,00	0,200	0,80
		2,00	1,80	0,23	1,000	0,83
		2,00	1,80	0,23	1,000	0,83
		2,00	1,80	0,23	1,000	0,83
		2,00	1,80	0,23	1,000	0,83
		2,00	1,80	0,23	0,310	0,26
		2,00	1,80	0,23	0,270	0,22
		7,00	1,80	1,80	0,200	4,54
	A RIPORTARE					22,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					22,34
	poz. A *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		1,000	13,20
	pozzetti prefabbricati maggiore scavo					
	poz. 1	2,00	1,80	0,23	0,840	0,70
	poz. 2	2,00	1,80	0,23	0,880	0,73
	poz. 3	2,00	1,80	0,23	0,530	0,44
	poz. 4	2,00	1,80	0,23	0,120	0,10
	fondo	4,00	1,80	1,80	0,200	2,59
	maggiore profondità da -4,00 a -5,00					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA pozzetto circolare: poz. A *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		0,800	10,56
	SOMMANO mc					50,66
245 FP 027	(E. 05.01a.1 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2: - Rck 200 Kg/cmq.					
	SOTTOFONDAZIONE					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA pozzetto circolare: poz. A *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		0,100	1,32
	pozzetto 8v3		2,00	2,00	0,100	0,40
	SOMMANO mc					1,72
246 FP 028	(E. 05.01a.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge ... eristica a compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2: - Rck 300 Kg/cmq.					
	PIASTRA DI FONDAZIONE					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA pozzetto circolare: poz. A *(lung.=3,14*(2,05^2))		13,20		0,300	3,96
	pozzetto 8v3		2,00	2,00	0,300	1,20
	Parziale mc					5,16
	RISAGOMATURA FONDO POZZETTI pozzetto circolare:					
	A RIPORTARE					5,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					5,16
	poz. 9 *(lung.=3,14*(1,75^2))		9,62		0,900	8,66
	pozzetto 8v3		1,50	1,50	0,450	1,01
	POZZETTI PREFABBRICATI					
	dim. int. 120x120 cm	7,00	1,20	1,20	0,450	4,54
	a detrarre incavo *(larg.=3,14*(0,30^2)/2)	7,00	1,50	0,14		-1,47
	Parziale mc					12,74
	Sommano positivi mc					19,37
	Sommano negativi mc					-1,47
	SOMMANO mc					17,90
247 FP 029	(E. 05.01b.3 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) -Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, ... omerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump 2 cm 13 + o - 3 travi, pilastri, solette, ecc. : - Rck 300 Kg/cmq.					
	PARETI					
	POZZETTI GETTATI IN OPERA					
	pozzetto circolare:					
	poz. 9 *(lung.=3,14*(4,10-0,30))		11,93	0,30	4,050	14,49
	pozzetto 8v3 *(lung.=(2,00+1,50)*2)		7,00	0,25	1,350	2,36
	ricostruzione parete demolita		1,00	1,00	1,610	1,61
	sistema di bloccaggio dei tubi di drenaggio in gravina	3,00	0,80	0,80	0,800	1,54
	SOMMANO mc					20,00
248 FP 031	(A.P. 19) - Compenso aggiuntivo alle voci E.05.001a.03 e E.05.001b.03 (Boll. Uff. Reg. Puglia N. 33 del 15.03.2006), relativo ai conglomerati cementizi, per la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio con resistenza = Rck 500 Kg/cmq.					
	cls in fondazione:		5,16			5,16
	cls in elevazione (pareti):		20,00			20,00
	SOMMANO mc					25,16
249 FP 030	(E. 05.04a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura di strutture ... 'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Acciaio per cemento armato tipo Fe B 44K.					
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in fondazione:					
	(1,83x1,83x0,30= 1,00 mc)					
	Ø14 *(par.ug.=2*10)	20,00	1,83		1,208	44,21
	A RIPORTARE					44,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					44,21
	Ø14 *(par.ug.=2*9) Ø8 ganci	18,00 22,00	1,83 0,35		1,208 0,395	39,79 3,04
	Parziale kg					87,04
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in elevazione: (3,33x1,00x0,30= 1,00 mc) Ø16 verticali *(par.ug.=14+16) Ø12 *(par.ug.=2*5) Ø8 ganci	30,00 10,00 20,00	1,00 3,33 0,35		1,578 0,888 0,395	47,34 29,57 2,77
	Parziale kg					79,68
	calcolo incidenza armatura per mc di cls in elevazione: (4,00x1,00x0,25= 1,00 mc) Ø16 verticali *(par.ug.=20+20) Ø12 *(par.ug.=2*5) Ø8 ganci	40,00 10,00 24,00	1,00 3,33 0,30		1,578 0,888 0,395	63,12 29,57 2,84
	Parziale kg					95,53
	annullare le quantità di calcolo *(H/peso=(87,04+79,68+95,53))				262,250	-262,25
	in ragione di 88 Kg per 1mc di cls in fondazione:		5,16		88,000	454,08
	parete poz. A in ragione di 80 Kg per 1mc di cls in elevazione:		17,64		80,000	1'411,20
	parete poz. 8v3 in ragione di 96 Kg per 1mc di cls in elevazione:		2,36		96,000	226,56
					68,160	68,16
	Parziale kg					1'897,75
	Sommano positivi kg					2'422,25
	Sommano negativi kg					-262,25
	SOMMANO kg					2'160,00
250 FP 032	(A.P. 20) - SOLETTA piana dello spessore complessivo non inferiore a cm 35 a struttura mista in c.a. e travetti precompressi CELERSAP delle dimensioni rivenienti dai calcoli di sta ... dazione dei calcoli di stabilità ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-  SOLETTA DI COPERTURA  POZZETTI GETTATI IN OPERA pozzetto circolare: poz. A *(lung.=3,14*(2,05^2))  pozzetto 8v3		13,20			13,20
			2,00	2,00		4,00
	SOMMANO mq					17,20
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
251 FP 034	(A.P. 22) - FORNITURA E POSA IN OPERA di pozzetto doppia caditoia prefabbricata in c.a.v. per raccolta acque pluviali delle dimensioni esterne di cm 130x70x60h e dello spessore di ... ivalente); compreso inoltre ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  poz. 3 poz. 7  SOMMANO cad.					2,00 2,00  4,00
252 FP 035	(A.P. 23) - FORMAZIONE di canalette per griglie stradali delle dimensioni esterne: larghezza 85/90 cm, altezza media fino a 100 cm; dimensioni interne: larghezza 45/50 cm, altezza ... zione alloggiamento telaio, ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  poz. 1 poz. 3 poz. 5 poz. 6 poz. 8  SOMMANO ml		5,80 6,90 5,95 5,85 4,15			5,80 6,90 5,95 5,85 4,15  28,65
253 FP 036	(A.P. 24) - COSTRUZIONE di collegamento per il deflusso delle acque piovane tra caditoie stradale e pozzetti d'ispezione, entro scavo a sezione ristretta , a qualsiasi profondità ... etta regola d'arte, il tutto da misurarsi e contabilizzarsi in ragione dell'effettiva lunghezza assiale della condotta.  Collegamenti tra caditoie e pozzetti: poz. 3  poz. 7  SOMMANO ml		3,00 4,60  1,50 3,20			3,00 4,60  1,50 3,20  12,30
254 FP 037	(A.P. 25) - COSTRUZIONE di collegamento per il deflusso delle acque piovane tra caditoie stradale e pozzetti d'ispezione, entro scavo a sezione ristretta , a qualsiasi profondità ... etta regola d'arte, il tutto da misurarsi e contabilizzarsi in ragione dell'effettiva lunghezza assiale della condotta.  collegamento griglie-pozzetti poz. 1 poz. 3 poz. 5 poz. 6 poz. 8  SOMMANO ml		23,50 5,60 3,10 1,00 1,00			23,50 5,60 3,10 1,00 1,00  34,20
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
255 FP 038	(A.P. 26) - Fornitura e posa in opera di doppia caditoia in ghisa sferoidale delle dimensioni esterne di mm 600x600 della classe D400 60x60 complete di telaio; prodotte da azie ... ccorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della caditoia.  quantità voce caditoie					4,00
	SOMMANO cad.					4,00
256 FP 039	(A.P. 27) - FORNITURA E POSA IN OPERA di griglia stradale continua avvitabile o a incastro in ghisa sferoidale della classe D400, della larghezza non inferiore a 50 cm; prodotte ... occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità della griglia.  quantità voce precedente griglie gettate in opera		28,65			28,65
	SOMMANO ml					28,65
257 FP 040	(A.P. 28) - FORNITURA E POSA IN OPERA di chiusino stradale di ghisa sferoidale unificato classe D400 per pozzetti stradali di acquedotto o di fognatura. Avente luce di passaggio p ... onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, nonchè i certificati di conformità e qualità del chiusino.  pozzetti prefabbricati pozzetti gettati in opera					7,00 2,00
	SOMMANO cad.					9,00
258 FP 044	(A.P. 31) - FONDAZIONE stradale in granulare stabilizzato con legante naturale, Compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria, ... perfetta regola d'arte e secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurato in opera dopo la compattazione.  via Paganini pozz. 1 - 2 pozz. 2 - 3 pozz. 3 - 4 pozz. 4 - 5v1  via Alipio pozz. 5v1 - 6v2  via D. Alberti pozz. 6v2- 7 pozz. 7 - 8 poz. 8- 9 (pozzo da dismettere)		34,00 29,00 32,30 35,25  35,30  32,00 31,70 2,75	3,00 3,00 3,00 3,00  3,00  3,00 3,00 3,00	0,200 0,200 0,200 0,200  0,200  0,200 0,200 0,200 0,620	20,40 17,40 19,38 21,15  21,18  19,20 19,02 1,65 0,62
	SOMMANO mc					140,00
259	(Inf. 01.09 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
FP 045	strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo le prescrizioni ... ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	via Paganini					
	pozz. 1 - 2		34,00	3,00	7,000	714,00
	pozz. 2 - 3		29,00	3,00	7,000	609,00
	pozz. 3 - 4		32,30	3,00	7,000	678,30
	pozz. 4 - 5v1		35,25	3,00	7,000	740,25
	via Alipio					
	pozz. 5v1 - 6v2		35,30	3,00	7,000	741,30
	via D. Alberti					
	pozz. 6v2- 7		32,00	3,00	7,000	672,00
	pozz. 7 - 8		31,70	3,00	7,000	665,70
	poz. 8- 9 (pozzo da dismettere)		2,75	3,00	7,000	57,75
	SOMMANO mq/cm					4'878,30
260 FP 047	(Inf. 01.20a - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e p ... zioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore.					
	quantità tappetino d'usura		1942,00		3,000	5'826,00
	a detrarre:					
	via Paganini					
	pozz. 1 - 2		34,00		3,000	-102,00
	pozz. 2 - 3		29,00		3,000	-87,00
	pozz. 3 - 4		32,30		3,000	-96,90
	pozz. 4 - 5v1		35,25		3,000	-105,75
	via Alipio					
	pozz. 5v1 - 6v2		35,30		3,000	-105,90
	via D. Alberti					
	pozz. 6v2- 7		32,00		3,000	-96,00
	pozz. 7 - 8		31,70		3,000	-95,10
	poz. 8- 9 (pozzo da dismettere)		2,75		3,000	-8,25
	Sommano positivi mq/cm					5'826,00
	Sommano negativi mq/cm					-696,90
	SOMMANO mq/cm					5'129,10
261 FP 046	(Inf. 01.12 - Boll. Reg. Puglia n° 33/15.03.2006) - Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prov ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.					
	superficie sede stradale interessata dal Tronco F		1942,00		3,000	5'826,00
	A RIPORTARE					5'826,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					5'826,00
	SOMMANO mq/cm					5'826,00
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	<b>OPERE TERMINALI (SpCat 2)</b>					
262 OT 001	(A.P. 38) - Depuratore Statico Centrifugo (CDS) per il trattamento il linea delle acque meteoriche ubicato sul SITO 1 (Tronco F pos. B - Tav. OT04 allegata al progetto esecutivo) ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
263 OT 002	(A.P. 39) - Depuratore Statico Centrifugo (CDS) gemellare per il trattamento il linea delle acque meteoriche ubicato sul SITO 4 (Tronco B1 pos. 3 - Tav. OT03 allegata al progetto ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
264 OT 003	(A.P. 40) - Costruzione della vasca o bacino di accumulo delle acque di prima pioggia da realizzare come da elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e compreso nel prezzo l ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
265 OT 004	(A.P. 41) - Esecuzione del Rivestimento della vasca o bacino di accumulo acque prima pioggia da realizzare come da elaborati grafici allegati al progetto esecutivo, compreso nel pr ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
266 OT 005	(A.P. 42) - Costruzione delle strade presenti all'interno della vasca o bacino di accumulo delle acque prima pioggia e del piazzale interno alla recinzione, così come indicate sugli ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
267 OT 006	(A.P. 43) - Costruzione della fascia di perimetrazione della vasca di accumulo eseguita mediante fornitura e posa in opera di mc 36,00 di sabbia e mc 60,00 di brecciolino di fiume ... l lavoro finito a perfetta regola d'arte, così come dettagliato					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	negli elaborati grafici e nell'Analisi Prezzi "A.P.43".					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
268 OT 007	(A.P. 44) - Cordoli in c.a. gettati in opera, da realizzare come da elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e compreso nel prezzo l'esecuzione delle seguenti opere:  - m ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
269 OT 008	(A.P. 45) - Recinzioni, dei cancelli carrabili/pedonali e dei parapetti, completi di fondazioni, innesti, montanti in profilati di ferro, rete in filo di ferro plastificato, serrati ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
270 OT 009	(A.P. 46) - Fornitura di N. 42 essenze arboree costituite da Pinus Halepensis (Pino d'aleppo) altezza 200-250 cm coltivati in cassa, compreso la messa a dimora consistente nel ... utivo, e compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
271 OT 010	(A.P. 47) - Costruzione di edificio tecnico in c.a. gettato in opera, da realizzare come da elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e compreso nel prezzo l'esecuzione del ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
272 OT 011	(A.P. 48) - Costruzione del diffusore in c.a. gettato in opera a servizio della vasca o bacino di raccolta acque meteoriche da realizzare come da elaborati grafici allegati al prog ... ompreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
	A RIPORTARE					1,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
273 OT 012	(A.P. 49) - Costruzione del pozzetto di By-pass in c.a. gettato in opera da realizzare come da elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e compreso nel prezzo l'esecuzione d ... ompreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
274 OT 013	(A.P. 50) - Costruzione del pozzetto di scarico in gravina in c.a. gettato in opera da realizzare come da elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e compreso nel prezzo l'e ... ompreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
275 OT 014	(A.P. 51) - Costruzione del pozzetto di deviazione in vasca in c.a. gettato in opera da realizzare come da elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e compreso nel prezzo l' ... ompreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
276 OT 015	(A.P. 52) - Costruzione del pozzetto di linea in c.a. gettato in opera da realizzare come da elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e compreso nel prezzo l'esecuzione del ... ompreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
277 OT 016	(A.P. 53) - Costruzione della tettoia di copertura quadri elettrici e compressore, da realizzare come da elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e compreso nel prezzo l'es ... ompreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
278 OT 017	(A.P. 54) - Condotta fognaria interrata con tubi prefabbricati in C.A. vibrocompresso ad alta resistenza del diametro interno di mm 2000, da realizzare come da elaborati grafici al ... ompreso altresì ogni altro onere e magistero					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
279 OT 018	(A.P. 55) - Condotta fognaria interrata con tubi in PEAD diametro interno di mm 1000, da realizzare come da elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e compreso nel prezzo l ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
280 OT 019	(A.P. 56) - Condotte interrate in PEAD costituite da tubazioni di drenaggio DN 200, compreso scavi, trasporto, geotessile (TNT), terreno agronomico, blocchi di ancoraggio tubazion ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
281 OT 020	(A.P. 57) - Sistema estrazione fanghi costituito da tubazioni in polietilene per fognature in pressione De 630, terminale troncoconico di aspirazione fanghi in vasca, gruppo per at ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
282 OT 021	(A.P. 58) - Tubazione interrata in PEAD diametro mm 200, per condotte in pressione, da realizzare come da elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e compreso nel prezzo l ... ompreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
283 OT 022	(A.P. 59) - Tubazione di svuotamento della vasca o bacino di raccolta delle acque meteoriche, in PEAD De 250, tubo camicia in acciaio Dn 300, da realizzare come da elaborati grafic ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
284 OT 023	(A.P. 60) - Cisterna per alloggiamento elettropompe gemellari e pozzetto adiacente, da realizzare come da elaborati grafici allegati al progetto esecutivo e compreso nel prezzo l'e ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
285 OT 024	(A.P. 61) Fornitura e posa in opera di N. 1 contenitore per la raccolta degli olii minerali realizzato in polietilene rotostampato a doppia camera , completo di raccordo di carico ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
286 OT 025	(A.P. 62) - Fornitura e posa in opera di un sistema di disoleazione galleggiante in vasca o bacino di accumulo acque di prima pioggia costituito da uno skimmer galleggiante a rulli ... utivo, compreso altresì ogni onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
287 OT 026	(A.P. 63) - Fornitura e posa in opera sistema di pompaggio costituito da due elettropompe sommergibili centrifughe (una di riserva all'altra) a girante aperta tipo bipolare su diff ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
288 OT 027	(A.P. 64) - Installazione in opera sistema di paratoie motorizzate costituite da fornitura di due paratoie DN 2000 in ferro verniciato avente le dimensioni quali quelle desunte dal ... compreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
289 OT 028	(A.P. 65) - "Installazione dell'impianto elettrico generale (costituito da interruttore Generale ad intercettazione della linea di alimentazione dell'impianto, Quadro Elettrico Gen ... mpreso altresì ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito e finito a perfetta regola d'arte.					
	A R I P O R T A R E					

