

FASE:

Recinzioni e protezione

N.	N. art.	DESCRIZIONE	N°	mesi	DIMENSIONI			quantità	prezzo	Importo
					Lungh.	Largh.	h/peso			
7	7	Protezione delle aree a deposito materiali e di transito composta di rete plastificata stampata sostenuta da tondino in ferro ø 20 infisso nel terreno a distanza di un metro l'uno dall'altro con altezza di cm.100 compreso montaggio e successiva rimozione .								
		<i>a corpo</i>	2				1,00			
							1,00	100,00	100,00	
8	8	Fornitura e posa in opera di ponteggio per montaggio copertura metallica, in tubolari compreso piani di lavoro, parapetti, fermapiedi,scalette ecc. compreso smontaggio; trabattelli in genere ecc								
		<i>a corpo</i>					1,00			
							1,00	6.000,00	6.000,00	
9	9	Nolo a caldo di gru, di adeguata portata, per il sollevamento e la posa della copertura metallica								
		<i>a corpo</i>					2,00			
							2,00	1.200,00	2.400,00	
10	10	Fornitura e posa in opera di protezioni per attraversamento pista da mezzi pesanti, formata da idoneo materiale atto a trasferire i carichi senza danneggiare il telo esistente								
		<i>a corpo</i>					2,00			
							2,00	250,00	500,00	
		sommano							9.000,00	

SOMMANO I COSTI PER LA SICUREZZA
ARROTONDATA A

9.980,00
10.000,00