

COMUNE DI STATTE

PROVINCIA DI TARANTO



REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA DI TIPO
"COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA" (art. 57 Reg. 18/01/07 n.4):
STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO/ASSISTENZIALE
A CARATTERE COMUNITARIO

C.SO V. EMANUELE III, n°165 - 74010 STATTE (TA)

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista

STUDIO ASSOCIATO  **ST.ART.**[®]
DOTT.ING. GIANFRANCO TONTI
DOTT.ING. STEFANO TOMASSI
 STRUTTURE ARCHITETTURA TECNOLOGIE
 VIA CALATA MACCHIA n.20 (S.Vito) - 74122 TARANTO (ITALY)
Tel. +39 - 0997834074 - Fax +39 - 0997834061
 www.studioassociatostart.it - e-mail: start@studioassociatostart.it



TITOLO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

SCALA

DATA

GENNAIO 2012

TAVOLA N.

PSC.CS

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 S 03.12a	Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a mt. 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunqu ... ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione ponteggi esterni	0,38	1780,00			676,40		
	SOMMANO mq					676,40	12,50	8'455,00
2 S 03.9	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 2, costituita da cavalletti in legno o ferro e tavole ad esse assicurate, in opera, compresi gli spostamenti nell'ambito dello stesso ambiente, sviluppo a superficie orizzontale del piano di lavoro.		20,00		1,200	24,00		
	SOMMANO m2					24,00	3,75	90,00
3 23.02.05.04. 17	Andatoie o passerelle costituite da tavole accostate, larghezza totale cm 60, unite da listelli trasversali chiodati. Costo mensile.		15,00			15,00		
	SOMMANO ml					15,00	5,90	88,50
4 23.02.04.04. 01	Cartello di divieto in alluminio rettangolare posato a parete. Costo per un anno.Da 330x125 mm				3,000	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	0,93	2,79
5 23.02.04.06. 01	Cartello di obbligo (prescrizione) in alluminio rettangolare posato a parete.Costo per un anno. Da 330x125 mm				3,000	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	0,93	2,79
6 23.02.04.02. 01	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio rettangolare posato a parete. Costo per un anno Da 330x125				3,000	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	0,93	2,79
7 23.02.04.01. 01	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio triangolare posato a parete.Costo per un anno, lato da 140 mm				3,000	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	0,77	2,31
8 23.02.04.07. 03	Segnale di salvataggio o soccorso in alluminio quadrato posato a parete.Costo per un anno, lato mm 400				3,000	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1,03	3,09
9 23.02.04.09. 01	Segnale di informazione in alluminio rettangolare posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e ... ubazioni e canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle funi e catene,							
	A R I P O R T A R E							8'647,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'647,27
	ecc.). Costo per un anno.Da 330x470 mm				3,000	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1,70	5,10
10 A 01.09 d	Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omolo ... i altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	57,65	57,65
11 S 02.10	Cassetta di pronto soccorso, per cantieri la cui presenza giornaliera di personale è superiore a cinque dipendenti. La dotazione è costituita da: 1 flacone di sapone liquido, 1 f ... confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula, 1 elenco del contenuto.				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	101,38	101,38
12 23.02.02.12. 01	Controllo periodico (bimensile) del funzionamento degli impianti e dei dispositivi di sicurezza: ad operatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	280,00	280,00
13 S 01.15	Caschi di sicurezza con elevata resistenza agli urti, costruiti in ABS, tipo Terano o simile.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,85	25,70
14 S 01.06	Cuffie con supporto largo per uso prolungato, provviste di archetto curvato regolabile con imbottitura soffice. Buona attenuazione dei rumori ad alta e bassa frequenza, tipo 3M, Twin Mark, Peltor o simile.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	14,25	28,50
15 S 01.09	Maschera di protezione globale per una vasta gamma di ambienti di lavoro, lente in policarbonato resistente, montatura in PVC con fascia regolabile.	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	4,48	26,88
16 S 01.662	Imbracatura anticaduta con trattenuta dorsale, attacco sternale con moschettone e cintura di posizionamento sul lavoro incorporata, tipo Koala 1 simile Per ogni imbracatura					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	93,00	186,00
	A R I P O R T A R E							9'358,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'358,48
17 23.02.01.09. 11.02	Impianto di messa a terra: per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, pulscitavole, piegaferrì, macchina per intonac ... e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	270,00	270,00
18 23.02.02.02. 02.01	Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e lamiera ondulata o grecata metallica. Recinzione con rete metallica zincata - per il primo mese recinzione interna		14,00		2,000	28,00		
	SOMMANO m2					28,00	3,70	103,60
19 23.02.02.02. 02.02	Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e lamiera ondulata o grecata metallica. - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo recinzione interna	11,00	14,00		2,000	308,00		
	SOMMANO mQ					308,00	0,80	246,40
20 23.02.02.02. 03.01	Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete plastica stampata. - per il primo mese recinzione esterna	1,00	13,50		2,000	27,00		
	SOMMANO mq					27,00	3,50	94,50
21 23.02.02.02. 03.02	Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete plastica stampata. - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo recinzione esterna	11,00	13,50		2,000	297,00		
	SOMMANO mq					297,00	0,30	89,10
22 01.01.06.04	Operaio comune Costo manodopera per montaggio/smontaggio ponteggi	3,00			12,000	36,00		
	SOMMANO h					36,00	22,22	799,92
23 23.02.02.02. 07	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in legno controventato e chiusura con rete plastica stampata.Costo per tutta la durata dei lavori	2,00 1,00	3,00 1,50		2,000 2,000	12,00 3,00		
	SOMMANO m2					15,00	8,60	129,00
24 23.02.02.14. 08.01	Box di cantiere , realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituit ... ,40.Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armato di appoggio. per il primo mese Uffici/Spogliatoio/Deposito	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	363,00	363,00
25	Box di cantiere , realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in							
	A R I P O R T A R E							11'454,00

COMMITTENTE:

