INDICE

1.0 PREMESSA

2.0 OBIETTIVI DEL PRESENTE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE

3.0 PARERI ACQUISITI SULL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE

3.1 PARERI RIFERITI ALLE OPERE GIA' ESEGUITE, COLLAUDATE, AGIBILI E OMOLOGATE

3.2 PARERI RIFERITI ALLE OPERE PREVISTE NEL PRESENTE INTERVENTO

4.0 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, FUNZIONALI E DIMENSIONALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALLO STATO DI FATTO

5.0 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, FUNZIONALI E DIMENSIONALI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE

6.0 QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE DI SPESA

1.0 PREMESSA

Il Comune di Statte, in provincia di Taranto, con deliberazione di G.M. n. 593 del 02.10.1995 conferì allo scrivente Arch. Francesco D'Elia dello Studio Associato d_progetti Donati D'Elia, con sede in Taranto alla Via Plinio n. 87, l'incarico professionale per l'"Adeguamento alle vigenti normative e completamento funzionale dell'esistente Campo Sportivo Comunale".

Tale progettazione, nello specifico, aveva come obiettivo l'adeguamento a norma ed il completamento funzionale dell'esistente impianto sportivo, così da realizzare un Centro polivalente per il calcio e l'atletica leggera.

L'intervento venne articolato nel seguente modo:

- 1° lotto di adeguamento a norma:
  Adeguamento a norma dell'impianto sportivo per il calcio, ai sensi della vigente legislazione in materia, compresa la realizzazione dell'impianto di illuminazione su torrifaro.
- 2° lotto di completamento funzionale:
  Completamento funzionale dell'impianto sportivo consistente nella realizzazione della pista, campo, pedane ed attrezzature per l'atletica leggera.

Lo scrivente predispose la progettazione preliminare complessiva del Centro polivalente per il calcio e l'atletica leggera.

Il Commissario Straordinario del Comune di Statte, con Deliberazione n. 258 del 27.03.1996, approvò il progetto preliminare specificando che, stante l'importo dell'intervento complessivo e la contestuale disponibilità economica del Comune, occorreva eseguire come priorità, attraverso un primo stralcio di lavori, quelle opere "urgenti ed indifferibili" per l'adeguamento a norma del campo di calcio, compreso l'impianto di illuminazione artificiale, la cui spesa doveva limitarsi a £ 600.000.000, da contrarsi con specifico mutuo presso l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma.

Per quanto concerneva le opere relative all'impianto di Atletica Leggera (pista, campo, pedane ed attrezzature fisse e mobili), queste sarebbero state realizzate attraverso un secondo stralcio, candidando il progetto a canali di finanziamento specifici per impiantistica sportiva.

Il Comune di Statte con deliberazione di G.M. n. 178/97 e n. 401/97, approvò il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Adeguamento alla vigente normativa del Campo di Calcio Comunale", su cui furono acquisiti i pareri favorevoli da parte degli Organi Territoriali di Controllo, riportati al successivo paragrafo 3.0.

L'opera fu finanziata con un mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma (Pos. n. 19297), per un importo di £ 600.000.000, giusto atto per Notaio Franco Lupo di Roma del 14.07.1997, Rep. n. 29708, registrato a Roma il 16.10.1997.

Il Comune di Statte con deliberazione di G.C. n. 631 del 22.10.1997, esecutiva per legge, aggiudicò in via definitiva, l'appalto dei lavori in oggetto.

In data 29 ottobre 1997 fu sottoscritto il relativo Contratto d'Appalto, rep. n.51.

In data 11 Novembre 1997 fu redatto il "Processo Verbale di Consegna Lavori".

In data 24.09.1998 fu redatto e sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori, i quali, vennero, di seguito, collaudati e resi agibili.

Il Comune di Statte con Delibera di G.C. n. 128 del 07.05.1999 conferì allo scrivente l'incarico professionale di Consulenza per la redazione del progetto preliminare relativo al "Completamento dello Stadio Comunale con la realizzazione della pista e pedane per l'atletica leggera", il quale venne approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 29.06.1999 e candidato alle provvidenze della L.R. Puglia n. 32/85.

La Regione Puglia, Assessorato allo Sport, con nota prot. n. 36/254/S del 26.02.2002 comunicò che, - con Deliberazione di G.R. Puglia n. 2084 del 27.12.2001, avente per oggetto "Convenzione Istituto per il Credito Sportivo, CONI, Regione Puglia. Programma annuale investimenti di impiantistica sportiva per il 2001", pubblicata sul B.U.R. n. 8 del 17.01.2002 -, il Comune di Statte era stato inserito nell'elenco dei Soggetti beneficiari del contributo in conto interesse.

L'Istituto per il Credito Sportivo con nota prot. n. 000420 del 28.01.2002 comunicò al Comune di Statte la disponibilità a procedere all'istruttoria della pratica per la concessione del mutuo di Euro 516.456,90, occorrente per la realizzazione del lotto di completamento funzionale relativo alla pista e pedane di atletica leggera.

Il Comune di Statte con nota prot. n. 3459 del 14.03.2002 inoltrò istanza all'Istituto per il Credito Sportivo per l'acquisizione del suddetto mutuo.

L'Istituto per il Credito Sportivo con nota prot. n. 003561 del 02.05.2002 comunicò al Comune di Statte "*… la favorevole disposizione di questo Istituto ad accordare il finanziamento richiesto…*"

Al fine di redigere la suddetta progettazione definitiva-esecutiva, nei tempi e secondo le modalità richieste dall'I.C.S., il Comune di Statte con Determina del Responsabile del Servizio n. 443 del 08.08.2002 conferì allo scrivente l'incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza relativo al "Completamento funzionale dello Stadio Comunale per la costruzione dell'impianto di atletica leggera".

Sul progetto definitivo venne acquisito il parere favorevole di competenza da parte del C.O.N.I. Prov.le di Taranto, giusto Verbale prot. n. 401/69/30/UgB/pdc del 12.06.2003, a seguito del parere espresso dal Comitato Regionale del C.O.N.I. con note n. 0748 del 26.09.2002 e n. 0833 del 24.10.2002.

Il Comune di Statte con deliberazione di G.C. n. 21 del 05.02.2003 approvò il progetto definitivo per il "Completamento funzionale dello Stadio Comunale per la costruzione dell'impianto di Atletica Leggera" per la somma complessiva di € 516.456,90.

Il Comune di Statte con determinazione del Responsabile del Servizio n. 549 del 10.09.2003, contrasse il mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo per un importo di € 516.456,90.

Il Comune di Statte con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 079 Reg. Determine di Settore e n. 266 del Reg. Generale del 29.04.2004, approvò il progetto esecutivo per i lavori di "Lavori di completamento funzionale dello stadio comunale - Costruzione pista e pedane di atletica leggera".

Il Comune di Statte, con Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Statte n. 239 Reg. Determine di Settore e Reg. Generale n. 863 del 22.12.2004, aggiudicò i lavori in via definitiva alla Ditta in A.T.I. Fratelli Anastasi – Maiorana Costruzioni srl con sede in Villafranca Tirrena (Me).

In data 15 Febbraio 2005, Rep. n. 182 venne stipulato tra l'A.C. di Statte e l'A.T.I. appaltatrice il Contratto d'Appalto dei Lavori.

Con processo Verbale di Consegna Lavori, in data 20.05.2005, si dette inizio alle opere contrattuali, che sono state ultimate in data 27.06.2007.

La FIDAL ha omologato la pista e pedane di atletica leggera in data 07.08.2007, giusto verbale di omologazione Prot. n. 11024.

2.0 OBIETTIVI DEL PRESENTE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE

L'amministrazione Comunale di Statte, alla luce della posizione geografica baricentrica del territorio, rispetto ai Comuni della Provincia di Taranto, soprattutto in riferimento a quelli facenti parte dell'arco settentrionale e pedecollinari, con l'impianto sportivo in esame, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- qualificare il complesso sportivo per gli atleti, gli addetti e gli spettatori, rispetto al bacino di utenza provinciale.
- implementare le caratteristiche tipologiche degli spazi di attività sportiva (calcio e atletica leggera);
- potenziare le caratteristiche polifunzionali del complesso da utilizzarsi anche per le attività spettacolari, culturali e del tempo libero;
- allargare le fasce orarie di utilizzo dell'impianto polivalente così da consentire un maggior uso per la popolazione presente sul territorio comunale e provinciale costituita in associazioni sportive e non;

Da un'attenta disamina degli obiettivi suesposti, scaturiscono le considerazioni che di seguito si riportano:

- il bacino di utenza gravitazionale, che interessa il Complesso sportivo in oggetto, si colloca in un'area di riferimento territoriale che va ben oltre lo stesso Comune di Statte e la Città capoluogo di Taranto (distante solo 10 Km);
- il completamento funzionale del Centro sportivo per il calcio, l'Atletica Leggera, manifestazioni culturali e spettacolari, collocherà il Comune di Statte all'interno di sperimentati circuiti di notevole attrazione, comportando ciò interessanti ricadute in termini turistico-ricettivi e quindi economici per l'intero ambito territoriale, caratterizzato dalla diffusa presenza di testimonianze storico-paesaggistiche di notevole valenza.

L'importanza che assumerà l'impianto sportivo in oggetto, a seguito degli interventi già eseguiti di riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento e quelli di completamento funzionale da effettuarsi, porrà tale struttura come costante punto di riferimento a livello locale, provinciale e regionale, per lo svolgimento di allenamenti collegiali di società sportive e per competizioni e manifestazioni a livello sovraregionale.

L'A.C. di Statte, al fine di perseguire i suddetti obiettivi, ha programmato di realizzare il Completamento funzionale dello Stadio Comunale, comprendente la esecuzione del terreno di gioco in erba artificiale, la copertura della gradinata spettatori, gli spazi sportivi polivalenti e le sistemazioni esterne, conferendo allo scrivente l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare, giusta Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1023 del 23.06.2006.

L'A.C. di Statte, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 28.06.2006, ha proceduto all'approvazione del progetto preliminare ed alla richiesta di finanziamento alla Regione Puglia ai sensi della R.G. n. 32/85.

La Regione Puglia, con Deliberazione di G.R. n. 1941 del 20.12.2006, ha approvato il piano di riparto degli interventi relativi all'anno 2006, includendo tra i soggetti beneficiari il Comune di Statte per il

progetto di "Completamento funzionale dello Stadio Comunale" per un importo, in conto interesse, di € 800.000,00.

La Regione Puglia, con nota Prot. n. 36/1324/PGS del 07.03.2007, ha comunicato al Comune di Statte di essere beneficiario del contributo regionale *"…nella misura dell'abbattimento totale del tasso praticato dall'I.C.S. per l'investimento di € 800.000,00…",* indicando la documentazione integrativa da predisporre ed il relativo rispetto dei termini.

Il Comune di Statte, con nota Prot. n. 6644/8G del 19.04.2007, a seguito della succitata nota ricevuta dalla Regione, ha fatto richiesta all'I.C.S. del mutuo per l'importo di € 800.000,00.

L'I.C.S., con nota Prot. n. 005317 del 25.07.2007, Prat. N. 30058, ha comunicato *"…la favorevole disposizione ad accordare il finanziamento richiesto nell'ambito dei benefici previsti dalla convenzione Regione Puglia-CONI-ICS…",* richiedendo specifica documentazione tra cui il parere tecnico-funzionale espresso sul progetto definitivo dal Comitato Provinciale del CONI, relazione tecnica (con allegato preventivo di spesa) e computo metrico estimativo del progetto definitivo ed esecutivo, in copia conforme e vistati dal CONI Provinciale.

Alla luce delle surriportate richieste dell'I.C.S., il Comune di Statte, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1439 del 15.10.2007, ha confermato allo scrivente Arch. Francesco D'Elia, dello Studio Associato d_progetti Donati D'Elia di Taranto, l'incarico professionale per la redazione delle fasi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto relativo ai lavori di "Completamento funzionale dello Stadio Comunale: terreno di gioco in erba artificiale, copertura gradinata, spazi sportivi polivalenti e sistemazioni esterne", per un importo di € 800.000,00.

Il Comune di Statte con delibera di G.C. n. 46 del 25.02.2009 ha approvato il progetto definitivo per i "Lavori di completamento funzionale dello Stadio Comunale: terreno di gioco in erba artificiale, copertura gradinata e sistemazioni esterne". Su detto progetto sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte degli Organi di controllo e vigilanza previsti per legge, riportati nel successivo paragrafo 3.0.

Nel corso di redazione della progettazione, riferita alla fase esecutiva, l'Assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Statte, con nota Prot. n. 18989 del 03.12.2009 ha richiesto di considerare in tale progettazione i seguenti aspetti:

- *"il campo polivalente all'aperto deve essere stralciato poiché l'Ente con specifico progetto di completamento intende ampliare il suddetto campo per lo svolgimento di attività sportiva a 8 (anziché a 5) ed eseguire su di esso un'adeguata copertura per consentire l'utilizzo continuativo anche durante la stagione invernale.*
  Nella configurazione definitiva il presente spazio di attività polivalente avrà come servizi di supporto per gli atleti e addetti l'attuale blocco spogliatoi ed annessi servizi. Tali spogliatoi saranno anche a servizio degli atleti che usufruiscono dell' impianto di A.L.. Il polivalente sarà collegato al blocco spogliatoi suddetto attraverso un percorso pedonale da realizzare ex-novo, tenendo conto delle esistenti quote plano-altimetriche.

- *Nel lotto di completamento il campo di calcio, per il quale nel presente progetto e previsto il rifacimento del sottofondo e la finitura in erba artificiale ai sensi del vigente regolamento F.I.G.C./ L.N.D., sarà dotato di spogliatoi relativi da ubicarsi al di sotto dell'attuale gradinata, ottemperando alle prescrizioni delle vigenti Norme C.O.N.I. per l'impiantistica sportiva, tenendo conto dell'utilizzo del campo di calcio da parte di n. 3 Società sportive.*

  In tale ottica, poiché lo stadio all'atto del suo completamento sarà caratterizzato da spazi di attività sportiva di grande valenza territoriale (impianto di atletica leggera, campo di calcio in erba artificiale, spazio polivalente al coperto, spogliatoi e servizi annessi), che necessitano di adeguata viabilità di accesso e delle relative aree a parcheggio, si ritiene non prevedere nel progetto esecutivo la realizzazione dell'asfalto sull'attuale area a parcheggio (nella more del previsto ampliamento).

  Si specifica altresì, che per il Centro Sportivo in esame deve essere prevista una idonea barriera di protezione, con essenze arbustive (siepi) autoctone, da ubicare in prospicienza della viabilità urbana (lato nord-ovest), al fine di impedire ogni introspezione dall'esterno) "

Di seguito si illustra l'intervento relativo ai "Lavori di completamento funzionale nello Stadio Comunale: terreno di giuoco in erba artificiale, copertura gradinata e sistemazioni esterne ".

3.0 PARERI ACQUISITI SULL'IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE

L'opera in oggetto ha acquisito i seguenti pareri favorevoli da parte degli Organi Territoriali di Controllo e Vigilanza.

3.1 PARERI RIFERITI ALLE OPERE GIA' ESEGUITE, COLLAUDATE, AGIBILI E OMOLOGATE

- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE

- C.O.N.I. Comitato Prov.le di Taranto – Servizi Impianti Sportivi. Prot. n. 743/30/FP/pdc del 18.09.1996 e Prot. n. 590 del 15.07.1997;
- Prefettura di Taranto – Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Prot. n. 4127/96 Div. S.II. 1 del 18.11.1996;
- Comando Prov.le VV.F. di Taranto. Prot. n. 17803 del 24.12.1996;
- A USL TA/1 Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica. – Parere del 12.12.1996.

- INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA E PEDANE PER L'ATLETICA LEGGERA

- C.O.N.I. Comitato Regionale Pugliese – Commissione Impianti Sportivi. Prot. n. 0748 del 25.09.2002;
- C.O.N.I. Comitato Prov.le di Taranto – Servizi Impianti Sportivi. Prot. n. 401/69/UgB/pdc del 12.06.2003;
- C.O.N.I. Comitato Provinciale di Taranto – Prot. n. 95/30 del 31.01.2006 (su P.S.V.);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto – Prot. n. 6141 del 30.03.2006 (su P.S.V.);
- FIDAL Ufficio impianti sportivi – Verbale di omologazione dell'impianto di atletica leggera – Prot. n. 11024 del 07.08.2007.

3.2 PARERI RIFERITI ALLE OPERE PREVISTE NEL PRESENTE INTERVENTO

- F.I.G.C / L.N.D. impianti sportivi divisione erba artificiale Prot. n. 98/AA/DLG (08-012) del 09.07.2008;
- C.O.N.I. Comitato Prov.le di Taranto - Servizi Impianti Sportivi Prot. n. 441/GC/gc del 31.03.2008;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto – Prat. n. 36926/A , Prot. n. 10715 del 03.07.2009.

Di seguito si allegano i pareri di cui al precedente punto 3.2, specificando che:

- F.I.G.C./LND. Parere preventivo positivo. Prot. n. 98/AA/DLG (08-012) del 09.07.2008;
  Il punto 3. contenuto nel citato parere F.I.G.C./LND è stato ottemperato con nota dello scrivente prot. n. S 0762 FD.pd del 10.07.2007.
- C.O.N.I. Comitato Prov.le di Taranto - Servizi Impianti Sportivi Prot. n. 441/GC/gc del 31.03.2008. Parere Favorevole n. 5.
  1. Il Campo polivalente è stato stralciato dal presente intervento (Ved. nota dell'Assessore allo Sport del Comune di Statte prot. n. 18989 del 03.12.2009);
  2. In fase di esercizio a regime del Campo di Calcio e di quello di Atletica Leggera si redigerà apposito Atto d'Uso per compatibilizzare l'utilizzo delle due attività sportive e degli spogliatoi.
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto – Prat. n. 36926/A , Prot. n. 10715 del 03.07.2009.
  Parere favorevole senza prescrizioni.

4.0 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, FUNZIONALI E DIMENSIONALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALLO STATO DI FATTO

Attualmente l'impianto sportivo in oggetto è costituito dai seguenti corpi d'opera:

a) Campo di calcio in terra stabilizzata di dimensioni m 100,00 x 60,00 oltre gli spazi per destinazione mai inferiori a m 2,00;

b) Pista, campo e pedane di atletica leggera, costituito dai seguenti elementi principali:
- pista podistica e percorso per le gare di siepi;
- pedane per i salti in estensione (lungo e triplo) ed in elevazione (con l'asta ed in alto);
- pedane per i lanci (del giavellotto, del disco, del peso e del martello);

L'impianto esistente è orientato, con l'asse maggiore nella direzione nord-sud, con una variazione angolare intorno ai 40°. La pista in esame di m 400,00 è dotata di sei corsie, avente larghezza totale di m 7,32 (6 x 1,22).

c) Recinzione interna:

Recinzione di separazione della zona adibita allo spazio attività sportive dall'area destinata agli spettatori. Tale recinzione, avente le caratteristiche ed i requisiti richiesti dal D.M.I. del 18.03.1996 e dalle Norme UNI 10121, ha un'altezza non inferiore a m 2,20 ed è costituita da pannelli in grigliato elettroforgiato con montanti inghisati nella fondazione in c.a., il tutto zincato a caldo.

d) Blocco spogliatoi atleti campo di calcio/atletica leggera:

Il blocco spogliatoi atleti ed addetti presenta le seguenti caratteristiche:

3. Spogliatoio squadra locale ed ospite: costituito da n. 2 ambienti aventi entrambi una superficie utile maggiore di mq 30,00, al netto di servizi igienici costituiti ciascuno da n. 6 docce, n. 2 vasi, n. 2 orinatoi e n. 1 unità igienica per disabili, contententi un vaso, lavabo e doccia.
4. Spogliatoi arbitri/cronometristi/giudici di gara: costituiti rispettivamente da n. 2 ambienti (divisi per sesso) aventi ognuno una superficie utile maggiore di mq 10,00 al netto di servizi igienici costituiti da n. 2 docce, un vaso ed un lavabo.
5. Locale primo soccorso atleti/addetti: avente una superficie utile di circa mq 10,00 e posto direttamente in comunicazione con la viabilità esterna all'impianto. I servizi igienici per gli atleti disabili sono compatibili con quelli presenti nei locali spogliatoi innanzi descritti.
6. Locale deposito attrezzi sportivi: avente una superficie utile inferiore a mq 25,00, ubicato a diretta comunicazione con lo spazio gioco e con la viabilità esterna.
7. Locale tecnologico.

e) Servizi igienici per gli spettatori:

Il blocco igienico, a servizio del pubblico è diviso per sesso e presenta le seguenti caratteristiche:

8. unità igienica per il pubblico maschile dotata di n. 1 vaso, n. 2 orinatoi, n. 1 lavabo;
9. unità igienica per il pubblico femminile dotata di n. 2 vasi e n. 1 lavabo;
10. unità igienica per il pubblico disabile (maschile e femminile) con un vaso e lavabo;

- locale primo soccorso per gli spettatori avente una superficie utile di circa mq 10,00 dotato di lavabo. I servizi igienici per il pubblico disabile sono compatibili con quelli presenti nel blocco unità igienica sopra descritto.

f) Gradinata scoperta per gli spettatori:

La gradinata scoperta per gli spettatori è stata interessata da interventi di ristrutturazione e ripristino dei gradoni in c.a. prefabbricati, essa presenta una capienza di 610 unità con posti tutti a sedere, suddivisi in sei file di gradoni servite da sue scale di smistamento della lunghezza di cm.120.

g) Locale deposito attrezzi sportivi nel sottogradinata:

Il locale, ad ambiente unico di superficie di mq 79,50 destinato al deposito di materiale combustibile, è ubicato a piano terra (locale fuori terra), ricavato utilizzando parte del sottogradinata spettatori.

Le strutture di separazione hanno caratteristiche non inferiori a REI 90, mentre i due portoni di accesso, a doppia anta in metallo con apertura a battente verso l'esterno, hanno caratteristiche di resistenza "classe 0" e sono dotate di autochiusura.

All'interno del locale è installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio con avvisatore ottico-acustico e pulsante a rottura vetro.

h) Abitazione custode:

L'abitazione del custode è composta dai seguenti ambienti:

- ingresso/soggiorno avente una superficie di mq 17,80;
- cucina avente una superficie utile di mq 14,20;
- disimpegno avente una superficie utile di mq 4,60;
- bagno avente una superficie utile di mq 4,70;
- ripostiglio avente una superficie utile di mq 4,00;
- letto 1 avente una superficie utile di mq 16,00;
- letto 2 avente una superficie utile di mq 16,00.

i) Impianto di illuminazione artificiale:

Il campo di calcio, la pista e le pedane per l'atletica leggera sono dotati di impianto di illuminazione artificiale con torri faro dell'altezza di m 25,00 f.t., così da consentire l'uso del complesso sportivo anche nelle ore serali.

j) Recinzione del complesso sportivo e vie di esodo

La recinzione del complesso sportivo è del tipo metallica con montanti e pannelli grigliati aventi altezza non inferiori a m 2,50.

k) Aree interne al complesso sportivo

Le aree interne al complesso sportivo sono sistemate per la maggior parte in conglomerato bituminoso e in ghiaia.

l) Aree esterne al complesso sportivo:

L'area adibita a parcheggio per gli spettatori ed i camminamenti di allontanamento del pubblico sono stati sistemati con stabilizzato.

5.0 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, FUNZIONALI E DIMENSIONALI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE

Dalla puntuale analisi sullo stato di fatto del complesso sportivo, dalla conseguente verifica delle leggi e normative vigenti in materia e dagli obiettivi prefissati dall'A.C. di Statte, deriva la individuazione degli interventi necessari al completamento dell'impianto sportivo per il conseguimento delle finalità descritte al precedente paragrafo 2.0.

Gli interventi previsti nel presente progetto possono così riepilogarsi:

- Realizzazione di manto in erba artificiale di ultima generazione ed intasamento per il campo di calcio, compresa la esecuzione del sottofondo drenante, canaletta perimetrale di drenaggio ed innaffiamento, attrezzature sportive, il tutto da omologare da parte della F.I.G.C./L.N.D., ai sensi del vigente Regolamento in vigore dal 31 Gennaio 2008 che innova e sostituisce la normativa in materia, emanata il 5 Giugno 2006 ed ogni successiva modificazione.

- Realizzazione della copertura della gradinata spettatori, comprese le opere edili di fondazione e l'impianto di illuminazione sulla gradinata.

- Sistemazione aree interne ed esterne al complesso sportivo

  Nel presente intervento è prevista la pulizia e riconfigurazione, unitamente al ripristino delle cordolature di delimitazione delle aiuole esistenti del parcheggio pubblico.

  È inoltre prevista la pulizia di tutte le aree a verde, i ripristini delle aree asfaltate presenti nel lotto ed il potenziamento dell'illuminazione di sicurezza indicante le vie di esodo.

Per una più puntuale descrizione delle opere oggetto del presente intervento si rimanda agli elaborati scritto-grafici, al Computo Metrico Estimativo ed Elenco Prezzo Unitari contenuti nella progettazione esecutiva.

6.0 QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE DI SPESA

A) Importo esecuzione delle lavorazioni "a corpo" a base d'asta		Parziali euro	Totali euro
A.1)	Per forniture e lavori (soggetto a ribasso d'asta)	592.001,18	
A.2)	Per attuazione Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	10.000,00	
	TOTALE A)		**602.001,18**

B) Somme a disposizione dell'Ente appaltante per:		Parziali euro	Totali euro
B.1)	Rilievi, accertamenti e indagini	2.500,00	
B.2)	Imprevisti (iva ed oneri inclusi)	4.500,00	
B.3)	Spese tecniche relative ai rilievi, alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alla direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione ed assicurazione dei dipendenti	95.000,00	
B.4)	Spese per commissioni giudicatrici (oneri inclusi)	1.224,00	
B.5)	Spese per pubblicità e tassa per Autorità di Vigilanza (oneri inclusi)	3.000,00	
B.6)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00	
B.7)	Spese per incentivi art. 92 D.lgv. 163/06 (oneri inclusi)	6.000,00	
B.8)	I.V.A. 10% su A)	60.200,12	
B.9)	Contributo Cassa Nazionale su B.1) + B.3) + B.6)	2.010,00	
B.10)	I.V.A. 20% su B.1) + B.3) +B.6) + B.9)	20.502,00	
B.11)	Arrotondamento	62,70	
	TOTALE B)		**197.998,82**

SOMMANO A) + B)	Totali euro
	800.000,00