

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**OGGETTO:** Progetto per i lavori di completamento funzionale dello Stadio Comunale:  
TERRENO DI GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE, COPERTURA  
GRADINATA E SISTEMAZIONI ESTERNE

**COMMITTENTE:** Comune di STATTE (Taranto)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
	<b>MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE (SpCat 1)</b>							
	<b>Realizzazione del cassonetto (Cat 1)</b>							
1 / 1 01	<b>Sbancamento del piano di posa del terreno di gioco e spazi contermini</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 1 - Realizzazione del cassonetto							
	Area gioco e destinazione		107,70	65,600	0,350	2'472,79		
	-zone laterali fino a canaletta mq			300,000	0,350	105,00		
	Area testata zona lanci mq			965,000	0,250	241,25		
	SOMMANO mc					2'819,04	3,20	9'020,93
2 / 2 02	<b>F.p.o. di membrana geotessile da 250 gr/mq</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 1 - Realizzazione del cassonetto							
	sbancam. terreno di gioco e spazio per dest.		107,70	65,600		7'065,12		
	-zone laterali fino a canaletta mq			300,000		300,00		
	trincee drenaggio							
	-rete perim. (tot. mt. 365,00 * sviluppo medio 70cm)			255,500		255,50		
	-rete trasversale (tot. mt. 490 * hmedia 29/30 cm per lato)			290,580		290,58		
	SOMMANO mq					7'911,20	1,28	10'126,34
	Parziale Realizzazione del cassonetto (Cat 1) euro							19'147,27
	<b>Impianto di drenaggio (Cat 2)</b>							
3 / 3 03	<b>F.p.o. di sistema di drenaggio verticale</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 2 - Impianto di drenaggio							
	anello esterno		365,00			365,00		
	recapito			60,00		60,00		
	rete diagonale interna al campo *(lung.=27,00+53,00+80,50+84,50+84,50+80,50+53,00+27,00)		490,00			490,00		
	SOMMANO m					915,00	16,52	15'115,80
4 / 4 04	<b>F.p.o. di canaletta per il drenaggio superficiale</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 2 - Impianto di drenaggio							
	Perimetro campo per destinazione:							
	-rettifili+rientranze *(lung.=92,50+2*3,00)	2,00	98,50			197,00		
	-lato corto verso salto con l'asta			67,50		67,50		
	-raccordi circolari lato fossa siepi	2,00	40,70			81,40		
	-rettifilo lato fossa siepi			24,10		24,10		
	SOMMANO m					370,00	35,00	12'950,00
	Parziale Impianto di drenaggio (Cat 2) euro							28'065,80
	<b>Sottofondo in stabilizzato (Cat 3)</b>							
5 / 5 05	<b>F.p.o. di sottofondo stabilizzato (stesura di massiccata pezz. cm 4/7 con materiale selezionato)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							47'213,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							47'213,07	
	<b>proven. dagli scavi)</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 3 - Sottofondo in stabilizzato Area gioco e destinazione -zone laterali fino a canaletta mq  SOMMANO mc		107,70	65,600 300,000	0,075 0,075	529,88 22,50	552,38	5,00	2'761,90
6 / 6 06	<b>F.p.o. di sottofondo stabilizzato (stesura di massciata pezz. cm 4/7 con materiale proveniente da cava)</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 3 - Sottofondo in stabilizzato Area gioco e destinazione -zone laterali fino a canaletta mq  SOMMANO mc		107,70	65,600 300,000	0,075 0,075	529,88 22,50	552,38	14,50	8'009,51
7 / 7 07	<b>F.p.o. di sottofondo stabilizzato (stesura di pietrisco proveniente da cava pezz. cm 2.8/3.2)</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 3 - Sottofondo in stabilizzato Area gioco e destinazione -zone laterali fino a canaletta mq Area testata zona lanci mq  SOMMANO mc		107,70	65,600 300,000 965,000	0,070 0,070 0,070	494,56 21,00 67,55	583,11	14,80	8'630,03
8 / 8 08	<b>F.p.o. di sottofondo stabilizzato (stesura di graniglia proveniente da cava pezz. cm 1.2/1.8)</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 3 - Sottofondo in stabilizzato Area gioco e destinazione -zone laterali fino a canaletta mq Area testata zona lanci mq  SOMMANO mc		107,70	65,600 300,000 965,000	0,040 0,040 0,040	282,60 12,00 38,60	333,20	16,60	5'531,12
9 / 9 09	<b>F.p.o. di sottofondo stabilizzato (stesura di sabbia di frantoio proveniente da cava pezz. cm 0.2/0.8)</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 3 - Sottofondo in stabilizzato Area gioco e destinazione -zone laterali fino a canaletta mq  SOMMANO mc		107,70	65,600 300,000	0,030 0,030	211,95 9,00	220,95	16,96	3'747,31
	Parziale Sottofondo in stabilizzato (Cat 3) euro								28'679,87
	<b>Campo di calcio in erba artificiale ed attrezzature (Cat 4)</b>								
10 / 10 10	<b>F.p.o. di manto erboso artificiale di ultima generazione, compresa la tracciatura delle linee</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 4 - Campo di calcio in erba artificiale ed attrezzature Area gioco e destinazione		107,70	65,600		7'065,12			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					7'065,12			75'892,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					7'065,12		75'892,94
	-zone laterali fino a canaletta mq			300,000		300,00		
	SOMMANO mq					7'365,12	38,70	285'030,14
11 / 11 11	<b>F.p.o. di pavimentazione in manto erboso sintetico 25 mm</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 4 - Campo di calcio in erba artificiale ed attrezzature Area testata zona lanci mq				965,000	965,00		
	SOMMANO mq					965,00	22,00	21'230,00
12 / 12 12	<b>Attrezzature sportive (nuove ed esistenti)</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 4 - Campo di calcio in erba artificiale ed attrezzature				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'700,00	5'700,00
13 / 13 13	<b>Intervento di adeguamento dell'esistente impianto di irrigazione</b> SpCat 1 - MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE Cat 4 - Campo di calcio in erba artificiale ed attrezzature				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
	Parziale Campo di calcio in erba artificiale ed attrezzature (Cat 4) euro							315'960,14
	Parziale MANTO ERBOSO ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE (SpCat 1) euro							391'853,08
14 / 14 14	<b>COPERTURA DELLA GRADINATA SPETTATORI (SpCat 2)</b> <b>Opere edili e strutture in c.a. (Cat 5)</b> <b>F.p.o. di opere edili e strutture in c.a. (fondazioni) per la carpenteria metallica della tribuna</b> SpCat 2 - COPERTURA DELLA GRADINATA SPETTATORI Cat 5 - Opere edili e strutture in c.a.				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	31'250,00	31'250,00
	Parziale Opere edili e strutture in c.a. (Cat 5) euro							31'250,00
15 / 15 15	<b>Struttura in acciaio (Cat 6)</b> <b>F.p.o. della struttura di copertura tribuna spettatori</b> SpCat 2 - COPERTURA DELLA GRADINATA SPETTATORI Cat 6 - Struttura in acciaio superficie (proiezione orizzontale) mq				500,000	500,00		
	SOMMANO mq					500,00	248,64	124'320,00
	<b>A RIPORTARE</b>							547'423,08



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					711,26		550'923,08
	-muro rampa	2,00	3,50		3,500	24,50		
	Casa custode	2,00	12,00		1,500	36,00		
	- parapetto (intradosso)	2,00	12,60		0,700	17,64		
			8,90		1,200	10,68		
			8,90		0,700	6,23		
	<b>PER RIPRISTINI E PITTURAZIONE ESTERNA OPERE IN C.A. F.V.:</b>							
	Blocco spogliatoi							
	- parapetto (frontale)		76,00		0,750	57,00		
	Casa custode							
	- parapetto (frontale)		46,00		0,750	34,50		
	Tribuna (squarci parapetti)		15,00		2,000	30,00		
	Sommano positivi mq					982,81		
	Sommano negativi mq					-55,00		
	SOMMANO mq					927,81	10,00	9'278,10
18 / 22 18	<b>Intervento di riconfigurazione rampa ingresso spettatori</b> SpCat 3 - SISTEMAZIONE AREE INTERNE ED ESTERNE AL COMPLESSO SPORTIVO Cat 7 - Sistemazione delle aree esterne, ripristini e pitturazioni				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'800,00	1'800,00
	Parziale Sistemazione delle aree esterne, ripristini e pitturazioni (Cat 7) euro							14'578,10
	<b>Impianto elettrico generale, manutenzioni ordinarie (Cat 8)</b>							
19 / 18 19	<b>Interventi di manutenzione per gruppo elettrogeno, illuminazione vie di esodo spett., illum. spazio aereo</b> SpCat 3 - SISTEMAZIONE AREE INTERNE ED ESTERNE AL COMPLESSO SPORTIVO Cat 8 - Impianto elettrico generale, manutenzioni ordinarie				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
20 / 20 20	<b>Adeguamento funzionale e normativo del quadro generale esistente</b> SpCat 3 - SISTEMAZIONE AREE INTERNE ED ESTERNE AL COMPLESSO SPORTIVO Cat 8 - Impianto elettrico generale, manutenzioni ordinarie				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'450,00	2'450,00
21 / 21 21	<b>F.p.o. di gruppo di continuità 8.000 VA</b> SpCat 3 - SISTEMAZIONE AREE INTERNE ED ESTERNE AL COMPLESSO SPORTIVO Cat 8 - Impianto elettrico generale, manutenzioni ordinarie				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'250,00	12'250,00
	<b>A RIPORTARE</b>							579'701,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							579'701,18
22 / 16 22	Parziale Impianto elettrico generale, manutenzioni ordinarie (Cat 8) euro							17'700,00
	<b>Impianto di illuminazione gradinata (Cat 9)</b>							
	<b>F.p.o. di impianto elettrico e di illuminazione tribuna, linee di alimentazione ups e g.e.</b>							
	SpCat 3 - SISTEMAZIONE AREE INTERNE ED ESTERNE AL COMPLESSO SPORTIVO							
	Cat 9 - Impianto di illuminazione gradinata				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'300,00	12'300,00
	Parziale Impianto di illuminazione gradinata (Cat 9) euro							12'300,00
	Parziale SISTEMAZIONE AREE INTERNE ED ESTERNE AL COMPLESSO SPORTIVO (SpCat 3) euro							44'578,10
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							592'001,18
	<b>T O T A L E euro</b>							592'001,18
	<b>A RIPORTARE</b>							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
<b>RIPORTO</b>		
<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>		
001	Realizzazione del cassonetto	19'147,27
002	Impianto di drenaggio	28'065,80
003	Sottofondo in stabilizzato	28'679,87
004	Campo di calcio in erba artificiale ed attrezzature	315'960,14
005	Opere edili e strutture in c.a.	31'250,00
006	Struttura in acciaio	124'320,00
007	Sistemazione delle aree esterne, ripristini e pitturazioni	14'578,10
008	Impianto elettrico generale, manutenzioni ordinarie	17'700,00
009	Impianto di illuminazione gradinata	12'300,00
<b>Totale CATEGORIE euro</b>		<b>592'001,18</b>
<b>A RIPORTARE</b>		